


Vzorový řez A/2



Legenda :

1) Dlažba

- BEST Beleza 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica

Skladba konstrukce :

- 80mm BETON. DLAŽBA (ČSN 73 6131)

- 40mm LOŽE Z ŠD 2/5 (73 6131) - Edef,2 = 80MPa

- 200mm ŠDB 0/32 (73 6126-1) - Edef,2 = 45MPa

- 320mm KONSTRUKCE CELKEM

2) Opěrné stěny

- pohledový beton - PB2 - C1 - H1 - S1 - U1 - Z0 - B2 - T2

PB2 - betonové plochy s vyššími požadavky na vzhled, pravidelný uspořádaný otisk bednění, spínacího rastru a spínacích otvorů - plocha pórů max. 0.9 % testovaného povrchu

C1 - (barva betonu) barva betonu, která vyplýne z použité betonové směsi a druhu cementu

H1 - (vzhled hran) sražená hrana např. pomocí trojhranných lišt

S1 - (spínací místa) spínací místo bez zvláštních opatření - podle systému bednění s obvyklým vytékáním cementového tmele

U1 - (uzavření spínacích otvorů) distanční trubky, kónusy a záslepky otvorů obvyklé na trhu, nebo uzávěr maltou zahloubený a tmelený podle volby zhotovitele

Z0 - (řešení závěsných míst pro betonáž následných výškových traktů) - bez závěsných míst

B2 - (systém bednění) - systémové nosníkové bednění - vzhled betonu bez otisku rámu, spínací místa a plášť bednění lze do jisté míry vyvolit

T2 - (textura povrchu betonu) - podle specifikace v projektu


3) Zábradlí v, 1,1 m

- nerezová trubka prům. 40 mm

- madlo ve v. 700 a 900 mm

- okopový plech v. 100 mm

- kotvený plech 4 x 100 mm
- kotvený do opěrných stěn přes roznášací plech 150/150 mm, plech kotvený chemickou kotvou - 4 ks/plech
- roznášací plech překryt betonovou dlažbou

 stěna z pohledového betonu BP2 základové konstrukce zemina původní - rostlá zemina dosypaná

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
--	-------------------------	-------	-----

Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov	Datum:	01/2019
---	--------	---------

Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
---------------------------------------	--------------------	------------	---------

Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 03 - Venkovní úpravy	Č. výkresu
---	------------

Obsah:	Řez A/2 - M 1:50	4
--------	------------------	---

4.