


Situace - nový stav



- nová betonová dlažba tl. 80 mm - 82,43 m²
- nová šikmá manipulační plocha dle vyhl. 398/2009 Sb. - 26,44 m²
- nová vodorovná manipulační plocha - 220,0 m²
- nový záhon - 17,96 m²

- A - schodnice betonové 150/400/2 300 mm
- B - betonová dlažba tl. 80 mm
 - BEST Beleža 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
- C - betonová dlažba tl. 80 mm
 - BEST Beleža 30,45,60 x 30 cm, odstín Standard Colormix Arabica
- D - opěrná stěna z pohledového betonu
 - horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla s přesahem 35 mm, do přesahu zespodu provést okapnici (drážku 10x10 mm)
- E - opěrné stěny tl. 200 mm - založeno na betonový základ
 - podzemní části ze ztraceného bednění tl. 200 mm
 - horní hrana zdi přetažena betonovou dlažbou do flexibilního lepidla

- Podzemní vedení NTL plynovod - RWE Distribuce
- Podzemní nefunkční vedení plynovodu
- Stávající nadzemní vedení CETIN
- Zaměřený průběh metalického kabelu CETIN - podzemní
- Stávající neprovzozované sítě CETIN - podzemní
- Veřejný vodovodní řad LT DN 80
- Vodovodní přípojka PE 100 - 75x4,5 SDR 17
- Veřejný kanalizační řad KT 200-400
- Kanalizační přípojka - splašková KT 200
- Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - ČEZ Distribuce
- Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - cizí
- CZT - dálkové teplo - teplovod - potrubí 2xOCEL DN 50
- CZT - dálkové teplo - TUV - potrubí PPR d63 a d50

prvky budoucího nového parku

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol		Účet:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		Město: Horní Slavkov		Č. zakázky:	
Název akce: Podnikatelský inkubátor		Horní Slavkov, Dlouhá 653		C. výkresu	
SO 03 - Venkovní úpravy					

Nový stav - situace - M 1:100