


Půdorys 3.NP



OZN.	PLOCHA	PODLAHA
-301-	7,77 m ²	lité teraco
-302-	11,16 m ²	lité teraco
-303-	2,73 m ²	lité teraco
-304-	35,93 m ²	koberec
-305-	37,51 m ²	lité teraco
-306-	12,93 m ²	linoleum
-307-	194,65 m ²	parkety
-308-	3,43 m ²	dřevěná prkna
-309-	5,28 m ²	dřevěná prkna
-310-	8,88 m ²	dřevěná prkna
-311-	1,02 m ²	linoleum
-312-	2,49 m ²	linoleum
-313-	2,27 m ²	keramická dlažba 100/100
-314-	7,67 m ²	keramická dlažba 100/100
-315-	5,39 m ²	keramická dlažba 100/100
-315a-	1,41 m ²	keramická dlažba 100/100
-316-	14,18 m ²	koberec
-317-	28,88 m ²	koberec
-318-	9,60 m ²	koberec
-319-	4,89 m ²	koberec

Pozn.:
- lité sádrové podlahy budou odstraněny v celé tloušťce - 100 mm
- podlahy z litého teraca budou zachovány
- podlahy z keramické dlažby bude odstraněny včetně 50 mm betonového podkladu

Legenda konstrukci:

- konstrukce stávající
- konstrukce bourané
- dveře včetně zárubní vybourat otvor ponechat
- dveře včetně zárubní vybourat otvor zazdít
- vybourat původní dozděný otvor stávající překlady ponechat
- vybourat otvor před bouráním osadit ocelové překlady

6 - vybourat zábradlí, oplechování a podlahu lodžie

Bourací práce
-vybourat některé nenosné příčky
-vybourat nové otvory pro dveře
-vybourat veškeré dveře včetně zárubní
-seškrábat veškeré malby
-otlouct stávající obklady
-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu
-vybourat veškeré venkovní parapety
-dále vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace
-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně přípojovacího potrubí
-vybourat otvory do stropů a podlah pro nový výtah z 1.NP do 3.NP
-vybourat otvory do stropů pro instalační šachty z 1.NP do 3.NP

A - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1500 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží
B - otvor 1200/900 mm posunout o 300 mm nahoru z výšky parapetu 1400 mm na výšku parapetu 1 900 mm, osadit nový ocelový překlad
C - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1900 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu		Č. výkresu	

Obsah: Bourací práce - půdorys 3.NP - M 1:100