


Půdorys 1.NP



Legenda:

- studená užitková voda - SUV
- teplá užitková voda - TUV
- cirkulace TUV
- požární vodovod

P - pisoár  
MN - myčka nádobí  
VL - výlevka  
U - umyvadlo  
U-I - umyvadlo pro tělesně postižené  
S - sprcha  
S-I - sprcha pro tělesně postižené  
WC - klozet  
WC-I - klozet pro tělesně postižené  
D - dřez

hadicový systém s tvarové stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm  
Rozvody požární vody budou zrealizovány v nehořlavém provedení. V objektu bude instalován hadicový systém D25 s průtokem Q >= 1,1 l.s-1, přetlak minimálně 0,2 MPa. Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících a pozdějších předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01 Sb. Potrubí sloužící k dodávce požární vody musí být označeno červeně. Hydrant bude zavodněný.

Pozn.:

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-50. Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny. Hlavní ležaté rozvody v konstrukci podlahy 1.NP. Rozvody budou vedeny v poloze vedle sebe a budou opatřeny nálevkovou izolací a obetonovány. Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe. Potrubí bude po celé délce opatřeno nálevkovou izolací. Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými splachovací.

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu				Č. výkresu	
Obsah: Vodovod - půdorys 1.NP - M 1:100				ZTI 5.	

Legenda místností

-101-	chodba	47,48 m <sup>2</sup>
-102-	schodiště	10,44 m <sup>2</sup>
-103-	výtah	5,10 m <sup>2</sup>
-104-	vstupní hala	19,14 m <sup>2</sup>
-105-	provozovna 1 - služby	13,05 m <sup>2</sup>
-106-	provozovna 2 - služby	14,79 m <sup>2</sup>
-107-	provozovna 3 - služby	53,28 m <sup>2</sup>
-108-	provozovna 4 - služby	27,62 m <sup>2</sup>
-109-	skladové kóje	34,10 m <sup>2</sup>
-110-	kuchyně	9,02 m <sup>2</sup>
-111-	předsíňka WC ženy	5,77 m <sup>2</sup>
-112-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>
-113-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>
-114-	WC - 368/2009 Sb	3,55 m <sup>2</sup>
-115-	předsíňka WC muži	3,55 m <sup>2</sup>
-116-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>
-117-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>
-118-	WC muži - pisoáry	6,48 m <sup>2</sup>
-119-	úklid	2,55 m <sup>2</sup>
-120-	prodejna	47,85 m <sup>2</sup>
-121-	chodba	4,65 m <sup>2</sup>
-122-	sklad prázdných obalů	3,75 m <sup>2</sup>
-123-	sklad nápojů	3,81 m <sup>2</sup>
-124-	kuchyně	48,99 m <sup>2</sup>
-125-	úklid	1,50 m <sup>2</sup>
-126-	suchý sklad	3,71 m <sup>2</sup>
-127-	chlazený sklad	5,13 m <sup>2</sup>
-128-	šatna	6,13 m <sup>2</sup>
-129-	předsíňka WC	1,35 m <sup>2</sup>
-130-	WC	1,35 m <sup>2</sup>
-131-	sprcha	1,62 m <sup>2</sup>
-132-	chodba	24,46 m <sup>2</sup>

POPIS	orientační rozměry v mm			
	ks	š	hl	v
01 - mytí stolního nádobí regál 5 polic 2 myčka nádobí 3 odkládací stůl	1 1 1	1300 600 1800	600 600 670	1800 820 900
02 - výdej pracovní stůl s policí	1	1500	670	900
03 - mytí kuchyňského nádobí regál 4 police 5 výlevka kombinovaná s umyvadlem 6 mycí stůl s vanou 7a baterie s předplachovou sprchou	1 1 1 1 1	1600 500 1200 700 900	600 700 700 900 900	1800 900 900 900 900
04 - příprava zeleniny čistá chladič skříň - saláty 8 pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 9 pec na pizzu	1 1 1	684 1380 700	800 700 900	2040 900 900
05 - příprava těsta pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 10 pec na pizzu	1 1 1	1380 568 500	700 500 430	900 430 430
06 - příprava masa a roztloukání vajec pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií	1	1600	700	900
07 - varna 13 pracovní stůl 13a robot na těsto 14 sporák tálový 14a digestoř	1 1 1 1 1	1300 260 800 2300	700 500 700 900	900 500 850 400
08 - sklad chlazený chladič skříň 15 mrazicí skříň 16	1 1 1	684 684 800	800 800 2040	2040 2040 2040
09 - sklad suchý regál	2	900	600	2000
10 - prodej chlazená vitrina	2	1200	600	660
20 chladička podstolová	3	600	600	850

Popis návrhu :  
Konkrétní prvky zařízení budou řešeny v realizační dokumentaci zhotovitele !!!

Zařizovací předměty vč ovládacích armatur budou např. IDEAL STANDARD. Mohou být použity od jiného výrobce ve stejné nebo vyšší kvalitě

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec  
- IQ splachovací sada na baterie 6V  
- keramická dělicí příčka mezi urinály

MN - myčka nádobí - součást vybavení kuchyně - viz výpis prvků kuchyně  
VL - stacionární výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný

U - umyvadlo  
- plastová mřížka k výlevce  
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii  
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na baterie - 6V

U-I - umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, 1 otvor pro umyvadlovou baterii  
- umyvadlová baterie s průtokem 5 l/min a s prodlouženou pákou, click kartuše, integrovaný omezovač teplé vody

S - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vstrvou z akrylátu  
- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou IdealClean  
- odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu  
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli  
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S-I - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou  
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm  
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablade  
- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

WC-I - závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, glazován pod kruhem  
- klozetové sedátko  
- prodlužovací splachovací trubka

D - dřez