



- Podzemní vedení NTL plynovod - RWE Distribuce
- Podzemní nefunkční vedení plynovodu
- Stávající nadzemní vedení CETIN
- Zaměřený průběh metalického kabelu CETIN - podzemní
- Stávající neprovozované sítě CETIN - podzemní
- Veřejný vodovodní řad LT DN 80
- Vodovodní přípojka PE 40
- Veřejný kanalizační řad KT 200-400
- Kanalizační přípojka - splašková KT 200
- Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - ČEZ Distribuce
- Podzemní vedení NN do 1 kV el. energie - cizí

- A - Nová kanalizační přípojka KT DN 200 d. 5,1 m - vedeno v trase, sklonu i hloubce stávající přípojky, ta bude odstraněna
- B - Stávající betonová revizní šachta hl. 2,8 m prům. 1000 mm s litinovým poklopem prům. 600 mm
- C - Nová vodovodní přípojka PE 100 - 75x4,5 SDR 17 d. 27,13 m - vedeno v trase, sklonu i hloubce stávající přípojky, ta bude odstraněna

Pozn.:
Před započítáním zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny, vytýčeny a řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí. Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí a pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005.

CENTRA STAV s.r.o.		Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107	
Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol	
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Účel:	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		Datum:	
MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	
Název akce: Podnikatelský inkubátor		DPS	
Horní Slavkov, Dlouhá 653		01/2019	
SO 03 - Venkovní úpravy		02/2019	
Obsah:		ZTI	
Kanalizační přípojka - situace - M 1:200		13.	