



Pohled západní



Pohled severní



- 1 - výlezová okna 600/600 mm vyměnit za nová
2 - stávající zdivo (od 1.NP až nad uroveň hřebene) bude vybouráno, střecha bude doplněna v místě průchodu bedněním (prkna tl. 24 mm), podkladní lepenkou a střešní krytinou z plechových šablon
3 - zazdění otvorů po demontovaných oknech
4 - rozvaděč ČEZ Distribuce + hlavní přívod - ČEZ Distribuce přeloží mimo nový výtah
5 - rozvaděč CETIN - zůstane stávající
6 - stávající dveře vybourat, odstranit zábradlí, dozdít otvor do velikosti 1200/2000 mm
7 - stávající přesah podlah vybourat
8 - vybourat ocelové schodiště s betonovou podestou včetně zastřešení
9 - vybourat betonové schodiště včetně podesty
10 - vybourat betonové schodiště s podestou včetně zastřešení
11 - vybourat ocelové schodiště s podestou včetně zastřešení
12 - dojde k výměně střešní krytiny včetně veškerého oplechování (nároží, úžlabí, okapnice, hřeben atd.)
13 - dojde k výměně vodorovných žlabů DN 125 za nové TIŽN

- odstranit všechny mříže z oken celkem - 39 ks

Zajišťovací práce

- 16 - ocelová pásovina tl.8 mm v. 100 mm - délky 3,0 m - 4 ks
17 - ocelová pásovina tl.8 mm v. 100 mm - délky 2,0 m - 2 ks

Kotvení pásovin do zdiva bude pomocí hybridní lepicí hmoty pro těžká kotvení HIT-HY 150 MAX na tyče HAS M14-200 (8.8).

 zazdívání stávajících otvorů

 bourání nových otvorů otvorů

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína		Projektant: David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu				Č. výkresu	

Obsah: Pohledy 1 - M 1:100