


Půdorys 1.NP



Legenda místností

-101-	chodba	9,71 m <sup>2</sup>
-102-	schodiště	10,44 m <sup>2</sup>
-103-	výtah	5,10 m <sup>2</sup>
-104-	vstupní hala	31,93 m <sup>2</sup>
-105-	provozovna 1 - služby	13,05 m <sup>2</sup>
-106-	provozovna 2 - služby	14,79 m <sup>2</sup>
-107-	provozovna 3 - služby	53,28 m <sup>2</sup>
-108-	provozovna 4 - služby	27,62 m <sup>2</sup>
-109-	skladové kóje	34,10 m <sup>2</sup>
-110-	kuchyňka	9,02 m <sup>2</sup>
-111-	předsíňka WC ženy	5,77 m <sup>2</sup>
-112-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>
-113-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>
-114-	WC - 368/2009 Sb	3,55 m <sup>2</sup>
-115-	předsíňka WC muži	3,55 m <sup>2</sup>
-116-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>
-117-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>
-118-	WC muži - pisoáry	6,48 m <sup>2</sup>
-119-	úklid	2,55 m <sup>2</sup>
-120-	prodejna	47,85 m <sup>2</sup>
-121-	chodba	4,65 m <sup>2</sup>
-122-	sklad prázdných obalů	3,75 m <sup>2</sup>
-123-	sklad nápojů	3,81 m <sup>2</sup>
-124-	kuchyně	48,99 m <sup>2</sup>
-125-	úklid	1,50 m <sup>2</sup>
-126-	suchý sklad	3,71 m <sup>2</sup>
-127-	chlazený sklad	5,13 m <sup>2</sup>
-128-	šatna	6,13 m <sup>2</sup>
-129-	předsíňka WC	1,35 m <sup>2</sup>
-130-	WC	1,35 m <sup>2</sup>
-131-	sprcha	1,62 m <sup>2</sup>
-132-	chodba	24,46 m <sup>2</sup>

Pozn.:  
- Nové otopné tělesa budou ocelová desková, budou opatřena termostatickým ventilem s jednostranným spodním připojením  
- Nové ležaté rozvody v 1.NP budou provedeny z ocelového potrubí a uloženy do konstrukce podlah, budou opatřeny návlekovou izolací po celé své délce a budou betonovány.  
- Svislé stoupací a přípojovací potrubí bude provedeno z ocelového potrubí, vedeného ve stěnách, zahozeny VPC jádrovou omítkou, budou rovněž opatřeny návlekovou izolací

dimenze ocelové potrubí OC 15 = vnitřní průměr (Js) 15 mm

Legenda:

— potrubí ÚT přívod 75°C  
- - - - - potrubí ÚT přívod 65°C

— otopné těleso

22 / 600 / 500 - typ OT/ výška OT/ délka OT

PŠ - PV 10 - OV - uzavíratelné šroubení H pro tělesa VK přímé připojení G3/4" - přímý termostatický ventil - odvzdušňovací ventil

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019

Název akce: Dům služeb č.p. 653  
Horní Slavkov, Dlouhá 653  
SO 01 - Stavební úpravy objektu

Obsah: Vytápění - půdorys 1.NP - M 1:100

ZTI  
1.