


Pūdorys 3.NP



Legenda miestnosti

-301-	chodba	29,64 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-302-	schodiště	10,92 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-303-	výtah	5,10 m ²		
-304-	kancelář	40,15 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-305-	sklad kanceláří	13,05 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-306-	společné kanceláře	194,65 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-307-	kancelář	34,10 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-308-	úklid	2,69 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-309-	šatna muži	11,37 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-310-	šprcha muži	4,17 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-311-	předsíňka WC muži	2,94 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-312-	pisárna	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-313-	WC muži	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-314-	šatna ženy	9,97 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-315-	šprcha ženy	5,80 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-316-	hygienická kabina 398/2009 Sb.	7,05 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-317-	předsíňka WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-318-	WC ženy	1,67 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m

Legenda tvarovek:

-----<-----<-----<----- kanalizační potrubí HT

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění
pro d=58 ((umyvadla, dřezy, pisoáry)

PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním

R - redukce excentrická

HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti

P - pisoár

U - umyvadlo

UI - umyvadlo pro tělesně postižené

S - sprcha

SI - sprcha pro tělesně postižené

D - kuchyňský dřez

VL - výlevka

WC - klozet

WC I - klozet pro těl

Pozn.: Hlavní ležaté potrubí bude PVC KG DN 110-150 vedené pod základovou deskou. Je tedy nutné narušenou hydrizolaci základové desky opravit, položením nové hydroizolace v kopané rýze 2x modifikovaná fólie.

Odpadní a připojovací potrubí bude z HT trub DN 50-125. Na všech odpadní potrubích budou v úrovni 1.NP osazeny čistící kusy.

Svislé odpady budou přetaženy o 1,0 m nad úroveň nejvyššího zařizovacího předmětu a odpady budou opatřeny

Uvnitř budovy budou umístěny 3 1/2" W. nad střešní krytinou jako záložní prostory a např. přívzdušňovacími ventily. Nebudou vedeny nad střechu objektu.

<h1 style="margin: 0;">CENTRA STAV s.r.o.</h1>		Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107	
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu			Č. výkresu
Obsah: Kanalizace - půdorys 3.NP - M 1:100			ZTI 11.