

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO**

#### **Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov  
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
IČO: 00259322  
DIČ: CZ00259322  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 19-862175349/0800  
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

**a**

Zhotovitel: PE-REZA, spol. s r.o.  
se sídlem / místem podnikání: Citice 189, 357 56 Citice  
IČO: 27994741  
DIČ: CZ27994741  
bankovní spojení: číslo účtu: Komerční Banka, a.s., č.ú.: 43-712610237/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20578.  
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby**  
**ze dne 26.5.2024**

**„Úprava tůně na p.p.č. 2642/3, k.ú. Horní Slavkov“**

**Preambule**

Dodatek č. 1 se uzavírá zejména ze změny pozemku, na který bude sediment uložen. Po odtěžení sedimentu bylo zjištěno, že je značně kamenitý a není možné jej rozhrnout na sečený pozemek. Z toho důvodu je upravena skutečná manipulace se sedimentem, jeho rozprostření a také skutečné množství, zeminy, která musela být odtěžena. Dále bude provedeno odstranění pařezů v ploše tůně, s tímto původní rozpočet nepočítal.

**Článek I.****Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 26.5.2025 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ navýšené a ponížené o práce dle rozpočtů více a méněprací uvedeného v příloze Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek II.****Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu méně a víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Dílčí cena Dodatku č. 1 | 183.857,14 Kč bez DPH |
|-------------------------|-----------------------|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle původní „SOD“ | 1.403.778,23 Kč bez DPH |
|-----------------------------|-------------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem za provedení díla | 1.587.635,37 Kč bez DPH |
|-------------------------------|-------------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena celkem za provedení díla | 1.921.038,80 Kč vč. DPH |
|-------------------------------|-------------------------|

**Článek III.****Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méněprací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 11.11.2025

V Citicích dne 11.11.2025



Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

**MĚSTO  
HORNÍ SLAVKOV  
-1-**

za zhotovitele

Ing. Petr Tůma, jednatel

**ME - REZA, spol. s r.o.**

Citice 189, PSČ 357 56

IČ: 279 94 741

## SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

o. p. č. 2642/3, k. ú. HORNÍ SLAVKOV  
Úprava prostoru MVN

Město Horní Slavkov  
E-REZA, spol. s r.o.  
Horní Slavkov

Zpracoval: Ing. Jan Pípta  
Datum:

| Č.         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                                                                                                                                           | 5  | 6               | 7               | 8                 | 9        | 10              |
| <b>HSV</b> |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                  |    |                 |                 | <b>304 846,47</b> |          | <b>126,350</b>  |
| <b>1</b>   |     |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                          |    |                 |                 | <b>254 180,12</b> |          | <b>126,350</b>  |
| 38         | 001 | 122251103   | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                                          | m3 | 162,400         | 192,00          | 31 180,80         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 5,6'29 " odkopávky běhů rybníka dle C.3.a D.1.b (CAD)                                                                                       |    | 162,400         |                 |                   |          |                 |
| 39         | 001 | 132253101   | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru                   | m3 | 11,700          | 1 310,00        | 15 327,00         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 0,3'29 + " plocha rýhy v řezu D.1.d " délka dle C.3 (CAD), pro palu svahu                                                                   |    | 11,700          |                 |                   |          |                 |
| 40         | 232 | 122702119   | Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení                                           | m3 | 174,100         | 38,70           | 6 737,67          | 0,000    | 0,000           |
| 41         | 001 | 171103202   | Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílů přes 20 do 50 %   | m3 | 115,500         | 89,30           | 10 314,15         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 33'9,5                                                                                                                                      |    | 115,500         |                 |                   |          |                 |
| 42         | 103 | 10364100    | zemina pro terénní úpravy - třídění, vc. dodávky                                                                                            | t  | 66,500          | 269,00          | 17 888,50         | 1,900    | 126,350         |
|            |     |             | Odkopávky (hutnitelná zemina použitelná na svahy 50%) = potřeba: zeminy, dle bilance zemních prací cca 35 m3 * 1,9 [t/m3]                   |    | 35,000          |                 |                   |          |                 |
| 43         | 001 | 171151101   | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu                                                                               | m2 | 640,000         | 46,40           | 29 696,00         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 450 + 190 "stávající část + rozšíření; plocha dle C.3 (CAD), hutnění násypů běhů                                                            |    | 640,000         |                 |                   |          |                 |
| 44         | 001 | 171152501   | Zhuštění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných                                                                                      | m2 | 190,000         | 32,00           | 6 080,00          | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 190 "rozšíření; plocha dle C.3 (CAD), hutnění pod násypy běhů                                                                               |    | 190,000         |                 |                   |          |                 |
| 45         | 231 | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                   | m2 | 696,000         | 36,50           | 25 404,00         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 374 + 322 "stávající část + rozšíření; dle C.3 (CAD), dno rybníka                                                                           |    | 696,000         |                 |                   |          |                 |
| 46         | 231 | 181111113   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1                                  | m2 | 640,000         | 102,00          | 65 280,00         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 450 + 190 "stávající část + rozšíření; plocha dle C.3 (CAD), úprava běhů                                                                    |    | 640,000         |                 |                   |          |                 |
| 47         | 001 | 182251101   | Svaňování násypů strojně                                                                                                                    | m2 | 640,000         | 72,30           | 46 272,00         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | 450 + 190 "stávající část + rozšíření; plocha dle C.3 (CAD), hutnění násypů běhů                                                            |    | 640,000         |                 |                   |          |                 |
| <b>2</b>   |     |             | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                          |    |                 |                 | <b>50 666,35</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 48         | 221 | 998331011   | Přesun hmot pro nádrže                                                                                                                      | t  | 126,350         | 401,00          | 50 666,35         | 0,000    | 0,000           |
|            |     |             | suma hmotností materiálu v SO 01.2                                                                                                          |    | 126,350         |                 |                   |          |                 |
| VÍCEPRÁCE  |     | 112251101   | Odstranění pafezů D do 300 mm                                                                                                               | ks | 16              | 1 300,0         | 20 800,00         |          |                 |
|            |     |             | Odstranění pafezů s jejich vykopáním, vytřápním nebo odsířením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm ks 1 300                     |    |                 |                 |                   |          |                 |
| VÍCEPRÁCE  |     | 162201421   | Vodorovné přemístění pafezů do 1 km D do 300 mm                                                                                             | ks | 16              | 105,0           | 1 680,00          |          |                 |
|            |     |             | Vodorovné přemístění pafezů s naložením, složením a dopravou do 3000 m pafezů kmenů, průměru do 300 mm ks 1 300                             |    |                 |                 |                   |          |                 |
| VÍCEPRÁCE  |     | 174251201   | Zásyp jam po pafezích D pafezů do 300 mm                                                                                                    | ks | 16              | 114,0           | 1 824,00          |          |                 |
|            |     |             | Zásyp jam po pafezích výkopkem z horniny získané při dobývání pafezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pafezu přes 100 do 300 mm |    |                 |                 |                   |          |                 |

Celkem

329 150,47

126,35

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ÚPRAVA TŮNĚ NA p. č. 2642/3, k. ú. HORNÍ SLAVKOV  
Objekt: Odtěžení sedimentu

Objednatel: Město Horní Slavkov  
Zhotovitel: PE-REZA, spol. s r.o.  
Místo: Horní Slavkov

Zpracoval: Ing. Jan Píplá  
Datum:

| Č.                                                                                                                                                          | KCN       | Kód položky | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2         | 3           | 4                                                                                                                                        | 5  | 6               | 7               | 8           | 9               | 10              |
| HSV                                                                                                                                                         |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| Práce a dodávky HSV                                                                                                                                         |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 1 Zemní práce                                                                                                                                               |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 68                                                                                                                                                          | 321       | 122703602   | Odstranění námsu při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa                                                                                     | m3 | 250,000         | 123,000         | 30 750,00   | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 250,000         |                 |             |                 |                 |
| 69                                                                                                                                                          | 321       | 162253102   | Nakládání výkopu ze zemín schopných zaroštění                                                                                            | m3 | 163,000         | 353,00          | 57 539,00   | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 163,000         |                 |             |                 |                 |
| VÍCEPRÁCE 162253102 Nakládání výkopu ze zemín schopných zaroštění                                                                                           |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 70                                                                                                                                                          | 321       | 16703101    | Vydolování přemístění námsu z nížeji přes 20 do 40 m při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, vč. naložení na obyčejný DP (* 1,08 nakypření) | m3 | 176,040         | 45,70           | 8 045,03    | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 176,040         |                 |             |                 |                 |
| VÍCEPRÁCE 16703101 Vydolování přemístění námsu z nížeji přes 20 do 40 m při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, vč. naložení na obyčejný DP (* 1,08 nakypření) |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 71                                                                                                                                                          | MÉNĚPRÁCE | 162606111   | Vydolování přemístění do 6000 m bez naložení výkopu ze zemín schopných zaroštění (* 1,03 nakypření)                                      | m3 | -176,040        | 252,00          | -44 362,08  | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 176,040         |                 |             |                 |                 |
| VÍCEPRÁCE 162606111 Vydolování přemístění do 500 m bez naložení výkopu ze zemín schopných zaroštění (* 1,03 nakypření)                                      |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 72                                                                                                                                                          | MÉNĚPRÁCE | 162606111   | Příplatek pro vodovné přemístění bez naložení výkopu ze zemín schopných zaroštění ZKD - 900 m (* 1,08 nakypření)                         | m3 | -176,040        | 27,40           | -4 823,50   | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 176,040         |                 |             |                 |                 |
| VÍCEPRÁCE 162606111 Rozpraštění zemní hmoty do 0,1 m schopných zaroštění v rovině a sklonu do 15°                                                           |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
| 73                                                                                                                                                          | MÉNĚPRÁCE | 181006121   | Rozpraštění zemní hmoty do 0,1 m schopných zaroštění v rovině a sklonu do 15°                                                            | m2 | -3 260,000      | 9,69            | -31 589,40  | 0,00000         | 0,000           |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 3 260,000       |                 |             |                 |                 |
| VÍCEPRÁCE 181006121 Rozpraštění zemní hmoty do 0,1 m schopných zaroštění ve sklonu přes 15°                                                                 |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 |             |                 |                 |
|                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                          |    | 3 260,000       |                 |             |                 |                 |
| Celkem                                                                                                                                                      |           |             |                                                                                                                                          |    |                 |                 | 308 945,08  |                 | 0,000           |

PE-REZA, spol. s r.o.  
357 56 Citice 189  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20578  
IČ 279 94 741

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Horní Slavkov úprava tůně - uložení odpadu na skládku

| cen. čís.<br>položky | zkrácený popis cenové položky                              | měr.<br>jedin. | množ.<br>polož. | ceny v Kč |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
|                      |                                                            |                |                 | jedin.    | celkem           |
|                      | <b>Práce</b>                                               |                |                 |           |                  |
|                      | Třídění odpadu (sklo, pneumatiky, igelity, plasty atd)     | hod            | 41              | 280,00    | 11 480,00        |
|                      | Průběžné nakládání odpadu                                  | hod            | 2               | 850,00    | 1 700,00         |
|                      | Doprava na skládku FCC Tisová                              | km             | 52              | 45,38     | 2 360,00         |
|                      | Uložení odpadu na skládku                                  |                |                 |           |                  |
|                      | za odpad 4 349,31 Kč + rekult poplatek 372,75 Kč → DPH 21% |                |                 |           |                  |
|                      | poplatek 7 455,00,- Kč → 0% DPH                            | kpl            | 1               | 12 177,06 | 12 177,06        |
|                      |                                                            |                |                 |           |                  |
|                      | <b>Práce celkem</b>                                        |                |                 |           | <b>27 717,06</b> |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena celkem | 27 717,06 |
| DPH 21%     | 4 255,03  |
| Cena celkem | 31 972,09 |

Datum vystavení: 13.11. 2025