



-001-	strojovna VZT	14,62 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-102-	sklad brambor	13,69 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr
-103-	hrubá přípravná zeleniny	16,59 m ²	průmyslová nivelační hmota + nátěr

- - - - - NEZAMĚŘENÝ !!! průběh potrubí studené vody - stávající potrubí - ponechat
 - - - - - NEZAMĚŘENÝ !!! průběh potrubí teplé vody - stávající potrubí - ponechat
 - - - - - studená voda - SV - nové potrubí PP-R + nálevková izolace
 - - - - - teplá voda - TV - nové potrubí PP-R + nálevková izolace
 + — — + — — stávající plynovod vedeno pod stropem 1.PP - OC DN 40
 + — — + — — nová část domovního plynovodu Cu 22x1

V první řadě dojde k odstranění gastrovybavení včetně připojovacího potrubí a baterie.
Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 20-26.
Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
Potrubí bude po celé délce opatřeno nálepkovou izolací.
Potrubí v poloze vedeno v poloze vedle sebe, potrubí vedeno ve stěnách v poloze nad sebou.
Veškeré zařízení předměty budou opatřeny výtokovými armaturami.