

Elektroinstalace v sociálních zařízeních pro imobilní osoby bude provedena dle 398/2009Sb., v platném znění
Elektroinstalace v koupelnách bude provedena dle platné ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
Výška osy zásuvek – 0,3m nad zemí nebo nad pracovní plochou kuchyňské linky
Výška osy vypínačů – 1,05m nad zemí, případně 0,3m nad pracovní plochou kuchyňské linky

Napěťová soustava: 3NPE Str. 50Hz, 400/230V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
Základní – samočinným odpojením od zdroje
Doplňková – proudovým chráničem
– ochranným pospojením

Elektroprojekce Vincíbr s.r.o.
Sadovská 60, 362 63 Dalovice
Mob.: 606692850

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Technická kontrola:	Vedoucí zakázky:
Martin Vincíbr	Martin Vincíbr		CENTRA STAV s.r.o.

Stavebník: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

Stavba:		
Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 – Stavební úpravy objektu	Datum	03/2019
	Stupeň PD	DPS
Část:	Měřítko	–
Elektroinstalace – silnoproudá	Zakázka č.	015-2018

Název výkresu: Přehledové schéma napájení

Číslo výkresu: E03