


### WC 3.NP




POZNÁMKA:

- podlaha bude protiskluzna, keramický obklad v.2000mm, kotvení všech opěrných model s nosností min.150kg
- osa záchodové mísy 450mm od boční stěny, mezi čelem zách.mísy a zádni stěnou min.700mm, horní hrana sedátka 460mm nad podlahou, ovládání splachování z volné strany přístupu k zách.míse a v dosahu ze zách.mísy, 1000mm nad podlahou
- madla zách.mísy 600mm od sebe, 800mm nad podlahou, pod pevným madlem ve výšce 600mm nad podlahou umístěn držák toaletního papíru
- umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním
- sklopné sedátko 450/450mm, 460mm nad podlahou
- vodorovné madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 600mm dlouhé, 300mm od stěny
- vislé madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 500mm dlouhé, 900mm od rohu sprchy
- sprcha bude opatřena závěsem pro zakrytí vozíku


**Veškeré signalizační zařízení bude vyvedeno na přilehlé chodby, kde bude zajištěn akustický a světelný signál.**

Dveře budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou označeny štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Brailově písmu jako je text např. „bezbariérové WC“. Brailovo písmo musí mít parametry standartní sazby

## Umístění zařizovacích předmětů




## Vzorový příklad provedení kabiny



Obr. 169 Vybavení záchodové kabiny – A) nástěnné madlo, B) sklopné madlo, C) záchodový splachovač, D) toaletní papír, E) záchodová mísa, F) toaletní záchodový kartáč, G) zásobník na tekuté mýdlo, H) odkládací police, I) odpadkový koš, J) zásobník na papírové ručníky, K) háček na oděvy, L) vypínač světla, M) zrcadlo

## Osazení madel



CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: <b>Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu</b>			Č. výkresu
Obsah: <b>Vybavení sociálního zázemí 3.NP pro TP</b>			<b>19.</b>