

DODATEK č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 80/4/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 29/2/20/30 Kuma
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA 97
Zveřejněno na profilu 9.4.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 40523284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary
číslo účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským, soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 812 zastoupena: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 25. 6. 2019

„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“
„Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na požadavky objednatele a obsah oceněného výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné veřejné zakázky.
V položkách změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou oceněny rozvody ZTI pro vzduchové clony, chybějící protipožární výlez do půdního prostoru, potřebné vodoměry a zařízení předměty v souladu se skutečnými potřebami objektu, chybějící ventilátory na rozvodech vzduchotechniky, odpočteny jsou neprováděné akustické izolace, které po schválení GP nejsou pro

daný typ objektu nezbytné, úpravy slaboproudých rozvodů a doplnění čteček pro přístupy do objektu byly rozšířeny zejména s ohledem na bezbariérové užívání, stávající podlahy ve 3 NP byly po odkrytí nášlapných vrstev opětovně posouzeny a navržen jiný postup, který je adekvátní k jejich stavu, mezi zařizovacími předměty gastroprovozu v 1 NP byla uvedena chladicí vitrina, která nebude dodána neboť si ji musí zajistit budoucí provozovatel kavárny s ohledem na své specifické potřeby, výměry obkladů a dlažeb byly poníženy, dle skutečně doměřených výměr, vypuštěna byla nárazová svodidla jako nepotřebná při budoucím provozu, objednatel průběžně monitoruje zájem o pronájem jednotlivých provozoven a na základě zjištěného zájmu o menší prostory, rozhodl o rozdělení místnosti č. 107 a 207, což přineslo drobné vícepráce na instalacích, příčkách a doplnění umyvadla.

čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 3 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 11 – č. 21 uvedených v příloze Dodatku č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 11 – Příprava rozvodů pro vzduchové clony
- Změnový list č. 12 – Půdní výlez
- Změnový list č. 13 – ZTI
- Změnový list č. 14 – Tlumiče VZT
- Změnový list č. 15 – Akustická a protiotřesová opatření
- Změnový list č. 16 – Doplnění změn slaboproudu
- Změnový list č. 17 – Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2. NP
- Změnový list č. 18 – Gastro
- Změnový list č. 19 – Obklady a dlažby
- Změnový list č. 20 – Nárazové svodidla
- Změnový list č. 21 – Změny v m.č. 107 a 207

čl. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 3 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

○ Změnový list č. 11	122.563,80 Kč
○ Změnový list č. 12	54.713,88 Kč
○ Změnový list č. 13	212.022,41 Kč
○ Změnový list č. 14	105.675,00 Kč
○ Změnový list č. 15	- 28.619,98 Kč
○ Změnový list č. 16	6.750,03 Kč
○ Změnový list č. 17	223.023,82 Kč
○ Změnový list č. 18	- 134.202,00 Kč
○ Změnový list č. 19	- 252.334,49 Kč
○ Změnový list č. 20	- 187.200,05 Kč
○ Změnový list č. 21	53.855,73 Kč

Dílčí cena Dodatku č. 1	885.860,07 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 2	513.129,34 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 3	176.248,15 Kč

Cena díla dle původní SOD	32.399.265,48 Kč
Cena celkem za provedení díla	33.974.502,24 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 3 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č.3 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne

2.4.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 27.3.2020

 **spol. s r. o. (16)**
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANCUROVA 9/477
TEL: 353 433 911, FAX: 353 433 914
IČ: 4052 3284 - DIČ: CZ40523284
Registrace u KS v Plzni, oddíl C, vl. s12

.....
za zhotovitele

Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Změnový list číslo**11****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Část díla dotčená změnovým listem:

SO02

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Nové natažení rozvodů potrubí ze suterénu přivedené ke vzduchovým clonám a přivedení napájení elektro pro případnou potřebu čerpadla na patě objektu.

Zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřešila přívody ke vzduchovým clonám.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 25 dne 8.1.2020, bod č. 13a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	122 563,80 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	122 563,80 Kč
DPH 21%	25 738,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	148 302,20 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapu: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 122 563,80

DPH: 25 738,40

Cena s daní: 148 302,20

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 122 563,80

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony			
017 Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony	122 563,80	25 738,40	148 302,20
001 Výměna stavebních výplní	114 881,73	24 125,16	139 006,89
001 Práce a dodávky PSV	71 532,65	15 021,86	86 554,51
001 Práce a dodávky HSV	43 349,08	9 103,31	52 452,39
001 Elektroinstalace	7 682,07	1 613,23	9 295,30
Práce a dodávky PSV	7 682,07	1 613,23	9 295,30
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	122 563,80	25 738,40	148 302,20
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						122 563,80	25 738,40	148 302,20	
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony									
Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony						122 563,80	25 738,40	148 302,20	
Výměna stavebních výplní						114 881,73	24 125,16	139 006,89	
Práce a dodávky PSV						71 532,65	15 021,86	86 554,51	
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						52 917,07	11 112,58	64 029,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	511,82	1 735,07	21,00	364,36	2 099,43
006	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	M	70	294	20 580,00	21,00	4 321,80	24 901,80
007	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	M	38	449	17 062,00	21,00	3 583,02	20 645,02
010	733391903	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 25x2,3 mm	KUS	4	53,6	214,40	21,00	45,02	259,42
011	733391904	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 32x2,9 mm	KUS	4	61,1	244,40	21,00	51,32	295,72
012	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	M	108	10	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
013	733390407	Napojení na rozvod v suterénu	KUS	1	3870	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70
014	733324363	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s kovovou objímkou v kotelnách nebo strojovnách D 25x3,5	M	12	197	2 364,00	21,00	496,44	2 860,44
016	733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	M	108	53,4	5 767,20	21,00	1 211,11	6 978,31
Ústřední vytápění - armatury						18 615,58	3 909,27	22 524,85	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	KUS	8	25,5	204,00	21,00	42,84	246,84

002 734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	KUS	4	223	892,00	21,00	187,32	1 079,32	
003 734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	KUS	4	239	956,00	21,00	200,76	1 156,76	
005 734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	4	437	1 748,00	21,00	367,08	2 115,08	
006 734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	KUS	4	95,7	382,80	21,00	80,39	463,19	
007 734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	KUS	1	381	381,00	21,00	80,01	461,01	
010 734111413	Ventil přepouštěcí	KUS	2	2590	5 180,00	21,00	1 087,80	6 267,80	
011 731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	M	12	90,9	1 090,80	21,00	229,07	1 319,87	
014 722252142	Dopojení dveřní clony	KUS	2	2200	4 400,00	21,00	924,00	5 324,00	
016 734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	497	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48	
017 734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	KUS	4	111	444,00	21,00	93,24	537,24	
018 734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	KUS	1	398	398,00	21,00	83,58	481,58	
019 732481916	Klapka zpětná Giacomini N 5 G 1"	KUS	1	499	499,00	21,00	104,79	603,79	
020 998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,28	185,64	51,98	21,00	10,92	62,89	
Práce a dodávky HSV					43 349,08		9 103,31	52 452,39	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					9 515,88		1 998,33	11 514,21	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	M2	18	328,66	5 915,88	21,00	1 242,33	7 158,21
008	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	M2	18	200	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 620,44		4 750,29	27 370,74	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	M	6	253	1 518,00	21,00	318,78	1 836,78
013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	M	60	283,77	17 026,20	21,00	3 575,50	20 601,70
014	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	M3	1,8	2264,58	4 076,24	21,00	856,01	4 932,26

Přesun sutě							10 322,26	2 167,67	12 489,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	4,446	98,73	21,00	438,95	92,18	531,13
12	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,446	841,29	21,00	3 740,38	785,48	4 525,85
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,446	1140	21,00	5 068,44	1 064,37	6 132,81
14	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	106,704	10,069822	21,00	1 074,49	225,64	1 300,13
Přesun hmot							890,50	187,00	1 077,50
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,398946	636,55	21,00	890,50	187,00	1 077,50
Elektroinstalace							7 682,07	1 613,23	9 295,30
Práce a dodávky PSV							7 682,07	1 613,23	9 295,30
Elektroinstalace - silnoproud							7 682,07	1 613,23	9 295,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	74,4	21,00	241,80	50,78	292,58
Materiál elektromontážní							3 392,25	712,37	4 104,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	DPH [%]	Celkem	DPH [Kč]	Celkem s DPH
114.1	101306	kabel CYKY 3Cx2,5	M	54	20,53	21,00	1 108,62	232,81	1 341,43
114.2	101306	kabel CYSY 3Cx0,75	M	54	15,5	21,00	837,00	175,77	1 012,77
118	321114	trubka ohebná	M	108	12,48	21,00	1 347,84	283,05	1 630,89
121		Materiál podružný	%	3	32,93	21,00	98,79	20,75	119,54

Elektromontáže									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	108	22,88	2 471,04	21,00	518,92	2 989,96
210	210010004	trubka plast ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
216		PPV pro elektromontáže	%	6	38,19	229,14	21,00	48,12	277,26
						4 048,02		850,08	4 898,10

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov				122 563,80		25 738,40		148 302,20	
Etapa: ZL11-Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony									
Změnový list č.11 - Příprava rozvodů pro vzduchové clony				122 563,80		25 738,40		148 302,20	
Výměna stavebních výplní				114 881,73		24 125,16		139 006,89	
Práce a dodávky PSV				71 532,65		15 021,86		86 554,51	
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				52 917,07		11 112,58		64 029,65	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	511,82	1 735,07	21,00	364,36	2 099,43
006	733322213	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5	M	70	294	20 580,00	21,00	4 321,80	24 901,80
007	733322214	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4	M	38	449	17 062,00	21,00	3 583,02	20 645,02
010	733391903	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 25x2,3 mm	KUS	4	53,6	214,40	21,00	45,02	259,42
011	733391904	Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 32x2,9 mm	KUS	4	61,1	244,40	21,00	51,32	295,72
012	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	M	108	10	1 080,00	21,00	226,80	1 306,80
013	733390407	Napojení na rozvod v suterénu	KUS	1	3870	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70
014	733324363	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s kovovou objímkou v kotelkách nebo strojovnách D 25x3,5	M	12	197	2 364,00	21,00	496,44	2 860,44

016 733811212	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	M	108	53,4	5 767,20	21,00	1 211,11	6 978,31
Ústřední vytápění - armatury								
					18 615,58	3 909,27		22 524,85
Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	KUS	8	25,5	204,00	21,00	42,84	246,84
002 734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	KUS	4	223	892,00	21,00	187,32	1 079,32
003 734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky	KUS	4	239	956,00	21,00	200,76	1 156,76
005 734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	4	437	1 748,00	21,00	367,08	2 115,08
006 734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	KUS	4	95,7	382,80	21,00	80,39	463,19
007 734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	KUS	1	381	381,00	21,00	80,01	461,01
010 734111413	Ventil přepouštěcí	KUS	2	2590	5 180,00	21,00	1 087,80	6 267,80
011 731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	M	12	90,9	1 090,80	21,00	229,07	1 319,87
014 722252142	Dopojení dveřní clony	KUS	2	2200	4 400,00	21,00	924,00	5 324,00
016 734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	497	1 988,00	21,00	417,48	2 405,48
017 734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	KUS	4	111	444,00	21,00	93,24	537,24
018 734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	KUS	1	398	398,00	21,00	83,58	481,58

019 732481916	Klapka zpětná Giacomini N 5 G 1"	KUS	1	499	499,00	21,00	104,79	603,79	
020 998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,28	185,64	51,98	21,00	10,92	62,89	
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007 612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 0,25*12*6=18,000000	M2	18	328,66	5 915,88	21,00	1 242,33	7 158,21	
008 612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	M2	18	200	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
012 974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 2*3=6,000000	M	6	253	1 518,00	21,00	318,78	1 836,78	
013 977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm 30*2=60,000000	M	60	283,77	17 026,20	21,00	3 575,50	20 601,70	
014 965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 30*0,4*0,15=1,800000	M3	1,8	2264,58	4 076,24	21,00	856,01	4 932,26	
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
11 997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,446	98,73	438,95	21,00	92,18	531,13	
12 997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budov a halv výšky přes 9 do 12 m	t	4,446	841,29	3 740,38	21,00	785,48	4 525,85	

13 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	4,446	1140	5 068,44	21,00	1 064,37	6 132,81	
14 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 4,446*24=106,704000	t	106,704	10,069822	1 074,49	21,00	225,64	1 300,13	
Přesun hmot					890,50		187,00	1 077,50	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
15	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,398946	636,55	890,50	21,00	187,00	1 077,50
Elektroinstalace					7 682,07		1 613,23	9 295,30	
Práce a dodávky PSV					7 682,07		1 613,23	9 295,30	
Elektroinstalace - silnoproud					7 682,07		1 613,23	9 295,30	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	74,4	241,80	21,00	50,78	292,58
Materiál elektromontážní					3 392,25		712,37	4 104,62	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
114.1	101306	kabel CYKY 3Cx2,5	M	54	20,53	1 108,62	21,00	232,81	1 341,43
114.2	101306	kabel CYSY 3Cx0,75	M	54	15,5	837,00	21,00	175,77	1 012,77
118	321114	trubka ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
121		Materiál podružný	%	3	32,93	98,79	21,00	20,75	119,54

Elektromontáže									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	108	22,88	2 471,04	21,00	518,92	2 989,96
210	210010004	trubka plast ohebná	M	108	12,48	1 347,84	21,00	283,05	1 630,89
216		PPV pro elektromontáže	%	6	38,19	229,14	21,00	48,12	277,26
						4 048,02		850,08	4 898,10

Změnový list číslo 12

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Půdní výlez

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Demontáž stávajícího poklopu, stavební práce spojené s dodávkou a instalací nového protipožárního výlezu na půdu včetně výsuvného žebříku.

Zdůvodnění změny:

Práce chyběly ve smluvním rozpočtu SOD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 20 dne 20.11.2019, bod č. 1c

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	54 713,88 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	54 713,88 Kč
DPH 21%	11 489,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	66 203,79 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem: 54 713,88

DPH: 11 489,91

Cena s daní: 66 203,79

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 54 713,88

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 08.01.2019

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 19.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov					
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez					
020 Změnový list č.12 - Půdní výlez	54 713,88	11 489,91			66 203,79
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	54 713,88	11 489,91			66 203,79
001 Stavební část	54 713,88	11 489,91			66 203,79
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	54 713,88	11 489,91			66 203,79
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez					

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etap: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										54 713,88	11 489,91	66 203,79
Etap: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez												
Změnový list č.12 - Půdní výlez										54 713,88	11 489,91	66 203,79
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										54 713,88	11 489,91	66 203,79
Stavební část										54 713,88	11 489,91	66 203,79
Práce a dodávky HSV										31 381,17	6 590,05	37 971,22
Vodorovné konstrukce										22 628,69	4 752,02	27 380,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,2835	3100	878,85	21,00	184,56	1 063,41			
002	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,1	344	1 066,40	21,00	223,94	1 290,34			
003	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,2	103	329,60	21,00	69,22	398,82			
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,085765	42000	3 602,13	21,00	756,45	4 358,58			
005	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	T	0,12103	32200	3 897,17	21,00	818,40	4 715,57			
006	153891111	Osazení ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	79,3	3 013,40	21,00	632,81	3 646,21			
007	15389111R	Rozebrání ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	36,1	1 371,80	21,00	288,08	1 659,88			
009	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	172	550,40	21,00	115,58	665,98			
010	411354334	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	53,5	171,20	21,00	35,95	207,15			
011	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	656	787,20	21,00	165,31	952,51			
012	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	93,2	111,84	21,00	23,49	135,33			
013	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	M3	0,378	3080	1 164,24	21,00	244,49	1 408,73			
014	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	739	798,12	21,00	167,61	965,73			
015	413352216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	116	125,28	21,00	26,31	151,59			

016 413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505						T	0,11528	41300	4 761,06	21,00	999,82	5 760,89
Ostatní konstrukce a práce, bourání													
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	KUS	34	57,4	1 951,60	21,00	409,84	2 361,44				
004	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	M3	0,27	6378,3105	1 722,14	21,00	361,65	2 083,79				
005	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	0,108	2264,58	244,57	21,00	51,36	295,94				
Přesun sutě						2 560,89		537,79	3 098,68				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
119	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,8856	1241,29	1 099,29	21,00	230,85	1 330,14				
120	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,8856	148,73	131,72	21,00	27,66	159,38				
121	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	21,2544	15,07	320,30	21,00	67,26	387,57				
122	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,8856	1140	1 009,58	21,00	212,01	1 221,60				
Přesun hmot						2 273,27		477,39	2 750,66				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,000153	1136,55	2 273,27	21,00	477,39	2 750,66				
Práce a dodávky PSV						23 332,71		4 899,87	28 232,58				
Konstrukce zámečnické						18 700,46		3 927,10	22 627,56				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	767833802	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	KUS	1	1790	1 790,00	21,00	375,90	2 165,90				

002 767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	KG	47	22,3	1 048,10	21,00	220,10	1 268,20	
006 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	183,72	328,86	21,00	69,06	397,92	
007 612331680	uzávěr prostupový půdní s plechovým vikem a vnitřní zateplovací vložkou, protipožární EI 30, 100 x 70 cm	KUS	1	9490	9 490,00	21,00	1 992,90	11 482,90	
009 766231113	Montáž půdního výlezu	KUS	1	1400	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00	
010 449830230	žebřík výsuvný	KUS	1	4090	4 090,00	21,00	858,90	4 948,90	
011 767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	4,5	123	553,50	21,00	116,24	669,74	
Konstrukce tesařské					4 632,25		972,77	5 605,02	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 762812935		Zabednění částí záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 10 m2	M2	12	332	3 984,00	21,00	836,64	4 820,64
002 998762203		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,79	43,79	253,54	21,00	53,24	306,79
003 762895000		Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	M3	0,384	106	40,70	21,00	8,55	49,25
004 762812811		Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	M2	10	35,4	354,00	21,00	74,34	428,34

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov											54 713,88	11 489,91	66 203,79
Etapa: ZL12-Změnový list č.12 - Půdní výlez													
Změnový list č.12 - Půdní výlez											54 713,88	11 489,91	66 203,79
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU											54 713,88	11 489,91	66 203,79
Stavební část											54 713,88	11 489,91	66 203,79
Práce a dodávky HSV											31 381,17	6 590,05	37 971,22
Vodorovné konstrukce											22 628,69	4 752,02	27 380,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 0,3*1,8*0,35=0,189000 0,3*0,9*0,35=0,094500	M3	0,2835	3100	878,85	21,00	184,56	1 063,41				
002	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce 0,48=0,480000 1,08=1,080000 0,35*1,3*2=0,910000 0,35*0,9*2=0,630000	M2	3,1	344	1 066,40	21,00	223,94	1 290,34				
003	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	M2	3,2	103	329,60	21,00	69,22	398,82				
004	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	T	0,085765	42000	3 602,13	21,00	756,45	4 358,58				

005	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari KARI síť 10mm, oko 100x100mm 0,7*0,7*0,1235*2=0,121030 Osazení ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	T	0,12103	32200	3 897,17	21,00	818,40	4 715,57
006	153891111		KG	38	79,3	3 013,40	21,00	632,81	3 646,21
007	15389111R	Rozebraří ocelové roznašecí konstrukce hmotnosti do 40 kg	KG	38	36,1	1 371,80	21,00	288,08	1 659,88
009	411354333	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	172	550,40	21,00	115,58	665,98
010	411354334	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm	M2	3,2	53,5	171,20	21,00	35,95	207,15
011	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	656	787,20	21,00	165,31	952,51
012	413352212	Odstanění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	M2	1,2	93,2	111,84	21,00	23,49	135,33
013	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 (0,2*1,8*0,35)*2=0,252000 (0,2*0,9*0,35)*2=0,126000	M3	0,378	3080	1 164,24	21,00	244,49	1 408,73
014	413352215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	739	798,12	21,00	167,61	965,73

015 413352216	(0,2*1,8)*2=0,720000 (0,2*0,9)*2=0,360000 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky přes 100 cm	M2	1,08	116	125,28	21,00	26,31	151,59	
016 413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 profil I 200 26,2 kg/m (1,8*0,0262)*2*1,1=0,103752 (0,4*0,0262)*1,1=0,011528	T	0,11528	41300	4 761,06	21,00	999,82	5 760,89	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru stávající výlez 14=14,000000	KUS	34	57,4	1 951,60	21,00	409,84	2 361,44
004	963051113	nový výlez 20=20,000000 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	M3	0,27	6378,3105	1 722,14	21,00	361,65	2 083,79
005	965042141	0,9*1,2*0,25=0,270000 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 0,9*1,2*0,1=0,108000	M3	0,108	2264,58	244,57	21,00	51,36	295,94
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
119	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,8856	1241,29	1 099,29	21,00	230,85	1 330,14
120	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	0,8856	148,73	131,72	21,00	27,66	159,38
121	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	21,2544	15,07	320,30	21,00	67,26	387,57

0,8856*24=21,254400									
122 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904								
	t	0,8856	1140	1 009,58	21,00	212,01	1 221,60		
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,000153	1136,55	2 273,27	21,00	477,39	2 750,66
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 767833802		Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do zdiva	KUS	1	1790	1 790,00	21,00	375,90	2 165,90
002 767996701		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	KG	47	22,3	1 048,10	21,00	220,10	1 268,20
006 998767202		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,79	183,72	328,86	21,00	69,06	397,92
007 612331680		uzávěr prostupový půdní s plechovým víkem a vnitřní zateplovací vložkou, protipožární EI 30, 100 x 70 cm	KUS	1	9490	9 490,00	21,00	1 992,90	11 482,90
009 766231113		Montáž půdního výjezu	KUS	1	1400	1 400,00	21,00	294,00	1 694,00
010 449830230		žebřík výsuvný	KUS	1	4090	4 090,00	21,00	858,90	4 948,90
011 767995111		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	KG	4,5	123	553,50	21,00	116,24	669,74

úchyty pro žebřík
4,5=4,500000

Konstrukce tesařské

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	762812935	Zabednění části záklopu stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 10 m2 12=12,000000	M2	12	332	3 984,00	21,00	836,64	4 820,64
002	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5,79	43,79	253,54	21,00	53,24	306,79
003	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	M3	0,384	106	40,70	21,00	8,55	49,25
004	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm 10=10,000000	M2	10	35,4	354,00	21,00	74,34	428,34
						4 632,25		972,77	5 605,02

Změnový list číslo 13

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Zdravotechnika - ZTI

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Realizace odvětrání kanalizace ze stoupacího potrubí na přes půdu vyvedené a ukončené do prostoru nad střechou. Odečet stávajících vodoměru a přípočet vodoměrů s funkcí dálkového měření odečtů. Změna pozice umyvadel, předělání vedení potrubí dle klientů. Změna hlavního rozvodu TUV v chodbě. Změna hydrantového systému dle požadavku PBR. Dodání a realizace rozdělovače pro napojení rozvodů ústředního vytápění na patě objektu.

Zdůvodnění změny:

Skutečnosti neodpovídaly výkazu výměr a změny ve výkazu výměr dle požadavků. Změny provozní a projekční.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 18 dne 6.11.2019, bod č. 15f

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	281 002,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	68 980,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	212 022,38 Kč
DPH 21%	44 524,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	256 547,08 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	212 022,41
DPH:	44 524,71
Cena s daní:	256 547,11

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 212 022,41

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 26.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI			
025 Změnový list č.13 - ZTI	212 022,41	44 524,71	256 547,11
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	212 022,41	44 524,71	256 547,11
001 Zdravotechnika	212 022,41	44 524,71	256 547,11
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	212 022,41	44 524,71	256 547,11
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										212 022,41	44 524,71	256 547,11
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI										212 022,41	44 524,71	256 547,11
Změnový list č.13 - ZTI										212 022,41	44 524,71	256 547,11
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										212 022,41	44 524,71	256 547,11
Zdravotechnika										212 022,41	44 524,71	256 547,11
Odvětrání kanalizace - půda										24 326,08	5 108,48	29 434,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	43	20	860,00	21,00	180,60	1 040,60			
002	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	M	31	552	17 112,00	21,00	3 593,52	20 705,52			
003	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	M	12	406	4 872,00	21,00	1 023,12	5 895,12			
004	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	KUS	3	353	1 059,00	21,00	222,39	1 281,39			
005	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	239,03	423,08	21,00	88,85	511,93			
Vodoměry						71 581,63	15 032,14		86 613,77			
Odpočet						-30 721,43	-6 451,50		-37 172,93			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	300,4	-321,43	21,00	-67,50	-388,93			
002	722264113RV1	Vodoměr bytový SV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00			
003	722264117RV1	Vodoměr bytový TV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00			
Přípočet						102 303,05	21 483,64		123 786,70			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

001 722263209	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G1/2x110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	KUS	42	2080	87 360,00	21,00	18 345,60	105 705,60	
002 722240123	Vsazení vodoměru a KK 1/2" do potrubí	KUS	42	330	13 860,00	21,00	2 910,60	16 770,60	
003 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	1012,2	1 083,05	21,00	227,44	1 310,50	
Kadeřnice 1 - předpoklad					13 357,24		2 805,02	16 162,26	
Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					2 866,18		601,90	3 468,07	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	11	212	2 332,00	21,00	489,72	2 821,72
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	11	20	220,00	21,00	46,20	266,20
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	3	80,4	241,20	21,00	50,65	291,85
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	41,23	72,98	21,00	15,33	88,30
Zdravotecnika - vnitřní vodovod						10 491,07		2 203,12	12 694,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	24	35	840,00	21,00	176,40	1 016,40
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	24	38	912,00	21,00	191,52	1 103,52
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	24	60	1 440,00	21,00	302,40	1 742,40
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	12	247	2 964,00	21,00	622,44	3 586,44
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	12	254	3 048,00	21,00	640,08	3 688,08
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	6	196	1 176,00	21,00	246,96	1 422,96
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	103,8	111,07	21,00	23,32	134,39
Kadeřnice 2 - předpoklad						10 360,85		2 175,78	12 536,63

Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							1 816,39	381,44	2 197,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	7	212	1 484,00	21,00	311,64	1 795,64
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	7	20	140,00	21,00	29,40	169,40
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	17,85	31,59	21,00	6,63	38,23
Zdravotecnika - vnitřní vodovod							8 544,46	1 794,34	10 338,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	20	35	700,00	21,00	147,00	847,00
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	20	38	760,00	21,00	159,60	919,60
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	20	60	1 200,00	21,00	252,00	1 452,00
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	10	247	2 470,00	21,00	518,70	2 988,70
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	10	254	2 540,00	21,00	533,40	3 073,40
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	4	196	784,00	21,00	164,64	948,64
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	84,54	90,46	21,00	19,00	109,45
Hlavní rozvod TUV v chodbě							39 477,94	8 290,37	47 768,31
Zdravotecnika - vnitřní vodovod							39 477,94	8 290,37	47 768,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	70	38	2 660,00	21,00	558,60	3 218,60
002	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	70	35	2 450,00	21,00	514,50	2 964,50

004 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	390,6	417,94	21,00	87,77	505,71	
005 722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm	M	35	462	16 170,00	21,00	3 395,70	19 565,70	
006 722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	M	35	372	13 020,00	21,00	2 734,20	15 754,20	
008 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	70	68	4 760,00	21,00	999,60	5 759,60	
Změna dle PD - hydrant 25/30					21 826,07		4 583,47	26 409,54	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					21 826,07		4 583,47	26 409,54	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	378,54	-405,04	21,00	-85,06	-490,10	
002 722254114RM1	Sklář hydrantová s výzbrojí (konopné hadice), vnitřní hadicový systém 19/20	KUS	-3	8890	-26 670,00	21,00	-5 600,70	-32 270,70	
003 722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	M	-24	398	-9 552,00	21,00	-2 005,92	-11 557,92	
004 722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	M	18,5	611	11 303,50	21,00	2 373,74	13 677,24	
006 722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	13,5	35	472,50	21,00	99,23	571,73	
007 722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	M	10	532	5 320,00	21,00	1 117,20	6 437,20	
009 722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	M	9	507	4 563,00	21,00	958,23	5 521,23	
011 722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	SOUBOR	4	8810	35 240,00	21,00	7 400,40	42 640,40	
012 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	594,49	636,10	21,00	133,58	769,69	
013 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	-24	68	-1 632,00	21,00	-342,72	-1 974,72	

014 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm								M	37,5	68	2 550,00	21,00	535,50	3 085,50
Rozdělovač sběrač pro napojení rozvodů ÚT na patě															
Útřední vytápění - rozvodné potrubí															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
006	NAPOJENÍ	Napojení nového systému ÚT na dvoutrubkový rozvod (2 x OC DN 63) z místní blokové výměňkové stanice (CZT) v armaturní jímce pro ÚT a TUV - vnitřní systém ukončen uzavíracími ventily DN 40 - rozšíření a pracnost	SOUBOR	1	7200	7 200,00	21,00	1 512,00	8 712,00						
011	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	72	244,08	21,00	51,26	295,34						
Ústřední vytápění - strojovny															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
002	732199100	Montáž orientačních štítků	SOUBOR	1	82,7	82,70	21,00	17,37	100,07						
003	732112139	Rozdělovač sdrůžený hydraulický DN 65 přírubový	KUS	1	12900	12 900,00	21,00	2 709,00	15 609,00						
004	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	PROC	1,489476	1,59	2,37	21,00	0,50	2,87						
005	713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	M2	4	215	860,00	21,00	180,60	1 040,60						
006	631549810	Izolace pro přírubový spoj DN 65	KUS	1	1050	1 050,00	21,00	220,50	1 270,50						
Ústřední vytápění - armatury															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
001	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	KUS	2	79,6	159,20	21,00	33,43	192,63						
002	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	KUS	2	111	222,00	21,00	46,62	268,62						
003	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	KUS	4	209	836,00	21,00	175,56	1 011,56						
004	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	1460	5 840,00	21,00	1 226,40	7 066,40						
005	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	2	497	994,00	21,00	208,74	1 202,74						
006	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	2	351	702,00	21,00	147,42	849,42						

007 998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	PROC	0,87532	0,28	0,25	21,00	0,05	0,30
---------------	--	------	---------	------	------	-------	------	------

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov											212 022,41	44 524,71	256 547,11
Etapa: ZL13-Změnový list č.13 - ZTI													
Změnový list č.13 - ZTI											212 022,41	44 524,71	256 547,11
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU											212 022,41	44 524,71	256 547,11
Zdravotechnika											212 022,41	44 524,71	256 547,11
Odvětrání kanalizace - půda											24 326,08	5 108,48	29 434,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	43	20	860,00	21,00	180,60	1 040,60				
002	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	M	31	552	17 112,00	21,00	3 593,52	20 705,52				
003	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	M	12	406	4 872,00	21,00	1 023,12	5 895,12				
004	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	KUS	3	353	1 059,00	21,00	222,39	1 281,39				
005	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	239,03	423,08	21,00	88,85	511,93				
Vodoměry						71 581,63		15 032,14	86 613,77				
Odpočet						-30 721,43		-6 451,50	-37 172,93				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	300,4	-321,43	21,00	-67,50	-388,93				
002	722264113RV1	Vodoměr bytový SV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00				

003 722264117RV1	Vodoměr bytový TV, dodávka a montáž vč. přechodek a uzavíracích armatur	KUS	-19	800	-15 200,00	21,00	-3 192,00	-18 392,00	
Přípočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 722263209	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet do 100°C G1/2x110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont	KUS		42	2080	87 360,00	21,00	18 345,60	105 705,60
	Vodoměr SV 21=21,000000								
	Vodoměr TUV 21=21,000000								
002 722240123	Vsazení vodoměru a KK 1/2" do potrubí	KUS		42	330	13 860,00	21,00	2 910,60	16 770,60
003 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	1012,2		1 083,05	21,00	227,44	1 310,50
Kadeřnice 1 - předpoklad									
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M		11	212	2 332,00	21,00	489,72	2 821,72
002 721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M		11	20	220,00	21,00	46,20	266,20
003 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS		3	80,4	241,20	21,00	50,65	291,85
004 998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	41,23		72,98	21,00	15,33	88,30
Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
						10 491,07		2 203,12	12 694,19

001 722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	24	35	840,00	21,00	176,40	1 016,40	
002 722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	24	38	912,00	21,00	191,52	1 103,52	
003 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	24	60	1 440,00	21,00	302,40	1 742,40	
004 722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	12	247	2 964,00	21,00	622,44	3 586,44	
005 722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	12	254	3 048,00	21,00	640,08	3 688,08	
006 722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	6	196	1 176,00	21,00	246,96	1 422,96	
007 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	103,8	111,07	21,00	23,32	134,39	
Kadeřnice 2 - předpoklad									
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	7	212	1 484,00	21,00	311,64	1 795,64
002	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	7	20	140,00	21,00	29,40	169,40
003	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	17,85	31,59	21,00	6,63	38,23

Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	20	35	700,00	21,00	147,00	847,00
002	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	20	38	760,00	21,00	159,60	919,60
003	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	20	60	1 200,00	21,00	252,00	1 452,00
004	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	10	247	2 470,00	21,00	518,70	2 988,70
005	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	10	254	2 540,00	21,00	533,40	3 073,40
006	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	4	196	784,00	21,00	164,64	948,64
007	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	84,54	90,46	21,00	19,00	109,45
Hlavní rozvod TUV v chodbě									
						39 477,94		8 290,37	47 768,31
Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	70	38	2 660,00	21,00	558,60	3 218,60
002	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	70	35	2 450,00	21,00	514,50	2 964,50
004	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	390,6	417,94	21,00	87,77	505,71

005 722172334R00	Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm	M	35	462	16 170,00	21,00	3 395,70	19 565,70	
006 722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	M	35	372	13 020,00	21,00	2 734,20	15 754,20	
008 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	70	68	4 760,00	21,00	999,60	5 759,60	
Změna dle PD - hydrant 25/30									
Zdravotecnika - vnitřní vodovod									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998722202		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,07	378,54	-405,04	21,00	-85,06	-490,10
002 722254114RM1		Skříň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice), vnitřní hadicový systém 19/20	KUS	-3	8890	-26 670,00	21,00	-5 600,70	-32 270,70
003 722130233		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	M	-24	398	-9 552,00	21,00	-2 005,92	-11 557,92
004 722130235		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	M	18,5	611	11 303,50	21,00	2 373,74	13 677,24
006 722280107R00		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	13,5	35	472,50	21,00	99,23	571,73
007 722130234		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	M	10	532	5 320,00	21,00	1 117,20	6 437,20
009 722130233		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	M	9	507	4 563,00	21,00	958,23	5 521,23
011 722250133		Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	SOUBOR	4	8810	35 240,00	21,00	7 400,40	42 640,40

012 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	594,49	636,10	21,00	133,58	769,69	
013 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	-24	68	-1 632,00	21,00	-342,72	-1 974,72	
014 722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	37,5	68	2 550,00	21,00	535,50	3 085,50	
Rozdělovač sběrač pro napojení rozvodů ÚT na patě									
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	NAPOJENÍ	Napojení nového systému ÚT na dvoutrubkový rozvod (2 x OC DN 63) z místní blokové výměňkové stanice (CZT) v armaturní jírnice pro ÚT a TUV - vnitřní systém ukončen uzavíracími ventily DN 40 - rozšíření a pracnost	SOUBOR	1	7200	7 200,00	21,00	1 512,00	8 712,00
011 998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,39	72	244,08	21,00	51,26	295,34	
Ústřední vytápění - strojovny									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 732199100	Montáž orientačních štítků		SOUBOR	1	82,7	82,70	21,00	17,37	100,07
003 732112139	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 přírubový		KUS	1	12900	12 900,00	21,00	2 709,00	15 609,00
004 998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m		PROC	1,489476	1,59	2,37	21,00	0,50	2,87

005 713411145	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	M2	4	215	860,00	21,00	180,60	1 040,60	
006 631549810	izolace pro přírubový spoj DN 65	KUS	1	1050	1 050,00	21,00	220,50	1 270,50	
Ústřední vytápění - armatury									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	KUS	2	79,6	159,20	21,00	33,43	192,63	
002 734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	KUS	2	111	222,00	21,00	46,62	268,62	
003 734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 2	KUS	4	209	836,00	21,00	175,56	1 011,56	
004 734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	4	1460	5 840,00	21,00	1 226,40	7 066,40	
005 734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	KUS	2	497	994,00	21,00	208,74	1 202,74	
006 734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	KUS	2	351	702,00	21,00	147,42	849,42	
007 998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	PROC	0,87532	0,28	0,25	21,00	0,05	0,30	
					8 753,45	1 838,22	10 591,67		

Změnový list číslo**14****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Tlumiče VZT

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Přidání chybějících tlumičů pro rozvody vzduchotechniky včetně ventilátorů s časovým doběhem a odečet žaluziových klapek na fasádě.

Zdůvodnění změny:

Skutečnost neodpovídala výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 27 dne 19.1.2020, bod č. 19c

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	110 325,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	4 650,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	105 675,00 Kč
DPH 21%	22 191,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	127 866,75 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	105 675,00
DPH:	22 191,75
Cena s daní:	127 866,75

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 105 675,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT	Celkem	DPH	Celkem s DPH
028 Změnový list č.14 - Tlumiče VZT	105 675,00	22 191,75	127 866,75
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	105 675,00	22 191,75	127 866,75
001 Stavební část	105 675,00	22 191,75	127 866,75
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT	105 675,00	22 191,75	127 866,75

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										105 675,00	22 191,75	127 866,75
Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumiče VZT												
Změnový list č.14 - Tlumiče VZT										105 675,00	22 191,75	127 866,75
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										105 675,00	22 191,75	127 866,75
Stavební část										105 675,00	22 191,75	127 866,75
Práce a dodávky PSV										105 675,00	22 191,75	127 866,75
Vzduchotechnika										105 675,00	22 191,75	127 866,75
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	751344112	Mž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	KUS	20	336	6 720,00	21,00	1 411,20	8 131,20			
005	751122373	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/160	KUS	6	1958	11 748,00	21,00	2 467,08	14 215,08			
007	751123822	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/100	KUS	6	1660	9 960,00	21,00	2 091,60	12 051,60			
009	751512285	Tlumič hluku pro kruhové potrubí 600/125	KUS	8	1751	14 008,00	21,00	2 941,68	16 949,68			
010	24001C001RV1	Ventilátor elek. s časovým doběhem, dodávka a montáž	KUS	9	6921	62 289,00	21,00	13 080,69	75 369,69			
011	240070801RV1	Mřížka krycí kruhová, neuzavíratelná, velikost D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	16	350	5 600,00	21,00	1 176,00	6 776,00			
012	240070887RV1	Žaluziová klapka s okapničkou do zdi, na potrubí D 125 mm, dodávka a montáž	KUS	-10	465	-4 650,00	21,00	-976,50	-5 626,50			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL14-Změnový list č.14 - Tlumíče VZT

Rozpočet s výkazem výměr

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	751344112	Mž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	KUS	20	336	6 720,00	21,00	1 411,20	8 131,20

012 240070887RV1 Žaluziová klapka s okapničkou do zdi, na potrubí D 125 mm, dodávka a montáž

KUS

-10

465

-4 650,00

21,00

-976,50

-5 626,50

Změnový list číslo**15****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Akustická a protiotřesová opatření

Část díla dotčená změnovým listem:

S001

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Žádné.

Zdůvodnění změny:

Není potřeba akustického a protiotřesového opatření.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6d

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	28 619,98 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 28 619,98 Kč
DPH 21%	- 6 010,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 34 630,18 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiořesová opatření

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	-28 619,98
DPH:	-6 010,19
Cena s daní:	-34 630,17

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -28 619,98

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiořesová opatření

Rekapitulace

	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov			
Etapla: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření			
029 Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
001 Stavební část	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov			
Etapla: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření			
029 Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření	-28 619,98	-6 010,19	-34 630,17

Stavba: 2019 S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiořesová opatření

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapa: ZL15-Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření									
Změnový list č.15 - Akustická a protiotřesová opatření									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Práce a dodávky PSV									
Akustická a protiotřesová opatření									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
136	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	M2	-113,818	44,1	-5 019,37	21,00	-1 054,07	-6 073,44
137	63140581R	SPC : Deska izolační polotuhá 1000x610x 50 mm, minerální vlákno, akustická, protipožární	M2	-119,508	195	-23 304,06	21,00	-4 893,85	-28 197,91
138	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,047	283,23	-296,54	21,00	-62,27	-358,82

Změnový list číslo 16

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce	
objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Doplnění změn slaboproudu

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změny v úpravě čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu a přivedné kabeláže pro ovládání posuvných dveří v 1.NP.

Zdůvodnění změny:

Změny provozní.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	69 483,99 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	62 733,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	6 750,03 Kč
DPH 21%	1 417,51 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	8 167,54 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvína	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Étapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	6 750,03
DPH:	1 417,51
Cena s daní:	8 167,54

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 6 750,03

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov					
Etapa: ZL16-Změnový list č. 16 - Doplnění změn slaboproudu					
036 Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu		6 750,03	1 417,51	8 167,54	
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT		6 750,03	1 417,51	8 167,54	
001 Slaboproud		6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		6 750,03	1 417,51	8 167,54	
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu					

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Etapa: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu												
Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu										6 750,03	1 417,51	8 167,54
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Slaboproud										6 750,03	1 417,51	8 167,54
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Kabeláž pro ovládání posuvných dveří v 1.NP										6 204,70	1 302,99	7 507,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	112	11,85	1 327,20	21,00	278,71	1 605,91			
002	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28			
003	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00			
004	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
005	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
Úprava čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu						545,33		114,52	659,85			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.13	Řídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	-12	3487,8	-41 853,60	21,00	-8 789,26	-50 642,86			
002	SLB.01.09	Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31			
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	19	327,59	6 224,21	21,00	1 307,08	7 531,29			
004	SLB.01.17	EI, otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04			
005	SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M	KUS	-12	1740,03	-20 880,36	21,00	-4 384,88	-25 265,24			

014 SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, voltelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	21,00	498,53	2 872,49
015 SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	150	11,85	21,00	373,28	2 150,78
016 SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	21,00	656,78	3 784,28
017 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	4375	21,00	918,75	5 293,75
018 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	750	21,00	157,50	907,50
019 SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	21,00	210,00	1 210,00
020 SLB.01.10	Akumulátor 12V / 7Ah, D+M	KUS	1	504,02	21,00	105,84	609,86
021	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	21,00	131,25	756,25
022 SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	21,00	78,75	453,75
023 SLB.01.19	MG kontakt čtyřdrátový, D+M	KUS	5	196,8	21,00	206,64	1 190,64

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapu: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Etapu: ZL16-Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu												
Změnový list č.16 - Doplnění změn slaboproudu										6 750,03	1 417,51	8 167,54
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Slaboproud										6 750,03	1 417,51	8 167,54
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										6 750,03	1 417,51	8 167,54
Kabeláž pro ovládání posuvných dveří v 1.NP										6 204,70	1 302,99	7 507,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	112	11,85	1 327,20	21,00	278,71	1 605,91			
002	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28			
003	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00			
004	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
005	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
Úprava čteček a blokových klávesnic a klávesnic do výtahu										545,33	114,52	659,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	SLB.01.13	Řídící jednotka přístupového systému pro jedny dveře, s krytem, D+M	KUS	-12	3487,8	-41 853,60	21,00	-8 789,26	-50 642,86			
002	SLB.01.09	INT-R Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy, D+M	KUS	1	3639,1	3 639,10	21,00	764,21	4 403,31			
003	SLB.01.14	Klávesnice systému přístupu s integrovanou bezkontaktní čtečkou karet, venkovní provedení, D+M	KUS	19	327,59	6 224,21	21,00	1 307,08	7 531,29			

004 SLB.01.17	bloková El. otevírač, nízkoodběrový s momentovým kolíkem, odjištění napěťovým impulzem 12V 270mA pro 1 průchod, D+M	KUS	15	2501,6	37 524,00	21,00	7 880,04	45 404,04
005 SLB.01.15	Bezkontaktní čtečka karet přístupového systému, D+M CZ-EMM	KUS	-12	1740,03	-20 880,36	21,00	-4 384,88	-25 265,24
014 SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELE), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49
015 SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	150	11,85	1 777,50	21,00	373,28	2 150,78
016 SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M do čteček a klávesnice	M	225	13,9	3 127,50	21,00	656,78	3 784,28
017 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	4375	4 375,00	21,00	918,75	5 293,75
018 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	750	750,00	21,00	157,50	907,50
019 SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00
020 SLB.01.10	Akumulátor 12V / 7Ah, D+M	KUS	1	504,02	504,02	21,00	105,84	609,86
021	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25
022 SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75
023 SLB.01.19	MG kontakt čtyřdrátový, D+M	KUS	5	196,8	984,00	21,00	206,64	1 190,64

Změnový list číslo**17****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Změny v rozměrech skutečností a změna technologie hrubých podlah.

Zdůvodnění změny:

Skutečnost neodpovídala výkazu výměr. Změny provozní a projekční a změna z hlediska technologie.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 28 dne 5.2.2020, bod č. 6a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	430 490,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	207 467,13 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	223 023,82 Kč
DPH 21%	46 835,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	269 858,82 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	223 023,82
DPH:	46 835,00
Cena s daní:	269 858,83

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 223 023,82

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP			
032 Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP	223 023,82	46 835,00	269 858,83
002 Odpočty	-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
001 Stavební část	-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
001 Přípočty	430 490,95	90 403,10	520 894,05
003 Stavební část	430 490,95	90 403,10	520 894,05
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL17-Změnový list č. 17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP							223 023,82	46 835,00	269 858,83
Změnový list č. 17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Odpočty							-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Stavební část							-147 273,50	-30 927,43	-178 200,93
Práce a dodávky HSV							-17 958,12	-3 771,21	-21 729,32
Ostatní konstrukce a práce, bourání							-17 958,12	-3 771,21	-21 729,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
82	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	-7,93	2264,58	-17 958,12	21,00	-3 771,21	-21 729,32
Přesun sutě							-22 931,18	-4 815,55	-27 746,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-7,93	148,73	-1 179,43	21,00	-247,68	-1 427,11
002	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	-190,32	15,07	-2 888,12	21,00	-602,31	-3 470,43
003	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-7,93	1140	-9 040,20	21,00	-1 898,44	-10 938,64
004	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-7,93	1241,29	-9 843,43	21,00	-2 067,12	-11 910,55
Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů							-65 830,64	-13 824,43	-79 655,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	M3	-22,08	2981,46	-65 830,64	21,00	-13 824,43	-79 655,07
Přesun hmot							-40 553,56	-8 516,25	-49 069,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-35,6813	1136,55	-40 553,56	21,00	-8 516,25	-49 069,81

Práce a dodávky PSV							-60 193,63	-12 640,66	-72 834,29
Konstrukce tesařské							-60 193,63	-12 640,66	-72 834,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
156	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	M2	-215,136	264,48	-56 899,17	21,00	-11 948,83	-68 847,99
160	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	-0,0579	56899,17	-3 294,46	21,00	-691,84	-3 986,30
Připočty							430 490,95	90 403,10	520 894,05
Stavební část							430 490,95	90 403,10	520 894,05
Práce a dodávky PSV							68 934,57	14 476,26	83 410,83
Konstrukce tesařské							31 088,19	6 528,52	37 616,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	M2	275,247	55,2	15 193,63	21,00	3 190,66	18 384,30
014	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	M2	13,8	51,68	713,18	21,00	149,77	862,95
015	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	M2	13,8	25,6	353,28	21,00	74,19	427,47
016	762591140	Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	M2	0,324	53,76	17,42	21,00	3,66	21,08
160	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	0,0579	29386,7	1 701,49	21,00	357,31	2 058,80
162	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	M3	33,30585	393,6	13 109,18	21,00	2 752,93	15 862,11
Izolace tepelné							37 846,38	7 947,74	45 794,12
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	275,7711	21,2	5 846,35	21,00	1 227,73	7 074,08
002	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo sítěch překrytí separační fólií z PE	M2	275,7711	8,85	2 440,57	21,00	512,52	2 953,09
003	283290410	fólie PE separační či ochranná tl. 0,1mm	M2	303,3482	8,1	2 457,12	21,00	516,00	2 973,12
006	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,95	317,97	620,04	21,00	130,21	750,25
008	283723050	deska EPS 100 do plochých sítěch a podlah ?=0,037 tl 50mm	M2	303,3482	87,3	26 482,30	21,00	5 561,28	32 043,58
Práce a dodávky HSV							361 556,38	75 926,84	437 483,22
Přesun sutě							119 787,82	25 155,44	144 943,26
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	51,81806	1241,29	64 321,24	21,00	13 507,46	77 828,71

003 997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	1243,634	15,07	18 741,56	21,00	3 935,73	22 677,28	
004 997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	51,81806	148,73	7 706,90	21,00	1 618,45	9 325,35	
005 99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100101 - škvára	t	51,81806	560	29 018,12	21,00	6 093,80	35 111,92	
Úpravy povrchů, podlahy osazování výplní					170 892,46		35 887,42	206 779,87	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005 631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		M3	25,57432	2960	75 699,98	21,00	15 896,99	91 596,97
007 634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazinou nebo potěrem v 80 mm		M	373,73	17,4	6 502,90	21,00	1 365,61	7 868,51
008 631319221	Příplatek k mazinám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3		M3	25,57432	641	16 393,14	21,00	3 442,56	19 835,70
009 631319011	Příplatek k mazině tl do 80 mm za přehlazení povrchu		M3	25,57432	938	23 988,71	21,00	5 037,63	29 026,34
010 213211111	Spojovací vrstva z cementového mléka		M2	383,615	32,3	12 390,76	21,00	2 602,06	14 992,83
011 635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu		M3	9,99999	3060	30 599,97	21,00	6 425,99	37 025,96
012 634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazině		M	65	81,8	5 317,00	21,00	1 116,57	6 433,57
Přesun hmot						70 876,10		14 883,98	85 760,09
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m		T	62,36075	1136,55	70 876,10	21,00	14 883,98	85 760,09

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										223 023,82	46 835,00	269 858,83
Etapa: ZL17-Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP												
Změnový list č.17 - Ztrouchnivělé podlahy ve 3.NP a změna podlah ve 2.NP										223 023,82	46 835,00	269 858,83
Odpočty										-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Stavební část										-207 467,13	-43 568,10	-251 035,22
Práce a dodávky HSV										-147 273,50	-30 927,43	-178 200,93
Ostatní konstrukce a práce, bourání										-17 958,12	-3 771,21	-21 729,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
82	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	-7,93	2264,58	-17 958,12	21,00	-3 771,21	-21 729,32			
Bourací práce - půdorys 3.NP												
3.NP												
304 - (-35,93*0,1)=-3,593000												
317 - (-28,88*0,1)=-2,888000												
318 - (-9,6*0,1)=-0,960000												
319 - (-4,89*0,1)=-0,489000												
Přesun sítě										-22 931,18	-4 815,55	-27 746,73
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-7,93	148,73	-1 179,43	21,00	-247,68	-1 427,11			
002	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km	t	-190,32	15,07	-2 868,12	21,00	-602,31	-3 470,43			
-7,93*24=-190,320000												
003	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-7,93	1140	-9 040,20	21,00	-1 898,44	-10 938,64			
004	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-7,93	1241,29	-9 843,43	21,00	-2 067,12	-11 910,55			
Úpravy povrchů, podlahy a výplně otvorů										-65 830,64	-13 824,43	-79 655,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

001 631341123	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	M3	-22,08	2981,46	-65 830,64	21,00	-13 824,43	-79 655,07	
2.NP									
m.č. 214									
-10,52=-10,520000									
m.č. 215									
-5,65=-5,650000									
m.č. 216									
-5,91=-5,910000									
Přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-35,6813	1136,55	-40 553,56	21,00	-8 516,25	-49 069,81
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce tesařské									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
156 762511276		Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	M2	-215,136	264,48	-56 899,17	21,00	-11 948,83	-68 847,99
160 998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	PROC	-0,0579	56899,17	-3 294,46	21,00	-691,84	-3 986,30
Přípočty									
Stavební část									
Práce a dodávky PSV									
Konstrukce tesařské									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009 762522811		Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	M2	275,247	55,2	15 193,63	21,00	3 190,66	18 384,30
3.NP									
304 - 8,26*4,35=35,931000									
317 - 6,64*4,35=28,884000									
318 - 6,2*1,5=9,300000									
319 - 3*1,5=4,500000									
307 - 215,136+(-1,8*5,14*2)=196,632000									
014 762511847		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	M2	13,8	51,68	713,18	21,00	149,77	862,95

015 762512811	3.NP 318 - 6,2*1,5=9,300000 319 - 3*1,5=4,500000 Demontáž kce podkladového roštu	M2	13,8	25,6	353,28	21,00	74,19	427,47
016 762591140	3.NP 318 - 6,2*1,5=9,300000 319 - 3*1,5=4,500000 Montáž dočasného zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	M2	0,324	53,76	17,42	21,00	3,66	21,08
160 998762203	3.NP 304 - 0,3*0,68=0,204000 0,3*0,4=0,120000 Přesun hmot procentní pro kce tesátské v objektech v do 24 m	PROC	0,0579	29386,7	1 701,49	21,00	357,31	2 058,80
162 965082923	3.NP télcovična 215,136*0,1=21,513600 304 - 8,26*4,35*0,15=5,389650 317 - 6,64*4,35*0,15=4,332600 318 - 6,2*1,5*0,15=1,395000 319 - 3*1,5*0,15=0,675000 Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	M3	33,30585	393,6	13 109,18	21,00	2 752,93	15 862,11
Izolace tepelné								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]
001 71312111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	M2	275,7711	21,2	5 846,35	21,00	1 227,73
						37 846,38		7 947,74
								45 794,12
								Celkem s DPH
								7 074,08

Práce a dodávky HSV									
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	997013153	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	51,81806	1241,29	64 321,24	21,00	13 507,46	77 828,71
003	997241519	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 51,818064*24=1243,633536	t	1243,634	15,07	18 741,56	21,00	3 935,73	22 677,28
004	997002511	Vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	51,81806	148,73	7 706,90	21,00	1 618,45	9 325,35
005	99701383R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 100101 - škvára	t	51,81806	560	29 018,12	21,00	6 093,80	35 111,92
Úpravy povrchů, podlahy osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	25,57432	2960	75 699,98	21,00	15 896,99	91 596,97

012 63491113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	M	65	81,8	5 317,00	21,00	1 116,57	6 433,57
65=65,000000								
Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	T	62,36075	1136,55	70 876,10	21,00	14 883,98	85 760,09

Změnový list číslo 18

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Gastro

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Odečet chlazených vitrín z dodávky gastru z kavárny.

Zdůvodnění změny:

Bude dodávkou investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 31 dne 26.2.2020, bod č. 29d

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	134 202,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 134 202,00 Kč
DPH 21%	- 28 182,42 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 162 384,42 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	-134 202,00
DPH:	-28 182,42
Cena s daní:	-162 384,42

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: -134 202,00

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		Cellkem	DPH	Cellkem s DPH
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro				
035 Změnový list č. 18 - Gastro		-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
002 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
001 Gastro		-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov		-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro				

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
Etapa: ZL18-Změnový list č.18 - Gastro									
Změnový list č.18 - Gastro						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
Gastro						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
Zařízení kuchyní (gastro)						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
10 - PRODEJ						-134 202,00	-28 182,42	-162 384,42	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
21 19.		Chlazená vitrína, rozm. 1200x600x660 mm	KUS	-2	67101	-134 202,00	21,00	-28 182,42	-162 384,42

Změnový list číslo 19

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Obklady a dlažby

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Odečet rozsahu obkladů a dlažeb dle skutečných rozměrů na stavbě.

Zdůvodnění změny:

Narovnání rozsahu dodávky dle skutečností.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 29 dne 12.2.2020, bod č. 20a

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	243 484,72 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	495 819,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 252 334,39 Kč
DPH 21%	52 990,22 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	305 324,61 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Oblady a dlažby

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	-252 334,49
DPH:	-52 990,24
Cena s daní:	-305 324,74

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-252 334,49

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 20.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 23.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby	Celkem	DPH	Celkem s DPH
034 Změnový list č.19 - Obklady a dlažby	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
001 Stavební část	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby	-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Etapa: ZL19-Změnový list č.19 - Obklady a dlažby												
Změnový list č.19 - Obklady a dlažby										-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU										-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Stavební část										-252 334,49	-52 990,24	-305 324,74
Podlahy z dlaždic										-78 924,39	-16 574,12	-95 498,51
Odpočet										-322 409,11	-67 705,91	-390 115,02
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	M2	-168,265	945	-159 010,25	21,00	-33 392,15	-192 402,40			
002	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 600x600 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá GL, povrch reliéf, protiskluznost R10/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro společné prostory - chodby, schodiště)	M2	-197,952	350	-69 283,31	21,00	-14 549,49	-83 832,80			
003	DLAŽDICE, TYF	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost uvedené v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro kuchyně včetně technického zázemí)	M2	-23,1786	380	-8 807,87	21,00	-1 849,65	-10 657,52			
004	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	-49,1533	560	-27 525,86	21,00	-5 780,43	-33 306,29			
005	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	M2	-217,418	3	-652,25	21,00	-136,97	-789,23			
006	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-217,418	48	-10 436,07	21,00	-2 191,57	-12 627,64			

007 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,58	3025,04	-19 904,76	21,00	-4 180,00	-24 084,76
008 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-217,418	35	-7 609,63	21,00	-1 598,02	-9 207,66
009 771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	-60,0838	105	-6 308,80	21,00	-1 324,85	-7 633,65
010 DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost	M2	-33,8692	380	-12 870,31	21,00	-2 702,77	-15 573,08
Přípočet					243 484,72		51 131,79	294 616,51
001 597610090	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	KUS	416,7	171	71 255,70	21,00	14 963,70	86 219,40
002 597614160	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	KUS	194,4	46,7	9 078,48	21,00	1 906,48	10 984,96
003 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	166,0683	47,999996	7 971,28	21,00	1 673,97	9 645,25
004 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6,58	2521,07	16 588,64	21,00	3 483,61	20 072,26
005 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	M	53,1	105	5 575,50	21,00	1 170,86	6 746,36
006 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	227,7	118	26 868,60	21,00	5 642,41	32 511,01
007 DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost	M2	119,838	380	45 538,45	21,00	9 563,07	55 101,52
008 771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	101,8623	560	57 042,90	21,00	11 979,01	69 021,90
009 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	101,8623	35	3 565,18	21,00	748,69	4 313,87

Dokončovací práce - obklady										-173 410,10	-36 416,12	-209 826,23
Odpočet										-173 410,10	-36 416,12	-209 826,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-112,744	35	-3 946,05	21,00	-828,67	-4 774,72			
002	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3,37	1677,57	-5 653,41	21,00	-1 187,22	-6 840,63			
003	OBKLAD	Obkládačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad – obkládačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	M2	-132,64	550	-72 952,11	21,00	-15 319,94	-88 272,05			
004	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-132,64	35	-4 642,41	21,00	-974,91	-5 617,31			
005	781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-132,64	650	-86 216,13	21,00	-18 105,39	-104 321,52			

005 771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	M2	-217,418	3	-652,25	21,00	-136,97	-789,23	
006 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-217,418	48	-10 436,07	21,00	-2 191,57	-12 627,64	
007 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6,58	3025,04	-19 904,76	21,00	-4 180,00	-24 084,76	
008 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-217,418	35	-7 609,63	21,00	-1 598,02	-9 207,66	
009 771577121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	M2	-60,0838	105	-6 308,80	21,00	-1 324,85	-7 633,65	
010 DLAŽDICE, TYF R12/B	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost uvedení v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro skladové kóje)	M2	-33,8692	380	-12 870,31	21,00	-2 702,77	-15 573,08	
Přípočet					243 484,72		51 131,79	294 616,51	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 597610090	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm		KUS	416,7	171	71 255,70	21,00	14 963,70	86 219,40
002 597614160	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm		KUS	194,4	46,7	9 078,48	21,00	1 906,48	10 984,96
003 771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 30,36*0,9=27,324000 5,31*0,9=4,779000 148,850348*0,9=133,965313		M2	166,0683	47,999996	7 971,28	21,00	1 673,97	9 645,25
004 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%		6,58	2521,07	16 588,64	21,00	3 483,61	20 072,26

005 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	M	53,1	105	5 575,50	21,00	1 170,86	6 746,36	
006 771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	M	227,7	118	26 868,60	21,00	5 642,41	32 511,01	
007 DLAŽDICE, TYF R12/B - podrobná specifikace - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	dlaždice jmenovitého rozm. 300x300 mm, typ výrobku - dlaždice slinutá UGL, povrch SR3 reliéf, protiskluznost mechanické zatížení - viz TECHNICKÝ LIST uvedený v Technické zprávě, str. 6 (dlažba pro sociální zařízení)	M2	119,838	380	45 538,45	21,00	9 563,07	55 101,52	
008 771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	M2	101,8623	560	57 042,90	21,00	11 979,01	69 021,90	
009 771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	101,8623	35	3 565,18	21,00	748,69	4 313,87	
Dokončovací práce - obklady									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 781495111		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-112,744	35	-3 946,05	21,00	-828,67	-4 774,72
002 998781202		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-3,37	1677,57	-5 653,41	21,00	-1 187,22	-6 840,63
003 OBKLAD		Obkladačka keramická - vyšší prořez, barevné řešení a rozměr dle projektové dokumentace a zejména Technické zprávy - viz str. 6 : Obklad – obkladačka 300x900 mm v kombinaci s mozaikou 50x50 mm !!!	M2	-132,64	550	-72 952,11	21,00	-15 319,94	-88 272,05

004 781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	M2	-132,64	35	-4 642,41	21,00	-974,91	-5 617,31
005 781473115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-132,64	650	-86 216,13	21,00	-18 105,39	-104 321,52

Změnový list číslo 20

Identifikace akce:

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Nárazové svodidla

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Odečet nárazových svodidel z rozpočtu.

Zdůvodnění změny:

Není potřeba využití nárazových svodidel pro objekt komerčního užívání.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nemá vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Řešeno ústně na stavbě, není v zápise z KD.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	187 200,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 187 200,50 Kč
DPH 21%	- 39 312,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 226 512,61 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	-187 200,05
DPH:	-39 312,01
Cena s daní:	-226 512,06

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	-187 200,05

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 26.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 26.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla			
037 Změnový list č.20 - Nárazové svodidla	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
001 Stavební část	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov	-187 200,05	-39 312,01	-226 512,06
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla			

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov									
Etapa: ZL20-Změnový list č.20 - Nárazové svodidla									
Změnový list č.20 - Nárazové svodidla									
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU									
Stavební část									
Podlahy povlakové									
Odpočet									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,38	1864,91	-708,67	21,00	-148,82	-857,49
002	SVODIDLO	Nárazové svodidlo zaoblené - barevné řešení dle výběru investora, dodávka a montáž	M	-625,81	298	-186 491,38	21,00	-39 163,19	-225 654,57

Změnový list číslo**21****Identifikace akce:**

Název akce:	„Podnikatelský inkubátor, Horní Slavkov, Dlouhá 653“ „Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov“
Číslo akce objednatel/zhotovitel:	102-OMI/2019 / 19-041
Objednatel:	Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zhotovitel:	TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Projektant:	CENTRA-STAV s.r.o., Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov

Předmět změnového listu:

Změny v m.č. 107 a 207

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01

Popis změny, popis technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Rozsah dle smluvní dokumentace.

Nové řešení:

Rozdělení místností č. 107 a 207 na dvě. Změna ve stavební části, zdravotnické, elektroinstalace a slaboproudu. Předělání vedení ZTI kvůli umyvadlu navíc. Předělání kabeláže pro změny vypínačů a zásuvek. Předělání kabeláže pro doplnění požárních a pohybových hlásičů.

Zdůvodnění změny:

Změna využití provozu dle požadavků klientů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Má vliv.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

KD č. 34 dne 18.3.2020, bod č. 4b

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	54 805,42 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	949,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	53 855,73 Kč
DPH 21%	11 309,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	65 165,43 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Ing. Luboš Zýka	Ing. Leoš Ledvina	Mgr. Jiří Frühauf
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za investora zkontroloval:		
Monika Volfová a Alexandr Terek		
Podpis:		
Datum:		
Za supervizi zkontroloval:		
Ing. Jan Polívka		
Podpis:		
Datum:		

KRYCÍ LIST

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

Objednatel: Město Horní Slavkov

Zhotovitel dokumentace: CENTRA STAV s.r.o.

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Základní cena:

Cena - celkem:	53 855,73
DPH:	11 309,70
Cena s daní:	65 165,44

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1

Náklad na měrnou jedn.: 53 855,73

Vypracoval zadání: Švestka Jiří

Datum zadání: 26.03.2020

Vypracoval nabídku: Švestka Jiří

Datum vypracování nabídky: 26.03.2020

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

Rekapitulace

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207					
038 Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207					
001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT					
001 Slaboproud	53 855,73	11 309,70	65 165,44		
001 Zdravotechnika	53 855,73	11 309,70	65 165,44		
002 Elektroinstalace	15 653,58	3 287,25	18 940,83		
003 Stavební část	12 937,28	2 716,83	15 654,10		
Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207	11 586,11	2 433,08	14 019,20		
	13 678,77	2 872,54	16 551,31		
	53 855,73	11 309,70	65 165,44		

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										53 855,73	11 309,70	65 165,44
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207												
Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207										53 855,73	11 309,70	65 165,44
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT										53 855,73	11 309,70	65 165,44
Slaboproud										15 653,58	3 287,25	18 940,83
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										15 653,58	3 287,25	18 940,83
Doplnění požárních a pohybových hlásičů místností 107A a 207										15 653,58	3 287,25	18 940,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	SLB.01.23	Patice k hlásičům XP95 s bílou kartou XPERT, D+M	KUS	2	528,46	1 056,92	21,00	221,95	1 278,87			
003	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	KUS	2	520,1	1 040,20	21,00	218,44	1 258,64			
004	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49			
006	SLB.01.20	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	KUS	1	971,5	971,50	21,00	204,02	1 175,52			
007	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	88	11,85	1 042,80	21,00	218,99	1 261,79			
008	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	138	13,9	1 918,20	21,00	402,82	2 321,02			
009	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
010	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00			
011		Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25			
012	SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	250	250,00	21,00	52,50	302,50			
013	SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	1250	1 250,00	21,00	262,50	1 512,50			
014	SLB.01.32	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítnání drážek a průrazů	SOUBOR	1	3750	3 750,00	21,00	787,50	4 537,50			
Zdravotechnika										12 937,28	2 716,83	15 654,10

Práce a dodávky PSV						12 937,28	2 716,83	15 654,10
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						635,86	133,53	769,39
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
053	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	194,57
34	721153205R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 mm	M	2	212	424,00	21,00	513,04
46	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	2	20	40,00	21,00	48,40
52	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	6,25	11,06	21,00	13,39
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						2 760,47	579,70	3 340,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
080	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	2	196	392,00	21,00	474,32
081	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	KUS	2	154	308,00	21,00	372,68
55	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	2,5	247	617,50	21,00	747,18
59	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	M	2,5	254	635,00	21,00	768,35
63	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	M	5	60	300,00	21,00	363,00
69	551100072R	SPC : Kohout kulový voda 1/2"	KUS	2	168	336,00	21,00	406,56
71	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	2	35	70,00	21,00	84,70
72	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	2	38	76,00	21,00	91,96
79	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	24,27	25,97	21,00	31,42
Zdravotechnika - zařízení předměty						9 540,94	2 003,60	11 544,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
120	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	95,2	20,94	21,00	25,34

Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandál perlator, napájení na bat

88 UM-PER	SOUBOR			1	9520	9 520,00	21,00	1 999,20	11 519,20
průtokem 4,7 l/s možnosti regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perliátor, napájení na bat									
Elektroinstalace									
Elektroinstalace - silnoprúd									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001		Zařízení staveniště	%	3,25	112,21	364,68	21,00	76,58	441,27
Materiál elektromontážní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
111	101105	kabel CYKY 3Cx1,5	M	76	11,96	908,96	21,00	190,88	1 099,84
112	101105	kabel CYKY 3Ax1,5	M	88	11,96	1 052,48	21,00	221,02	1 273,50
114.1	101205	kabel CYKY 3Cx2,5	M	24	20,5	492,00	21,00	103,32	595,32
121		Materiál podružný	%	-3	7,13	-21,39	21,00	-4,49	-25,88
123		Materiál podružný	%	3	42,02	126,06	21,00	26,47	152,53
26	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	2	1	2,00	21,00	0,42	2,42
27	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2	106,08	212,16	21,00	44,55	256,71
28	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2	37,44	74,88	21,00	15,72	90,60
29	410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	5	1	5,00	21,00	1,05	6,05
30	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	5	114,4	572,00	21,00	120,12	692,12
31	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5	37,44	187,20	21,00	39,31	226,51
35	410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7	ks	-1	1	-1,00	21,00	-0,21	-1,21
36	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-1	165,36	-165,36	21,00	-34,73	-200,09
37	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-1	37,44	-37,44	21,00	-7,86	-45,30
38	410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	-2	1	-2,00	21,00	-0,42	-2,42
39	409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-2	145,6	-291,20	21,00	-61,15	-352,35
40	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-2	46,8	-93,60	21,00	-19,66	-113,26

43 420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	1	173,68	173,68	21,00	36,47	210,15
47 420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2	33,28	66,56	21,00	13,98	80,54
48 420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20	ks	5	43,68	218,40	21,00	45,86	264,26
49 420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30	ks	-2	61,36	-122,72	21,00	-25,77	-148,49
63 311212	krabice přístrojová KP68	ks	9	6,24	56,16	21,00	11,79	67,95
76 434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	1	180,96	180,96	21,00	38,00	218,96
Elektromontáže				5 303,62			1 113,76	6 417,38
122 210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	2	67,6	135,20	21,00	28,39	163,59
123 210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	5	67,6	338,00	21,00	70,98	408,98
125 210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	-1	67,6	-67,60	21,00	-14,20	-81,80
126 210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	-2	67,6	-135,20	21,00	-28,39	-163,59
129 210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	1	67,6	67,60	21,00	14,20	81,80
153 210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1	364	364,00	21,00	76,44	440,44
203 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	76	22,88	1 738,88	21,00	365,16	2 104,04
203.1 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	24	22,88	549,12	21,00	115,32	664,44
204 210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	88	22,88	2 013,44	21,00	422,82	2 436,26
216	PPV pro elektromontáže	%	6	52,06	312,36	21,00	65,60	377,96
217	PPV pro elektromontáže	%	-6	2,03	-12,18	21,00	-2,56	-14,74
Ostatní náklady				2 324,02			488,04	2 812,06
218 218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1	8,74	8,74	21,00	1,84	10,58
230 219002611	vysékání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/s.do 30mm	M	66	35,08	2 315,28	21,00	486,21	2 801,49
Stavební část				13 678,77			2 872,54	16 551,31
Práce a dodávky HSV				13 678,77			2 872,54	16 551,31
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 062,60			2 743,15	15 805,75
001 612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatlěná vnitřních stěn nanášená ručně	M2	5,9	184	1 085,60	21,00	227,98	1 313,58

002 612311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	M2	59	203	11 977,00	21,00	2 515,17	14 492,17
Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123 998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,542138	1136,55	616,17	21,00	129,40	745,56

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov

Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 2019_S10-7 Dům služeb č.p. 653, Horní Slavkov										53 855,73	11 309,70	65 165,44
Etapa: ZL21-Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207												
Změnový list č.21 - Změny v m.č. 107 a 207										53 855,73	11 309,70	65 165,44
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT										53 855,73	11 309,70	65 165,44
Slaboproud										15 653,58	3 287,25	18 940,83
SYSTÉMY PZTS + LDP + ACS										15 653,58	3 287,25	18 940,83
Doplnění požárních a pohybových hlásičů místností 107A a 20										15 653,58	3 287,25	18 940,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
002	SLB.01.23	Patice k hlásičům XP95 s bílou kartou XPERT, D+M	KUS	2	528,46	1 056,92	21,00	221,95	1 278,87			
003	SLB.01.22	Optický hlásič, D+M	KUS	2	520,1	1 040,20	21,00	218,44	1 258,64			
004	SLB.01.07	Expanzní modul kombinovaný, 8 zón NO, NC, EOL, 2EOL nebo 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích rezistorů, 8 PGM výstupů (4x OC, 4x RELÉ), možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA, včetně krytu, D+M	KUS	1	2373,96	2 373,96	21,00	498,53	2 872,49			
006	SLB.01.20	Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 13 x 10m, menší rozměry, digitální zpracování signálu a digitální kompenzace teploty, D+M	KUS	1	971,5	971,50	21,00	204,02	1 175,52			
007	SLB.01.28	Instalační trasový materiál, D+M	KUS	88	11,85	1 042,80	21,00	218,99	1 261,79			
008	SLB.01.27	Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5, D+M	M	138	13,9	1 918,20	21,00	402,82	2 321,02			
009	SLB.01.37	Režijní náklady, doprava materiálu	SOUBOR	1	375	375,00	21,00	78,75	453,75			
010	SLB.01.34	Dokumentace skutečného stavu	SOUBOR	1	1000	1 000,00	21,00	210,00	1 210,00			

011	Vytvoření prováděcí dílenské dokumentace	SOUBOR	1	625	625,00	21,00	131,25	756,25	
012 SLB.01.29	Drobný a nespecifikovaný materiál	SOUBOR	1	250	250,00	21,00	52,50	302,50	
013 SLB.01.33	Oživení a konfigurace systému	SOUBOR	1	1250	1 250,00	21,00	262,50	1 512,50	
014 SLB.01.32	Zednické práce, průrazy, drážkování, včetně zaomítnutí drážek a průrazů	SOUBOR	1	3750	3 750,00	21,00	787,50	4 537,50	
Zdravotechnika									
Práce a dodávky PSV									
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	KUS	2	80,4	160,80	21,00	33,77	194,57
34	721153205R00	Potrubí PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	M	2	212	424,00	21,00	89,04	513,04
46	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	M	2	20	40,00	21,00	8,40	48,40
52	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,77	6,25	11,06	21,00	2,32	13,39
Zdravotechnika - vnitřní vodovod									3 340,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
080	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	KUS	2	196	392,00	21,00	82,32	474,32
081	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	KUS	2	154	308,00	21,00	64,68	372,68
55	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	M	2,5	247	617,50	21,00	129,68	747,18

59 722172331R00	Potrubí z PPR, teplota, D 20x3,4 mm	M	2,5	254	635,00	21,00	133,35	768,35
Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm								
63 722181213		M	5	60	300,00	21,00	63,00	363,00
69 551100072R	SPC : Kohout kulový voda 1/2"	KUS	2	168	336,00	21,00	70,56	406,56
71 722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	M	2	35	70,00	21,00	14,70	84,70
72 722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	M	2	38	76,00	21,00	15,96	91,96
79 998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,07	24,27	25,97	21,00	5,45	31,42
Zdravotní technika - zařizovací předměty								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
120 998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,22	95,2	20,94	21,00	4,40	25,34
88 UM-PER	Umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii, senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie, technologie oddělených vodních cest, speciální antivandal perliátor, napájení na bat	SOUBOR	1	9520	9 520,00	21,00	1 999,20	11 519,20
Elektroinstalace								
Elektroinstalace - silnoproud								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	Zařízení stavenišť	%	3,25	112,21	364,68	21,00	76,58	441,27
					11 586,11		2 433,08	14 019,20
					11 586,11		2 433,08	14 019,20

Materiál elektromontážní										3 593,79	754,70	4 348,49
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
111	101105	kabel CYKY 3Cx1,5	M	76	11,96	908,96	21,00	190,88	1 099,84			
112	101105	kabel CYKY 3Ax1,5	M	88	11,96	1 052,48	21,00	221,02	1 273,50			
114.1	101205	kabel CYKY 3Cx2,5	M	24	20,5	492,00	21,00	103,32	595,32			
121		Materiál podružný	%	-3	7,13	-21,39	21,00	-4,49	-25,88			
123		Materiál podružný	%	3	42,02	126,06	21,00	26,47	152,53			
26	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	2	1	2,00	21,00	0,42	2,42			
27	409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2	106,08	212,16	21,00	44,55	256,71			
28	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2	37,44	74,88	21,00	15,72	90,60			
29	410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	5	1	5,00	21,00	1,05	6,05			
30	409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	5	114,4	572,00	21,00	120,12	692,12			
31	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5	37,44	187,20	21,00	39,31	226,51			
35	410155	SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř ř.7	ks	-1	1	-1,00	21,00	-0,21	-1,21			
36	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	-1	165,36	-165,36	21,00	-34,73	-200,09			
37	410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-1	37,44	-37,44	21,00	-7,86	-45,30			

38 410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	-2	1	-2,00	21,00	-0,42	-2,42	
39 409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-2	145,6	-291,20	21,00	-61,15	-352,35	
40 410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-2	46,8	-93,60	21,00	-19,66	-113,26	
43 420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	1	173,68	173,68	21,00	36,47	210,15	
47 420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2	33,28	66,56	21,00	13,98	80,54	
48 420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20	ks	5	43,68	218,40	21,00	45,86	264,26	
49 420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30	ks	-2	61,36	-122,72	21,00	-25,77	-148,49	
63 311212	krabice přístrojová KP68	ks	9	6,24	56,16	21,00	11,79	67,95	
76 434095	jistič PL7 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	1	180,96	180,96	21,00	38,00	218,96	
Elektromontáže					5 303,62		1 113,76	6 417,38	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
122 210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1		ks	2	67,6	135,20	21,00	28,39	163,59
123 210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6		ks	5	67,6	338,00	21,00	70,98	408,98
125 210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7		ks	-1	67,6	-67,60	21,00	-14,20	-81,80
126 210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A		ks	-2	67,6	-135,20	21,00	-28,39	-163,59
129 210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně		ks	1	67,6	67,60	21,00	14,20	81,80
153 210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A		ks	1	364	364,00	21,00	76,44	440,44

203	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	76	22,88	1 738,88	21,00	365,16	2 104,04
203.1	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	24	22,88	549,12	21,00	115,32	664,44
204	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	M	88	22,88	2 013,44	21,00	422,82	2 436,26
216		PPV pro elektromontáže	%	6	52,06	312,36	21,00	65,60	377,96
217		PPV pro elektromontáže	%	-6	2,03	-12,18	21,00	-2,56	-14,74
Ostatní náklady									2 812,06
	218	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1	8,74	21,00	1,84	10,58
	230	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	M	66	35,08	21,00	486,21	2 801,49
Stavební část									
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanašena ručně 118*0,05=5,900000	M2	5,9	184	1 085,60	21,00	227,98	1 313,58
002	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 118*0,5=59,000000	M2	59	203	11 977,00	21,00	2 515,17	14 492,17
Přesun hmot									745,56
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
123	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,542138	1136,55	616,17	21,00	129,40	745,56