



DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 106/9/20

Datum zveřejnění smlouvy 482/20/30

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 1052 30 2321 6121

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost EDVAČOVÁ

Zveřejněno na profilu

zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČO: 014 86 381
DIČ: CZ01486381
bankovní spojení: ČSOB K. Vary,
číslo účtu: 271443938/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28495
zastoupena: Reginou Krnáčovou, jednatelkou

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

ze dne 6.9.2019

„Hospodaření s dešťovou vodou – I.etapa, Horní Slavkov“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace a nebyly zahrnuty v původním soupisu prací.

**čl. I.
Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2019 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle změnových listů č. 1 – č. 3 uvedených v příloze Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- Změnový list č. 1 – SO 658 Kodus, Horní Slavkov
- Změnový list č. 2 – SO 786 ZŠ Školní, Horní Slavkov
- Změnový list č. 3 – SO 1010 Dům s pečovatelskou službou, Horní Slavkov

**čl. II.
Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

○ Změnový list č. 1	83.824,22 Kč
○ Změnový list č. 2	117.929,67 Kč
○ Změnový list č. 3	51.423,36 Kč

Dílčí cena Dodatku č. 1 bez DPH 253.177,25 Kč

Cena díla dle původní SOD bez DPH 2.448.976,34 Kč

Cena celkem za provedení díla bez DPH 2.702.153,59 Kč

Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21% 3.269.605,84 Kč

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 13.5.2020

V Mezirolí dne 13.5.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROŽE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

.....
Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

.....
za zhotovitele

Regina Krnáčová, jednatelka

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Stavba:	„Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov“		
Změna:	SO 658 Kodus, Horní Slavkov		
Ident. číslo	CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_113/0009098		
Zdůvodnění změny:	Změna horniny v důsledku hlubšího hloubení, nebyl proveden geologický průzkum. Elektro nebylo v položkovém rozpočtu k SoD. Zajištění kabelů nebylo vytýčeno ČEZem, kabely byly uloženy v trase výkopů.		
Dopady:	do projektové dokumentace:	bude doplněno do PD skutečného provedení	
	do časového plánu:	žádný	
Dopady do ceny:	83 824,22Kč bez DPH		
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha ke změnovému listu č.1	
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Designstav K. Vary s.r.o.	11.3.2020	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381	
Vyjádření objednatele - TDS:	TDS souhlasí		
Závěrečné stanovisko objednatele	Objednatel souhlasí.		
Schváleno dne: 06.04.2020			
V Horním Slavkově dne:		Podpis a razítko objednatele:	

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Akce: Horní Slavkov - hospodaření s dešťovou vodou I.etapa
SO 658 Kodus

poř. Číslo	Č. položky	Název položky	jed.	množství	jedn. Cena	cena celkem
1	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	9,36	1 352,00	12 654,72
2	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,72	97,20	1 819,58
3	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m	12,50	362,40	4 530,00
4	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	15,31	1 632,00	24 985,92
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,50	76,00	570,00
6	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,50	99,20	744,00
7	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	7,50	266,40	1 998,00
9	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,50	5 824,00	2 912,00
10	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6	m	75,00	382,40	28 680,00
11	R-pol	elektro přídavné zásuvky pro čerpadla IP 65/3	ks	2	985	1970
12	R-pol	elektromontáž	ks	2	730	1460
13	R-pol	revize	ks	2	450	900
14	R-pol	doprava	soub	1	600	600
všechny položky					vícepráce celkem	83 824,22

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Stavba:	„Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov“		
Změna:	SO 786 ZŠ Školní, Horní Slavkov		
Ident. číslo	CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_113/0009098		
Zdůvodnění změny:	Obrubníky, zámková dlažba a žulové kostky nabyly v položkovém rozpočtu I SoD. Výkopy vznikly v důsledku změny trasy vedení dešťové kanalizace, lešení, elektro a plotové dílce nebyly v SoD, položkovém rozpočtu.		
Dopady:	do projektové dokumentace:	bude doplněno do PD skutečného provedení	
	do časového plánu:	žádný	
Dopady do ceny:	117 929,67Kč bez DPH		
Přílohy: položkový rozpočet změn +/-	viz příloha ke změnovému listu č.2		
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Designstav K. Vary s.r.o.	11.3.2020	DESIGNSTAV KARLOVY VARY S.R.O. Meziroří 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381	
Vyjádření objednatele - TDS:	TDS souhlasí 		
Závěrečné stanovisko objednatele	Objednatel souhlasí.		
Schváleno dne: 06.04.2020			
V Horním Slavkově dne:		Podpis a razítko objednatele:	



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Akce: Horní Slavkov - hospodaření s dešťovou vodou I. etapa
SO 786 ZŠ Školní

poř. Číslo	Č. položky	Název položky	jed.	množství	jedn. Cena	cena celkem
1	113106023	demontáž zámkové dlažby	m2	2,50	92,80	232,00
2	596211110	montáž zámkové dlažby	m2	2,50	250,40	626,00
5	963051113	bourání ŽB desky tl. 350mm vstup do školy	m3	0,95	2 240,00	2 128,00
6	133401101	výkop nádrže v hor.tř.5	m3	6,00	1 632,00	9 792,00
7	161101151	svislé přem.výkopu v hor.5 do 2,5m	m3	6,00	99,20	595,20
8	162701155	vodorovné přemístění výkopu do 10 tis. m v hor.5	m3	6,00	271,20	1 627,20
9		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s				
	941111121	podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	144,00	50,88	7 326,72
10		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s				
	941111821	podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	144,00	30,80	4 435,20
11	R-pol	přesun lešení přes krček školy	m2	144,00	58,00	8 352,00
12		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s				
	941111211	podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 008,00	0,66	669,31
13	R-pol	doprava lešení	km	65,00	42,00	2 730,00
14	R-pol	elektro přídavné zásuvky pro čerpadla IP 65/3	ks	2,00	985,00	1 970,00
15	R-pol	elektromontáž	ks	2,00	730,00	1 460,00
16	R-pol	revize	ks	2,00	450,00	900,00
18	R-pol	doprava	soub	1,00	600,00	600,00
19	R-pol	plotové dílce	den	121,00	145,00	17 545,00
20	R-pol	doprava dílců Slaný - Horní Slavkov	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
21	R-pol	doprava dílců Horní Slavkov - Slaný	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
22	R-pol	montáž a demontáž dílců + přesun dílců	m	272,00	42,00	11 424,00
23	113106023	demontáž zámkové dlažby	m2	1,50	92,80	139,20
24	596211110	montáž zámkové dlažby	m2	1,50	250,40	375,60
25	113202111	demontáž obrubníků chodníkové	m	4,00	78,56	314,24
26	916231213	montáž obrubníků chodníkové	m	4,00	158,40	633,60

27	59217016	obrubník chodníkový	ks	4,00	72,80	291,20
28	113106151	demontáž žulových kostek silnice	m2	2,00	82,40	164,80
29	572370111	montáž žulových kostek	m2	2,00	1 696,00	3 392,00
23	132412102	výkop ručně tř 5 pro přípojky	m3	5,75	1 624,00	9 338,00
23	175111101	zásyp ručně vč. hutnění	m3	5,75	321,60	1 849,20
23	133401101	výkop v hor. tř 5 pro nádrž	m3	8,00	1 632,00	13 056,00
23	161101151	svislé přemístění výkopků v hor 5 do 2,5m	m3	8,00	99,20	793,60
23	162701155	vodorovné přemístění výkopku do 10tis. m v hor 5	m3	8,00	271,20	2 169,60
Celkem vícepráce					117 929,67	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

Stavba:	„Hospodaření s dešťovou vodou - 1. etapa, Horní Slavkov“		
Změna:	SO 1010 Dům s pečovatelskou službou, Horní Slavkov		
Ident. číslo	CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_113/0009098		
Zdůvodnění změny:	Zámková dlažba, elektro a bourání v bet.příčkách, vč. dočasného zajištění potrubí nebylo v pol.rozpočtu SoD. Čerpání vody bylo v důsledku spodních pramenů, hloubení v hor. 5, změna trasy a hlubší osazení šachty, nebyl proveden geologický průzkum.		
Dopady:	do projektové dokumentace:	bude doplněno do PD skutečného provedení	
	do časového plánu:	žádný	
Dopady do ceny:	51 423,36Kč bez DPH		
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha ke změnovému listu č.3	
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Designstav K. Vary s.r.o.	11.3.2020	DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. Mezirolí 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381 	
Vyjádření objednatele - TDS:	TDS souhlasí 		
Závěrečné stanovisko objednatele	Objednatel souhlasí.		
Schváleno dne: 06.04.2020			
V Horním Slavkově dne:		Podpis a razítko objednatele: 	MĚSTO HORNÍ SLAVKOV

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3

Akce: Horní Slavkov - hospodaření s dešťovou vodou I.etapa
SO 1010 Dům s peč.službou

poř. Číslo	Č. položky	Název položky	jed.	množství	jedn. Cena	cena celkem
1	113106023	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	3,00	92,80	278,40
2	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,00	250,40	751,20
3	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v nesoudržných	m3	4,50	668,80	3 009,60
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,50	321,60	1 447,20
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,75	362,40	3 533,40
6	133401101	Hloubení šachet v hornině tř. 5	m3	18,00	1 632,00	29 376,00
7	971042551	Vybourání otvorů v betonových přčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,50	5 824,00	2 912,00
8	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	8,00	277,60	2 220,80
9	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	96,00	56,56	5 429,76
10	R-pol	elektro přídavné zásuvky pro čerpadla IP 65/3	ks	1,00	985,00	985,00
11	R-pol	elektromontáž	ks	1,00	730,00	730,00
12	R-pol	revize	ks	1,00	450,00	450,00
13	R-pol	doprava	soub	1,00	300,00	300,00
					celkem vícepráce	51 423,36