

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
zastoupen ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI
na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 24. 2. 2020
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 94/2/20/30
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFŮVÁ 7-7
Zveřejněno na profilu 18.8.2020

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov
IČO: 242 37 451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: Kb a.s., 107-4582840277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel
na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb

jejich změn a odstraňování" nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 8.7.2020 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102“, formou zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (*dále jen „ZZVZ“*).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 29.7.2020 usnesením č. RM 208/17/20

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: : „Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102“ zpracovanou Ing. Ivanem Škulavíkem (*dále jen „projektová dokumentace“*); a
- b) Rozhodnutím č.j. 5143/2016/HS/OVŽP-17 ze dne 30.12.2016, vydaným Městským úřad Horní Slavkov, odbor výstavby a životního prostředí o umístění stavby a stavebním povolením; a
- c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „RS Horní Slavkov, 3. etapa - Parkovací plochy Poštovní Školní č.p. 664-669, Horní Slavkov, SO 101 a 102“ předávanou dodavatelům zadavatelem; a
- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 23.7.2020 vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z

důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
- d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
- e) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
- f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
- g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů

- o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývajících z umístění a návaznosti stavby a zohledňujících tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
 - k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
 - l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
 - m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
 - n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
 - o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
 - p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
 - q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
 - r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
 - s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
 - t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a
 - u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správcí uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 18.8.2020

Protokolární předání staveniště, nastane nejpozději 5 kalendářních dní po zahájení plnění dle této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 5. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **120 dnů** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla předat objednateli.

3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku

objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které bránily převzetí díla a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

3.3 Detailní Harmonogram realizace díla a platební kalendář (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při předání staveniště dle této smlouvy.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť **výše uvedený termín je nepřekročitelný** a doba realizace dostatečná.

3.5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

4.1 Místem plnění je ul. Školní okolí č.p.786, KÚ Horní Slavkov [644056]. Parcelní čísla pozemků: 1369, 2533/2, 2533/3, 2533/99, 2533/100, 2533/101, 2533/204, 2533/217, 2533/218, 2533/220, 2533/221, 2533/222, 2533/223, 2533/225, Kraj: Karlovarský, NUTS: CZ041, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 6 179 486,00Kč

DPH (21%) 1 297 692,00Kč

Cena s DPH 7 477 179,00Kč

(slovy: sedmmilionůčtyřístasedmdesátsedmtisícstosedmdesátdevětkotun s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl

ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývajících část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst.

5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy;
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 45 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 45 kalendářních dnů ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hluchnosti, doby provádění stavebních prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN

či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663, email: alexandr.terek@hornislavkov.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI, tel: 357 350 680, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora:

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Jaroslav Lapeš, jednatel

Stavbyvedoucí: |Ing. Tomáš Honéger |

ČKAIT: č. autorizace:0301181

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dnů informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezení obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí

zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;

- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 5 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat

hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání,

prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo;

zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na něž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezhodí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírůstek 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a řádného odevzdání

staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení

projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
- d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;
- i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, dle požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.
- j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
- k) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- l) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 50.000,- Kč.

- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- i) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;
- j) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností a v případě trvalého porušení i za každý den porušení povinností.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně v hodnotě ceny díla. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla.

Článek XVII.

Ostatní ujednání

17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

17.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právníky a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

18.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana

potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

18.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

18.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

18.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

18.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

18.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 18.8.2020

V Horním Slavkově dne 18.8.2020

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**

-1-

U. Z.

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

HL Bohemia s.r.o.

Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731

IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451

za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

WEST
CLARK

WEST
CLARK

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	8.6.2020
Rok	2020	Datum dokončení	
Typ Firms	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 101-12a	Ulice Poštovní I. - UZNANÉ NÁKLADY		
SO 101-12an	Ulice Poštovní I. - NEUZNANÉ NÁKLADY		
SO 102-12b	Ulice Poštovní II. - UZNANÉ NÁKLADY		
SO 102-12bn	Ulice Poštovní II. - NEUZNANÉ NÁKLADY		
SO 32	Stání č. 32		
SO 34	Stání č. 34		
		Celkem (bez DPH)	6 179 486
		DPH	1 297 692
		DPH 21 % ze základny: 6 179 486	1 297 692
		Celkem (včetně DPH)	7 477 179
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101-12a: Ulice Poštovní I. - UZNANÉ NÁKLADY	2 317 242	486 621	2 803 863
001: Zemní práce	300 969	63 203	364 172
005: Komunikace	1 376 129	288 987	1 665 116
008: Trubní vedení	25 220	5 296	30 516
009: Ostatní konstrukce a práce	168 009	35 282	203 291
011: Zlepšení zeminy	212 248	44 572	256 820
099: Přesun hmot HSV	234 667	49 280	283 947
SO 101-12an: Ulice Poštovní I. - NEUZNANÉ NÁKLADY	119 880	25 175	145 055
009: Ostatní konstrukce a práce	19 880	4 175	24 055
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	100 000	21 000	121 000
SO 102-12b: Ulice Poštovní II. - UZNANÉ NÁKLADY	3 305 376	694 129	3 999 505
001: Zemní práce	387 703	81 418	469 121
005: Komunikace	1 951 502	409 815	2 361 318
008: Trubní vedení	15 110	3 173	18 283
009: Ostatní konstrukce a práce	341 143	71 640	412 783
011: Zlepšení zeminy	352 335	73 990	426 326
099: Přesun hmot HSV	257 582	54 092	311 674
SO 102-12bn: Ulice Poštovní II. - NEUZNANÉ NÁKLADY	30 976	6 505	37 481
009: Ostatní konstrukce a práce	20 976	4 405	25 381
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	10 000	2 100	12 100
SO 32: Stání č. 32	202 930	42 615	245 545
1: Zemní práce	10 376	2 179	12 555
2: Základy a zvláštní zakládání	5 030	1 056	6 087
5: Komunikace	23 716	4 980	28 696
767: Konstrukce zámečnické	145 803	30 619	176 422
91: Doplňující práce na komunikaci	11 065	2 324	13 389
93: Dokončovací práce inženýrských staveb	2	1	3
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 980	416	2 396
99: Stavební přesun hmot	648	136	784

D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 808	800	4 608
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	500	105	605
SO 34: Stání č. 34	203 083	42 647	245 730
1: Zemní práce	10 331	2 169	12 500
2: Základy a zvláštní zakládání	5 030	1 056	6 087
5: Komunikace	23 716	4 980	28 696
767: Konstrukce zámečnické	145 970	30 654	176 624
91: Doplňující práce na komunikaci	11 084	2 328	13 412
93: Dokončovací práce inženýrských staveb	2	1	3
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 980	416	2 396
99: Staveništní přesun hmot	648	136	784
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 821	803	4 624
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	500	105	605
Celkem (bez DPH)	6 179 486		
DPH	1 297 692		
DPH 21 % ze základny: 6 179 486	1 297 692		
Celkem (včetně DPH)	7 477 179		

Zakázka:

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664-669 Horní Slavkov

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 101-12a: Ulice Poštovní I. - UZNANÉ NÁKLADY								
001: Zemní práce								
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic <i>Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva neb</i>	m2	52,5	64,00	3 360	300 969
					52,5		2 317 242	
2.	SP	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 50 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm</i>	m2	240,0	23,00	5 520	
					240,0			
3.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy pře.</i>	m2	1 400,0	17,00	23 800	
					1 400,0			
4.	SP	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy</i>	m2	120,0	110,00	13 200	
					120,0			
5.	SP	113154253	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase <i>Plný popis: Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm</i>	m2	2 320,0	72,00	167 040	
					2 320,0			
6.	SP	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých <i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</i>	m	200,0	25,00	5 000	
					200,0			
7.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových</i>	m	250,0	20,00	5 000	
					250,0			
8.	SP	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	56,25	102,00	5 738	
					56,25			
9.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep.</i>	m3	28,125	1,00	28	
					28,125			
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0</i>	m3	42,0	207,00	8 694	
					42,0			
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	42,0	15,00	630	
					42,0			
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	67,2	150,00	10 080	
					67,2			
13.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m <i>Výkaz výměr: 42*1,6</i>	m3	18,75	36,00	675	
					18,75			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m							
Výkaz výměr: (97,5+38+23,5+16,5+10,5+1,5)*0,1							
14.	B	18001	Úprava kolem zahradních obručků	m	212,0	124,00	26 288
Plný popis:							
15.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 690,3	11,00	18 593
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
Výkaz výměr: 417,1+178,2+1095							
16.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	47,5	68,00	3 230
Plný popis: Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
Výkaz výměr: 14,5+2,5+9,5+11,5+9,5							
17.	SP	180401211	Založení lučního trávniku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	47,5	7,00	333
Plný popis: Založení trávniku výševem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5							
18.	H	00572472	Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	1,663	102,00	170
Plný popis:							
Výkaz výměr: 47,5/100*3,5							
19.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,0	58,00	1 102
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
20.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,0	65,00	1 235
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: (14,5+2,5+9,5+11,5+9,5)*0,4							
21.	SP	171201101	Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných	m3	14,25	58,00	827
Plný popis: Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin							
Výkaz výměr: (14,5+2,5+9,5+11,5+9,5)*0,3							
22.	SP	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	47,5	9,00	428
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění							
Výkaz výměr: 14,5+2,5+9,5+11,5+9,5							
005: Komunikace							
2.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	1 095,0	197,00	215 715
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
3.	SP	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 095,0	406,00	444 570
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm							
4.	SP	573111111	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 095,0	17,00	18 615
Plný popis: Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2							
5.	SP	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 095,0	15,00	16 425
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2							
6.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 095,0	299,00	327 405
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP 596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 <i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného	m2	162,0	210,00	34 020	
		<i>Výkaz výměr:</i> popelnice;5+5+4,5 parkování;67,5+45+35		14,5			
11.	SP 596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 <i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	36,5	210,00	7 665	
		<i>Výkaz výměr:</i> slepecká;1,5+6+1,5+4,5+4,5+1,5+1,5+4,5+1,5+1,5+3+5		36,5			
12.	SP 596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 <i>Plný popis:</i> Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	346,0	210,00	72 660	
		<i>Výkaz výměr:</i> chodník;135+211		346,0			
13.	H 59245311	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní <i>Plný popis:</i>	m2	356,38	252,00	89 808	
		<i>Výkaz výměr:</i> chodník;(135+211)*1,03		356,38			
14.	H 59245266	Dlažba betonová zámková tl.8 cm barevná <i>Plný popis:</i>	m2	166,86	325,00	54 230	
		<i>Výkaz výměr:</i> popelnice;(5+5+4,5)*1,03 parkování;(67,5+45+35)*1,03		14,935 151,925			
15.	H 59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná <i>Plný popis:</i>	m2	40,15	412,00	16 542	
46.	SP 564951313	Slepecká;(1,5+6+1,5+4,5+4,5+1,5+1,5+4,5+1,5+1,5+3+5)*1,1 <i>Plný popis:</i> Podklad z betonového recyklatu tl 150 mm	m2	162,0	75,00	12 150	
		<i>Výkaz výměr:</i> popelnice;5+5+4,5 parkování;67,5+45+35		14,5 147,5			
47.	SP 564961315	Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm <i>Plný popis:</i> Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	178,2	96,00	17 107	
		<i>Výkaz výměr:</i> popelnice;(5+5+4,5)*1,1 parkování;(67,5+45+35)*1,1		15,95 162,25			
48.	SP 564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm <i>Plný popis:</i> Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	417,1	118,00	49 218	
		<i>Výkaz výměr:</i> slepecká;1,5+6+1,5+4,5+4,5+1,5+1,5+4,5+1,5+1,5+3+5 chodník;(135+211)*1,1		36,5 380,6			
1.	B 895940001	008: Trubní vedení Uliční vpust - montáž a dodávka beton. dílců a.mříže + potrubí KG DN 160- 6m - napojení na stáv. - kanalizaci soubor vč. demontáže stáv.vpusti	2,0		7 555,00	15 110	25 220
2.	SP 899331111	Výšková úprava poklopu vč. stavebních úprav <i>Plný popis:</i> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,0	1 512,00	7 560	
3.	SP 899431111	Výšková úprava krycího hrnce vč. stavebních úprav	kus	3,0	850,00	2 550	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							
1.	SP	916131213	009: Ostatní konstrukce a práce				
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	244,5	210,00	51 345	168 009
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže třídy							
Výkaz výměr: 71+40+27+19,5+87							
2.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého				
			m	212,0	210,00	44 520	
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže třídy							
Výkaz výměr: 13,5+7,5+4,5+61,5+6,5+19,5+25,5+6+30+6+31,5							
3.	B	59217503	Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm				
			ks	246,945	125,00	30 868	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (71+40+27+19,5+87)*1,01							
4.	B	59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní				
			ks	428,24	35,00	14 988	
Plný popis:							
Výkaz výměr: (13,5+7,5+4,5+61,5+6,5+19,5+25,5+6+30+6+31,5)*2*1,01							
5.	SP	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm				
			m	80,0	65,00	5 200	
Plný popis: Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
7.	SP	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva				
			m	45,6	6,00	274	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní							
Výkaz výměr: 10*2+1,6*16							
8.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení				
			m	45,6	5,00	228	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky							
9.	SP	928621011	Zálivka asfaltová - napojení na stávající komunikaci				
			m	80,0	62,00	4 960	
Plný popis: Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejiště nebo mezi záložkovými panely průřezu 30 x 50 mm							
10.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
			m3	11,575	1 350,00	15 626	
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20							
Výkaz výměr: (13,5+7,5+4,5+61,5+6,5+19,5+25,5+6+30+6+31,5)*0,02							
(71+40+27+19,5+87)*0,03							
4,24							
7,335							
011: Zlepšení zeminy							
1.	SP	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm				
			m2	602,25	17,00	10 238	
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy pře:							
Výkaz výměr: (1095*0,5)*1,1							
2.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km				
			t	144,54	42,00	6 071	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km							
3.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů				
			t	1 300,86	8,00	10 407	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 144,54*9							
4.	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	144,54	150,00	21 681	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
5.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	156,09	102,00	15 921	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: (1095*0,5)*1*0,2							
178,2*0,2							
6.	SP 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	78,045	1,00	78	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep							
Výkaz výměr: 156,09*0,5							
7.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,045	207,00	16 155	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0							
8.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	78,045	14,00	1 093	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce							
9.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,872	150,00	18 731	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: 78,045*1,6							
10.	SP 564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	780,45	18,00	14 048	
Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
Výkaz výměr: (1095*0,5)*1*1,1							
178,2							
11.	SP 119001202	Zlepšení zeminy v tl. 200 mm - stávající zemina 50%, betonový recyklát 40%, popílek 10% vč. dodávky popílku	m2	780,45	35,00	27 316	
Plný popis: Úprava zemín vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300 mm							
12.	SP 564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	602,25	96,00	57 816	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
Výkaz výměr: (1095*0,5)*1*1,1							
13.	SP 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,628	65,00	7 711	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
Výkaz výměr: betonový recyklát:780,45*0,2*0,4*1,9							
14.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	118,628	42,00	4 982	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Výkaz výměr: betonový recyklát:780,45*0,2*0,4*1,9							
118,628							
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	678,68	42,00	28 505	234 667
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km							
Výkaz výměr: kamenivo:336							
živice:23,52+296,96							
beton:22,2							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	6 108,12	8,00	48 865	
3.	SP 997221561	Výkaz výměr: 678,68*9 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním</i>	t	64,56	42,00	2 712	
4.	SP 997221569	Výkaz výměr: obrub+41+10 zám:13,56 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	581,04	8,00	4 648	
5.	SP 997221815	Výkaz výměr: 64,56*9 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</i>	t	86,76	150,00	13 014	
6.	SP 997221845	Výkaz výměr: 22,2+13,56+41+10 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů</i>	t	320,48	150,00	48 072	
7.	SP 997221855	Výkaz výměr: 23,52+296,96 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	336,0	150,00	50 400	
8.	SP 998225111	Výkaz výměr: 336 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	1 538,053	25,00	38 451	
SO 101-12an: Ulice Poštovní I. - NEUZNANÉ NÁKLADY							
1.	B 913100001	009: Ostatní konstrukce a práce Dopravní značení po dobu výstavby <i>Plný popis:</i>	šouboj	1,0	19 880,00	19 880	
1.	ON 07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	5,0	20 000,00	100 000	
1.	SP 113107212	001: Zemní práce Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžšího tl 200 mm <i>Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva těžšího, o tl. vrstvy pře:</i>	m2	1 910,0	17,00	32 470	
SO 102-12b: Ulice Poštovní II. - UZNANÉ NÁKLADY							
						3 305 376	
						387 703	
						1 910,0	

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	SP 113154253	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	3 680,0	72,00	264 960		
		Plný popis: Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vstvy 50 mm						
3.	SP 113202111	Výkáz výměr: 1840*2 Vytrhání obrubníků stojatých	m	380,0	25,00	9 500		
		Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
4.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	104,6	102,00	10 669		
		Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3						
5.	SP 122202209	Výkáz výměr: 31*0,9+0,05 (35+40+38+45+47,5+50)*0,3 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	52,3	1,00	52		
		Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep.						
6.	SP 162701105	Výkáz výměr: 104,6/2 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	52,3	207,00	10 826		
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0						
7.	SP 171201201	Uložení sypání na skládky	m3	52,3	14,00	732		
		Plný popis: Uložení sypání na skládky						
8.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	83,68	150,00	12 552		
		Plný popis: Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)						
9.	SP 121101102	Výkáz výměr: 52,3*1,6 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	28,65	36,00	1 031		
		Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m						
10.	SP 18001	Výkáz výměr: (31+35+40+38+45+47,5+50)*0,1 Úprava kolem zahradních obrubníků	m	164,0	124,00	20 336		
		Plný popis: Úprava kolem zahradních obrubníků						
11.	SP 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 234,0	11,00	24 574		
		Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
		Výkáz výměr: 106,5+362,5+1765		2 234,0				
2.	SP 564952111	005: Komunikace Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 765,0	197,00	347 705		
		Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním po zhutnění tl. 150 mm						
3.	SP 565165121	Výkáz výměr: 925+840 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 765,0	406,00	716 590		
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm						
4.	SP 573111111	Výkáz výměr: 925+840 Postřík živiničný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 765,0	17,00	30 005		
		Plný popis: Postřík živiničný infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2						
5.	SP 573231111	Výkáz výměr: 925+840 Postřík živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 765,0	15,00	26 475		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2								
Výkaz výměr: 925+840								
6.	SP	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11tř. l tl 40 mm š přes 3 m	m2	1 765,0	299,00	527 735	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. l, po zhutnění tl. 40 mm								
Výkaz výměr: 925+840								
10.	SP	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	329,5	210,00	69 195	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyteč								
Výkaz výměr: 329,5								
11.	SP	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	106,5	210,00	22 365	
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč								
Výkaz výměr: slepecká;1,5+1,5+3+2+4,5+1,5+1,5+2+1 chodník;12+41+35								
15.	B	599100001	Vyrovnání a napojení na stávající chodník	m2	11,0	204,00	2 244	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2+2+3+4								
42.	H	59245266	Dlažba betonová zámková tl.8 cm barevná	m2	339,385	312,00	105 888	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 339,385								
43.	H	59245267	Dlažba betonová zámková pro nevidomé tl. 8 cm barevná	m2	20,35	412,00	8 384	
Plný popis:								
Výkaz výměr: slepecká;(1,5+1,5+3+2+4,5+1,5+1,5+2+1)*1,1								
44.	H	59245311	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	90,64	252,00	22 841	
Plný popis:								
Výkaz výměr: chodník;(12+41+35)*1,03								
46.	SP	564951313	Podklad z betonového recyklatu tl 150 mm	m2	329,5	75,00	24 713	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
Výkaz výměr: 329,5								
47.	SP	564961315	Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm	m2	362,45	96,00	34 795	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
Výkaz výměr: 362,45								
48.	SP	564971315	Podklad z betonového recyklatu tl 250 mm	m2	106,5	118,00	12 567	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
Výkaz výměr: slepecká;1,5+1,5+3+2+4,5+1,5+1,5+2+1 chodník;12+41+35								
Plný popis:								
008: Trubní vedení								
1.	B	895940001	Uliční vpust' - montáž a dodávka beton. dílců a.mříže + potrubí KG DN 160- 6m - napojení na stáv. - kanalizaci soubor vč. demontáže stáv.vpusti	2,0	7 555,00		15 110	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
009: Ostatní konstrukce a práce							
1.	SP 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	525,5	210,00	110 355	341 143
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže zn.							
2.	SP 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	164,0	210,00	34 440	
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže zn.							
3.	B 59217503	Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	ks	530,755	125,00	66 344	
Plný popis: Obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm							
4.	H 59217509	Obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní	kus	331,28	35,00	11 595	
Plný popis: Obrubník betonový 50x8x25 cm, přírodní							
5.	SP 919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	101,0	65,00	6 565	
Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm							
6.	SP 928621011	Zálivka asfaltová - napojení na stávající komunikaci	m	101,0	62,00	6 262	
Plný popis: Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejiště nebo mezi zádlážbovými panely průřezu 30 x 50 mm							
7.	SP 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	25,0	650,00	16 250	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky							
8.	SP 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	25,0	165,00	4 125	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly							
9.	B 40445518	Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1	ks	25,0	720,00	18 000	
Plný popis: Značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1							
10.	H 40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	25,0	430,00	10 750	
Plný popis: Sloupek Zn 60 - 350							
11.	SP 914111121	Montáž svislé dopravní značky IZ 8a,b - vč. sloupku, značky a patky	kus	4,0	275,00	1 100	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly							
12.	SP 916781111	Zpomalovací práh úzký - dodávka a montáž	m	24,0	1 192,00	28 608	
Plný popis: Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 30 km/h							
13.	SP 915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	94,4	6,00	566	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní							
14.	SP 915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	94,4	5,00	472	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky							
15.	SP 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,045	1 350,00	25 711	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 Výkaz výměr: 525,5*0,03 164*0,02							
011: Zlepšení zeminy							
1.	SP 113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	970,75	17,00	16 503	352 335
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy pře: Výkaz výměr: (1765*0,5)*1,1							
2.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	232,98	42,00	9 785	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km							
3.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	2 096,82	8,00	16 775	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 232,98*9							
4.	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	232,98	150,00	34 947	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva							
5.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3	m3	266,64	102,00	27 197	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Výkaz výměr: (1765*0,5)*1,1*0,2 362,45*0,2							
6.	SP 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	133,32	1,00	133	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep. Výkaz výměr: 266,64*0,5							
7.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	133,32	207,00	27 597	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0							
8.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	133,32	14,00	1 866	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce							
9.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	213,312	150,00	31 997	
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Výkaz výměr: 133,32*1,6							
10.	SP 564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	1 333,2	18,00	23 998	
Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Výkaz výměr: (1765*0,5)*1,1 362,45							
11.	SP 119001202	Zlepšení zeminy v tl. 200 mm - stávající zemina 50%, betonový recyklat 40%, popílek 10% vč. dodávky popílku	m2	1 333,2	35,00	46 662	
Plný popis: Úprava zemín vápnem za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 300 mm							
12.	SP 564961315	Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm	m2	970,75	96,00	93 192	
Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Výkaz výměr: (1765*0,5)*1,1							

Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	202,646	65,00	13 172	
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
14.	SP	997221551	Výkaz výměr: betonový recyklát:1333,2*0,2*0,4*1,9 Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	202,646	42,00	8 511	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km								
1.	SP	997221551	099: Přesun hmot HSV Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km	t	929,44	42,00	39 036	257 582
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: živice:471,04 kamen:458,4								
2.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů	t	8 364,96	8,00	66 920	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
3.	SP	997221561	Výkaz výměr: 929,44*9 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,9	42,00	3 272	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
4.	SP	997221569	Výkaz výměr: obrub:77,9 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	701,1	8,00	5 609	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
5.	SP	997221815	Výkaz výměr: 77,9*9 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	77,9	150,00	11 685	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového								
6.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	471,04	150,00	70 656	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
7.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	458,4	15,00	6 876	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
8.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 141,115	25,00	53 528	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
SO 102-12bn: Ulice Poštovní II. - NEUZNAVNÉ NÁKLADY								
10.	SP	913100001	009: Ostatní konstrukce a práce Dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,0	19 880,00	19 880	20 976
Plný popis:								
11.	B	914111121	Montáž svislé dopravní značky IZ 8a,b - vč. sloupku, značky a patky	ks	4,0	274,00	1 096	
Plný popis:								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
45.	ON 07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	5,0	2 000,00	10 000	10 000
Plný popis:							
SO 32: Stání č. 32							
1: Zemní práce							
1.	B 11310751SR00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	10,38	48,00	498	202 930
Plný popis:							
2.	B 11310831OR00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,38	56,00	581	10 376
Plný popis:							
3.	SP 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	5,184	36,00	187	
4.	SP 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,978	102,00	508	
5.	SP 122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	2,489	1,00	2	
6.	B 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Plný popis:	m3	1,843	1 250,00	2 304	
7.	SP 162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 00	m3	10,715	96,00	1 029	
8.	B 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy Plný popis:	m3	10,715	150,00	1 607	
9.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	10,715	65,00	696	
10.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky	m3	10,715	14,00	150	
11.	SP 175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez pi	m3	1,29	732,00	944	
12.	SP 175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek	m3	1,29	150,00	194	
13.	SP 180402111	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávniku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,1	7,00	64	
14.	SP 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	24,89	11,00	274	
15.	SP 181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,1	68,00	619	17 8 2020

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
16.	SP	182001111		m ²	9,1	21,00	191
Plný popis: Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 v rovině nebo na svahu do 1:5							
17.	B	00572400R		kg	0,273	102,00	28
Plný popis: SPC : Směs travní parková, běžná zátěž							
18.	B	10364200R		m ³	0,91	550,00	501
Plný popis: SPC : Ornice pro pozemkové úpravy							
2: Základy a zvláštní zakládání							
19.	B	275313621R00		m ³	0,915	2 232,00	2 042
Plný popis: Beton základových patek prostý C 20/25							
20.	SP	275351215		m ²	9,96	249,00	2 480
Plný popis: Zřízení bednění stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení							
21.	SP	275351216		m ²	9,96	51,00	508
Plný popis: Odstranění bednění stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění							
5: Komunikace							
23.	B	596215021R00		m ²	34,89	210,00	7 327
Plný popis: Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm							
24.	SP	599142111		m	4,0	142,00	568
Plný popis: Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hi do 40 mm š do 40 mm							
25.	H	59245020		m ²	36,63	350,00	12 821
Plný popis: Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm							
47.	SP	564961315		m ²	34,89	86,00	3 001
Plný popis: Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm							
145 803							
35.	B	76791C054RV1		kus	1,0	72 800,00	72 800
Plný popis: Dodávka a montáž systémového ZASTŘEŠENÍ - viz popis, půdorysný rozměr 5760 x 3960 mm, obloukovitý - tvar							
36.	B	76791CKOVRV7		kus	1,0	73 000,00	73 000
Plný popis: Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - viz POPIS a výkr.č. D.13.2 vč. mater. výčetky							
37.	SP	998767201		%	1,7	2,00	3
Plný popis: Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
91: Doplňující práce na komunikaci							
26.	B	916561111R00 Osazení záhon.obrub. do lože z C 12/15 s opěrrou <i>Plný popis:</i>	m	26,9	210,00	5 649	11 065
27.	B	917762111R00 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15 <i>Plný popis:</i>	m	3,8	240,00	912	
28.	B	918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <i>Plný popis:</i>	m3	1,313	1 350,00	1 773	
29.	SP	919735112 Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis:</i>	m	4,2	65,00	273	
30.	B	59217020R SPC : Obrubník nájezdový betonový (ref. výrobek 148,5x145x1000 mm), přírodní <i>Plný popis:</i>	kus	3,838	145,00	557	
31.	B	592173070R SPC : Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý <i>Plný popis:</i>	kus	54,34	35,00	1 902	
93: Dokončovací práce inženýrských staveb							
32.	SP	9380909311 Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného <i>Plný popis:</i>	m2	2,4	1,00	2	2
33.	B	953981103R00 Chemické kotvy do bet., hl. 110 mm, M 12, ampule <i>Plný popis:</i>	kus	36,0	55,00	1 980	
99: Staveništní přesun hmot							
34.	SP	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním <i>Plný popis:</i>	t	25,933	25,00	648	
38.	SP	979081111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Plný popis:</i>	t	4,318	42,00	181	
39.	SP	979081121 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis:</i>	t	107,95	8,00	864	
40.	SP	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Plný popis:</i>	t	4,318	490,00	2 116	
41.	B	979990113R00 Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt <i>Plný popis:</i>	t	4,318	150,00	648	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
49.	ON 07	Zařízení staveniště	%	5,0	100,00	500	
Plný popis:							
SO 34: Stání č. 34							
1: Zemní práce							
1.	B 113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	10,38	48,00	498	203 083 10 331
Plný popis:							
2.	B 113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,38	56,00	581	
Plný popis:							
3.	SP 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,184	36,00	187	
Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m							
4.	SP 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,978	102,00	508	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
5.	SP 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,489	1,00	2	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
6.	B 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,843	1 250,00	2 304	
Plný popis:							
7.	SP 162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,715	96,00	1 029	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 00							
8.	B 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,715	150,00	1 607	
Plný popis:							
9.	SP 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,715	65,00	696	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4							
10.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,715	14,00	150	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky							
11.	SP 175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,29	732,00	944	
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez pi							
12.	SP 175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,29	115,00	148	
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplat							
13.	SP 180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,1	7,00	64	
Plný popis: Založení trávníku výsevem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
14.	SP 181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,89	11,00	274	
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
15.	SP 181301102	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,1	68,00	619	
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
16.	SP 182001111	Plošná úprava terénu zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Plošná úprava terénu v zemini tl. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2	9,1	21,00	191	
17.	B 00572400R	SPC : Směs travní parková, běžná zátěž <i>Plný popis:</i>	kg	0,273	102,00	28	
18.	B 10364200R	SPC : Ornice pro pozemkové úpravy <i>Plný popis:</i>	m3	0,91	550,00	501	
19.	B 275313621R00	2: Základy a zvláštní zakládání Beton základoých patek prostý C 20/25 <i>Plný popis:</i>	m3	0,915	2 232,00	2 042	5 030
20.	SP 275351215	Zřízení bednění stěn základoých patek <i>Plný popis: Bednění základoých stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení</i>	m2	9,96	249,00	2 480	
21.	SP 275351216	Odstranění bednění stěn základoých patek <i>Plný popis: Bednění základoých stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění</i>	m2	9,96	51,00	508	
23.	B 596215021R00	5: Komunikace Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>Plný popis:</i>	m2	34,89	210,00	7 327	23 716
24.	SP 599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm <i>Plný popis: Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm</i>	m	4,0	142,00	568	
25.	H 59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní <i>Plný popis:</i>	m2	36,63	350,00	12 821	
47.	SP 564961315	Podklad z betonového recyklatu tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2	34,89	86,00	3 001	
35.	B 76791C054RV1	767: Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž systémového ZASTŘEŠENÍ - viz popis, půdorysný rozměr 5760 x 3960 mm, obloukovitý - tvar <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	72 800,00	72 800	145 970
36.	B 76791CKOVR7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - viz POPIS a výkr.č. D.13.2 vč. mater. výčetky <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	73 000,00	73 000	
37.	SP 998767201_01	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m <i>Plný popis:</i>	%	1,7	100,00	170	

91: Doplňující práce na komunikaci

11 084

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
26.	B	91656111R00	Osazení záhon. obrub. do lože z C 12/15 s opěrou <i>Plný popis:</i>	m	26,9	210,00	5 649	
27.	B	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 <i>Plný popis:</i>	m	3,8	245,00	931	
28.	B	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <i>Plný popis:</i>	m3	1,313	1 350,00	1 773	
29.	SP	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>	m	4,2	65,00	273	
30.	B	59217020R	SPC : Obrubník nájezdový betonový (ref. výrobek 148,5x145x1000 mm), přírodní <i>Plný popis:</i>	kus	3,838	145,00	557	
31.	B	592173070R	SPC : Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý <i>Plný popis:</i>	kus	54,34	35,00	1 902	
93: Dokončovací práce inženýrských staveb								
32.	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného <i>Plný popis: Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nárosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonové</i>	m2	2,4	1,00	2	2
33.	B	953981103R00	95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Chemické kotvy do bet., hl. 110 mm, M 12, ampule <i>Plný popis:</i>	kus	36,0	55,00	1 980	
34.	SP	998223011	99: Staveništní přesuny hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným <i>Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	25,933	25,00	648	
38.	SP	979081111	D96: Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km</i>	t	4,318	42,00	181	
39.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km</i>	t	107,95	8,00	864	
40.	SP	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Plný popis: Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m</i>	t	4,318	493,00	2 129	
41.	B	979950113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt <i>Plný popis:</i>	t	4,318	150,00	648	
49.	ON	07	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	5,0	100,00	500	

