

SMLOUVA O DÍLO č. 20-047**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
zastoupen ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI

Podpis zhotovitele dne
Smlouva schválena usnesením RM 199/16/20
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu ROZPOČETEM 2021
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVÁ 17/8
Zveřejněno na profilu

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 405 23 284
DIČ: CZ40523284
bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1003063044/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812.
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

**„RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava
veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786,
Horní Slavkov“**

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném dne 8.7.2020 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“, formou zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Rada města Horní Slavkov schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 23.7.2020 usnesením č. RM 199/16/20

1.5 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“, které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“, a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“ zpracovaná společností GEOprojectKV s.r.o., IČ: 06032354, (dále jen „projektová dokumentace“); a
- b) rozhodnutím Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, ze dne 9.1.2019, č.j. 4160/2018/HS/OVŽP-9, vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově.; a
- c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „RS Horní Slavkov, 3. etapa - RPS SO 18a a 18b Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov“ předávanou dodavateli zadavatelem; a

- d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 23.7.2020, vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a
- b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a
- c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a
- d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a
- e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a
- f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;

- g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a
- h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a
 - ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
- j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a
- k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a
- l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a
- m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a
- n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;
- o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a
- p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (<http://geoportal.kr-karlovarsky.cz>); a
- q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a
- r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a
- s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a
- t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a

- u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplyvá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 3.5.2021

Protokolární předání staveniště, nastane nejpozději 5 kalendářních dní po zahájení plnění dle této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 5. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **180 dnů** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, které by bránily převzetí díla předat objednateli.

3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků, které bránily převzetí díla a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

3.3 Detailní Harmonogram realizace díla a platební kalendář (*dále jen „harmonogram“*), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech při předání staveniště dle této smlouvy.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť **výše uvedený termín je nepřekročitelný** a doba realizace dostatečná.

3.5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě (*dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“*), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.6 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

3.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

4.1 Místem plnění je ul. Školní okolí č.p.786, KÚ Horní Slavkov [644056]. Parcelní čísla pozemků: 1369, 2533/2, 2533/3, 2533/99, 2533/100, 2533/101, 2533/204, 2533/217, 2533/218, 2533/220, 2533/221, 2533/222, 2533/223, 2533/225, Kraj: Karlovarský, NUTS: CZ041, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH | 10.452.870,88 | Kč

DPH (21%) | 2.195.102,88 | Kč

Cena s DPH | 12.647.973,76 | Kč

(slovy: |dvanáct milionů šest set čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát tři korun českých a sedmdesát šest haléřů | s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (*dále jen „zákon o dani“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

5.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení stavenišť, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

5.3 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (*dále jen „položkový rozpočet“*). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové

stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.4 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

6.3 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za

provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.4 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;
- b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;
- c) předmět smlouvy;
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
- e) lhůtu splatnosti faktury 45 dnů;
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splátnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

6.5 Každá faktura bude mít splatnost 45 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 45 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.8 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplyvá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.9 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem

objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663, email: alexandr.terek@hornislavkov.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, vedoucí OMI, tel: 357 350 680, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora:

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce: Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti

Stavbyvedoucí: Miroslav Novák

ČKAIT: č. autorizace: 0301432

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání

objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednatelem.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníky v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro

tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;
- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních

dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatel) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejně právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 5 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činnostmi třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí

technický dozor investora.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- c) projektem zpracovaným na dílo, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhuštění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.5 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané

dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu objednatelům ve lhůtě **60** měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis a odstranění vad na objednatelům reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.6 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

13.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přírůstek 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.8 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.9 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to,

že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

13.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

13.12 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupe věcí, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednatelem povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, bránících jeho řádnému užívání v plném rozsahu. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

- a) nezačínání prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
- b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;
- c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;
- d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;
- e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;
- f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
- g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
- h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této smlouvy;
- i) jestliže zhotovitel nesloží příslušnou finanční částku na depozitní účet objednatele, dle požadavku uvedeného v čl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy.
- j) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;

- k) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- l) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);
- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 50.000,- Kč.
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;
- d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;
- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- h) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;
- i) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;

- j) v případě, že zhotovitel poruší jinou povinnost dle této smlouvy, pro niž není sjednána speciální smluvní pokuta, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností a v případě trvalého porušení i za každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

- a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu „ALL RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,
- b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně v hodnotě ceny díla. Pojištění odpovědnosti za škody musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu plnění díla.

Článek XVII.

Ostatní ujednání

17.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

17.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími

právníckými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XVIII

Závěrečná ustanovení

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

18.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

18.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

18.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

18.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

18.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

18.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1- 07

V Horním Slavkově dne 18.8.2020.

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Karlových Varech dne 18.8.2020

za zhotovitele

[Ing. Luboš Zýka, jednatel společnosti]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P072018
Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
GEOprojektKV s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Zpracovatel:
GEOprojektKV s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			10 452 870,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 452 870,88	2 195 102,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 647 973,76

Ing. Luboš Lyčka (IČ)
obchodní výrobní služby
601 37 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9-477
TEL: 353 483 914
FAX: 353 483 914
CZ40523704
Ing. C. V. 012

Ing. Luboš Lyčka
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P072018

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Úprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy č.p. 786, Horní Slavkov

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum:

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 452 870,88	12 647 973,76	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	3 926 661,59	4 751 260,52	STA
SO 401	Silnoproudá elektrotechnika	41 558,06	50 285,25	STA
SO 701	Vstup a odpočinková zóna	6 014 883,69	7 278 009,26	STA
SO 801	Sadové úpravy	180 267,54	218 123,72	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ	289 500,00	350 295,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH

3 926 661,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 926 661,59	21,00%	824 598,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 751 260,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 926 661,59

HSV - Práce a dodávky HSV

3 926 661,59

1 - Zemní práce

864 772,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

147 522,92

5 - Komunikace pozemní

1 183 297,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 427 331,49

997 - Přesun sutě

199 354,21

998 - Přesun hmot

104 383,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Horní Slavkov, ul. Školní

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

GEOprojectKV
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 926 661,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 926 661,59

D 1

Zemní práce

864 772,41

1	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	205,55	8 221,81
2	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,000	455,48	1 821,93
3	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	647,94	647,94
4	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	282,27	282,27
5	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	995,13	4 975,67
6	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 567,92	1 567,92
7	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,000	1 971,37	15 771,00
8	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	3 453,42	6 906,83
9	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 566,40	3 132,80
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	40,000	60,35	2 414,15
11	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	216,000	30,00	6 480,00
VV 8*27					216,000		
12	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	54,000	40,00	2 160,00
VV 2*27					54,000		
13	K	162301943	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	54,000	20,00	1 080,00
VV 2*27					54,000		
14	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	920,000	10,00	9 200,00
VV 40*23					920,000		
15	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	260,000	100,48	26 125,56
16	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	230,000	119,75	27 542,36
17	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stolařských	m	144,000	58,35	8 401,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	55,000	41,53	2 284,28
19	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	55,000	79,13	4 351,93
20	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	460,000	95,00	43 700,00
VV					215+150+95	460,000	
21	K	162351103	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	43,400	71,00	3 081,40
P					Poznámka k položce: Ornice ke zpětnému použití		
22	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	471,600	258,00	121 672,80
VV					55-43,4+460	471,600	
23	K	162751119	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přínalek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000	m3	8 488,800	19,80	168 078,24
VV					471,6*18	8 488,800	
24	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	471,600	82,00	38 671,20
VV					55-43,4+460	471,600	
25	K	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	434,000	8,47	3 676,39
P					Poznámka k položce: Ornice pro zpětné použití		
26	K	171152112	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných svokách mimo aktivní zónu	m3	60,000	75,00	4 500,00
27	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	96,000	227,00	21 792,00
VV					60*1,6	96,000	
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	471,600	23,00	10 846,80
VV					55-43,4+460	471,600	
29	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	754,560	350,00	264 096,00
VV					471,6*1,6	754,560	
30	K	131151342	Vrtání jamek pro plotové sloupky strojně průměru přes 100 do 200 mm	m	12,000	90,85	1 090,17
31	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záfezech mimo skalních se zhuťněním	m2	871,000	24,00	20 904,00
VV					130+370+271+100	871,000	
32	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstev do 200 mm	m2	434,000	67,50	29 295,00
D 3					Svislé a kompletní konstrukce		
					147 522,92		
33	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do přiravených jamek	kus	23,000	303,16	6 972,60
34	M	55342167	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 70x100mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a	kus	23,000	1 760,00	40 480,00
35	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	kus	1,000	692,28	692,28
36	M	5534232R	branka vchodová dvoukřídlá kovová 2000x2000 mm	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
37	K	348171149	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 2,0 do 2,5 m	m	55,000	240,69	13 238,04
38	M	55342423	plotový panel svařovaný v 2,0-2,5m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	22,000	3 370,00	74 140,00
VV					55*0,4	Přepočtené koeficientem množství	22,000
D 5					Komunikace pozemní		
					1 183 297,05		
39	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	370,000	70,12	25 944,49
40	K	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 190 mm	m2	370,000	171,43	63 428,19
41	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 30 mm	m2	370,000	35,21	13 026,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: fr. 0-4mm				
42	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	261,000	114,96	30 005,27
VV			130+40+60+20+11		261,000		
43	K	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	100,000	185,16	18 516,06
44	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	235,22	30 578,21
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l. po zhutnění tl. 40 mm	m2	130,000	253,43	32 945,61
46	K	579231322	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojně plochy přes 300 m2 jedna barva ostatní	m2	370,000	2 150,00	795 500,00
47	K	596211122	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	271,000	273,06	73 999,55
P			Poznámka k položce: 180 m2 - přeskládání stávající dlažby				
VV			180+60+20+11		271,000		
48	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	60,000	269,00	16 140,00
49	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	31,000	523,00	16 213,00
VV			20+11		31,000		
50	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	100,000	289,31	28 931,24
51	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	100,000	358,00	35 800,00
52	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplivkou	m	35,000	64,83	2 269,13
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 427 331,49
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	108,000	248,90	26 880,83
54	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	89,000	160,00	14 240,00
55	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	19,000	223,00	4 237,00
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	148,000	205,17	30 364,57
57	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	100,000	127,00	12 700,00
58	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	48,000	152,00	7 296,00
59	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	84,000	12,16	1 021,14
60	M	2724518R	obrubník zahradní neviditelný 1000x85x98mm	m	84,000	86,00	7 224,00
61	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,000	83,80	2 932,91
62	K	919791011	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy do 1 m2	kus	8,000	599,18	4 793,42
63	M	74910190	mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 1080x340mm	kus	8,000	16 173,00	129 384,00
64	K	93600100R1	Dodávka a montáž prvků mobiliáře, vč. dopravy	kus	30,000	34 798,00	1 043 940,00
P			Poznámka k položce: Kompletní dodávka mobiliáře: EXTASI plastic 1ks; EXTASI plastic LED 4ks; TWIG plastic 6ks; TWIG plastic LED 4ks; SOC 90 6ks; SOC 60 9ks				
65	K	93600100R2	Dodávka a montáž kontejnerového stání č. 14, vč. dopravy	kus	1,000	43 800,00	43 800,00
P			Poznámka k položce: Dle typové dokumentace se změnou zadní strany, dle TZ - D.1.5.1				
66	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	2,000	204,01	408,03
67	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	2,000	4 630,00	9 260,00
68	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,000	3 027,63	15 138,13
69	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	5,000	1 209,34	6 046,71
70	K	962032254	Bourání zdiva z tvárné cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	m3	45,000	818,65	36 839,06

51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,000	453,44	5 441,25
72	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	367,06	367,06
73	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m	kus	17,000	314,13	5 340,25
74	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	45,000	61,34	2 760,36
75	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m ²	kus	1,000	208,56	208,56
76	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním	m ²	260,000	64,26	16 708,21
D 997			Přesun sutě				199 354,21
77	K	997221151	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	76,700	184,02	14 114,64
78	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	297,611	48,52	14 438,75
79	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 035,497	12,69	102 006,22
VV			297,611*27		8 035,497		
80	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	230,070	280,00	64 419,60
VV			23,6+74,75+29,52+2,2+10+90		230,070		
81	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,500	350,00	4 375,00
D 998			Přesun hmot				104 383,51
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	535,231	195,03	104 383,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov
Objekt:
SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Pavel Pruský - projekty elektro

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

IČ:

05124166

DIČ:

Cena bez DPH

41 558,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 558,06	21,00%	8 727,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 285,25

52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: **SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Pavel Pruský -
projekty elektro

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 558,06
HSV - Práce a dodávky HSV	41 558,06
01 - Dodávky zařízení	0,00
02 - Materiál elektromontážní	0,00
03 - Materiál zemní + stavební	0,00
04 - Elektromontáže	26 000,41
05 - Demontáže	2 404,21
06 - Zemní práce	13 153,44
07 - Rozpis rozvaděče RVO.1	0,00
08 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:

SO 401 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Pavel Pruský -
projekty elektro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 558,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 558,06

D 01

Dodávky zařízení

0,00

1	M	000594046	LED pásek 12W/m, 12VDC, IP65, 1100lm/3000K	m	75,000	0,00	0,00
2	M	000594046.1	Al profil pro LED pásek	m	75,000	0,00	0,00
3	M	000594046.2	Zdroj 12VDC/230V IP67 60W	ks	3,000	0,00	0,00
4	M	000594046.3	Zdroj 12VDC/230V IP67 150W	ks	4,000	0,00	0,00
5	M	000594046.4	Zdroj 12VDC/230V IP67 300W	ks	2,000	0,00	0,00
6	M	000520467	LED přisazené lineární svítidlo 40W, 3000K, min. IP44	ks	4,000	0,00	0,00

D 02

Materiál elektromontážní

0,00

7	M	000579216	stožárová výzbroj 10mm ² , odbočná 3 kabely TNS	ks	1,000	0,00	0,00
8	M	000432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks	1,000	0,00	0,00
9	M	10.050.82	Zemní kabelová spojka	KS	1,000	0,00	0,00
10	M	000900001	Materiál pro ukončení kabelu v mobiliáři (krabice, gel, spojka apod.)	ks	1,000	0,00	0,00
11	M	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	45,000	0,00	0,00
12	M	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	200,000	0,00	0,00
13	M	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	3,000	0,00	0,00
14	M	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	3,000	0,00	0,00
15	M	000321500	roura korugovaná do země pr. 40/32mm	m	45,000	0,00	0,00
16	M	000321503	roura korugovaná do země pr. 75/61mm	m	6,000	0,00	0,00
17	M	000321505	roura korugovaná do země pr. 110/94mm	m	12,000	0,00	0,00
18	M	000321134	trubka ohebná PVC pr. 25mm do země	m	200,000	0,00	0,00
19	M	000295011	vedení FeZn pr. 10mm (0,63kg/m)	m	60,000	0,00	0,00
20	M	000295061	tyč zemnicí 1,0m FeZn 1000/26mm vč. svorky	ks	2,000	0,00	0,00
21	M	000295062	tyč zemnicí 1,5m FeZn 1500/26mm vč. svorky	ks	2,000	0,00	0,00
22	M	000295073	svorka drátu Rd10/Rd10 zemnicí FeZn	ks	6,000	0,00	0,00
23	M	10.342.10	Páska š. 100mm protikoroze (10m)	KS	1,000	0,00	0,00
24	M	000295772	svorka připojovací SP 1šroub nerez	ks	5,000	0,00	0,00
25	M	000199097	ekvipotenciální svork. v krabici pod omítku	ks	1,000	0,00	0,00

D 03

Materiál zemní + stavební

0,00

26	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	13,000	0,00	0,00
27	M	000046383.1	výstražná fólie šířka 0,34m	m	110,000	0,00	0,00

D 04

Elektromontáže

26 000,41

28	K	210192122	montáž a osazení skříně RVO.1	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	210950321	montáž LED pásku	m	75,000	0,00	0,00
30	K	210170031	trafo NN 1fáz. kryté vč. zapoj. 1xprim/1xsek do 200VA	ks	3,000	197,34	592,02
31	K	210170031	trafo NN 1fáz. kryté vč. zapoj. 1xprim/1xsek do 200VA	ks	4,000	197,34	789,36
32	K	210170031.1	trafo NN 1fáz. kryté vč. zapoj. 1xprim/1xsek do 1kVA	ks	2,000	0,00	0,00
33	K	210201101	svítidlo LED stropní	ks	4,000	0,00	0,00
34	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,000	541,16	541,16
35	K	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	1,000	1 335,25	1 335,25
36	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	9,000	22,28	200,48
37	K	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm ²	ks	5,000	55,47	277,36

53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	5,000	59,84	299,20
39	K	210100101.1	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ² (mobiláře)	ks	48,000	59,84	2 872,29
40	K	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	45,000	26,23	1 180,20
41	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,000	20,80	4 160,10
42	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	3,000	21,90	65,70
43	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	3,000	21,90	65,70
44	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	45,000	35,10	1 579,50
45	K	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	6,000	38,20	229,20
46	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	12,000	44,00	528,00
47	K	210010004	trubka plast ohebná volně uložená pr.25mm	m	200,000	24,20	4 840,00
48	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	60,000	48,69	2 921,55
49	K	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	2,000	576,00	1 151,99
50	K	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	2,000	576,00	1 151,99
51	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	99,76	598,56
52	K	210220442	ochrana zemní svorky protikorozi	ks	6,000	0,00	0,00
53	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,000	99,76	498,80
54	K	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,000	122,00	122,00

D 05 Demontáže 2 404,21

55	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmťž	ks	1,000	666,26	666,26
56	K	210204201.1	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmťž	ks	1,000	541,16	541,16
57	K	210100101.2	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ² /dmťž	ks	20,000	59,84	1 196,79
58	K	210201002	svítidlo zářivkové stropní/2 zdroje /dmťž	ks	4,000	0,00	0,00

D 06 Zemní práce 13 153,44

59	K	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	13,000	0,00	0,00
60	K	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m ²	6,500	0,00	0,00
61	K	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	26,000	0,00	0,00
62	K	460080102	bourání betonu tl.5cm	m ²	6,500	0,00	0,00
63	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	13,000	11,96	155,45
64	K	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	13,000	155,28	2 018,58
65	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	2,280	0,00	0,00
66	K	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m ²	6,500	0,00	0,00
67	K	460650042	obalovaná dř. ABJII tl.10cm vč.materiálu	m ²	6,500	74,83	486,38
68	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	110,000	0,00	0,00
69	K	460490012.1	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	110,000	11,96	1 315,35
70	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	110,000	72,56	7 982,06
71	K	460600001.1	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	7,700	0,00	0,00
72	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	38,500	31,06	1 195,62

D 07 Rozpis rozvaděče RVO.1 0,00

73	M	000762031	Polykrabon. skříň pod om. 470x670x250, IP44, 54modul.	ks	1,000	0,00	0,00
74	M	000415142	hlavní vypínač na DIN lištu 25A/3p	ks	1,000	0,00	0,00
75	M	10.862.99	Podruž.měřič spotřeby cejchovaný do 65A/3fáz.na DIN	ks	1,000	0,00	0,00
76	M	000471032	Kombin.s vodič blesk.proudů 12,5kA/pól,3fáz,TNS	ks	1,000	0,00	0,00
77	M	000434095	jistič 1pól/ch.C/10kA 10A	ks	3,000	0,00	0,00
78	M	000438711	proudový chránič 4pól 25A,30mA,10kA	ks	1,000	0,00	0,00
79	M	10.844.04	Spínací hodiny digitál. 16A-1přep.c.230VAC.vestav.baterie(záloha)	KS	3,000	0,00	0,00
80	M	014510635	můstek N 7 modrý	ks	2,000	0,00	0,00
81	M	014510568	můstek PE 7 zelený	ks	1,000	0,00	0,00

D 08 Ostatní náklady 0,00

82	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	2,000	0,00	0,00
83	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	1,000	0,00	0,00
84	K	219002262	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,3m2/hl.do 0,30m	ks	1,000	0,00	0,00
85	K	0701	kompletační činnost		1,000	0,00	0,00
86	K	0702	revize		1,000	0,00	0,00
87	K	0703	dokumentace skuteč. provedení		1,000	0,00	0,00
88	K	0704	doprava a přesun dodávek		1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	0705	prořez		1,000	0,00	0,00
90	K	0706	materiál podružný		1,000	0,00	0,00
91	K	0707	PPV pro elektromontáže a zemní práce		1,000	0,00	0,00
92	K	0708	výroba rozvaděče	Nh	6,880	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov
Objekt:
SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

KSO:
Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ: 00259322
DIČ: CZ00259322

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
GEOprojectKV s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Zpracovatel:
GEOprojectKV s.r.o.

IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH		6 014 883,69		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	6 014 883,69	21,00%	1 263 125,57	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	7 278 009,26	

55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 014 883,69

HSV - Práce a dodávky HSV

2 545 897,36

1 - Zemní práce	442 032,75
2 - Zakládání	435 428,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	345 786,00
4 - Vodorovné konstrukce	420 208,72
5 - Komunikace pozemní	38 316,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	339 915,38
8 - Trubní vedení	8 108,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276 449,24
997 - Přesun sutě	109 602,87
998 - Přesun hmot	130 048,46
PSV - Práce a dodávky PSV	3 468 986,33
762 - Konstrukce tesařské	386 014,83
767 - Konstrukce zámečnické	3 082 971,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: SO 701 - Vstup a odpočinková zóna

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 014 883,69

D HSX Práce a dodávky HSX

2 545 897,36

D 1 Zemní práce

442 032,75

1	K	113106192	Rozebření dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpíní spár strojně ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	60,000	266,03	15 962,08
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce: podesta před vstupem do školy

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	160,000	95,00	15 200,00
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	83,000	985,00	81 755,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	243,000	258,00	62 694,00

VV 160+83 243,000

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000	m3	4 374,000	19,80	86 605,20
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV 243*18 4 374,000

6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	243,000	82,00	19 926,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV 160+83 243,000

7	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,750	414,00	8 590,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

VV Obsypání základů

83*0,25 20,750

8	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	97,000	322,48	31 280,57
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:

VV Výplň "květináčů" z úhlových stěn u rampy

60+37 97,000

9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	155,200	227,00	35 230,40
---	---	----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

VV 97*1,6 155,200

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	243,000	23,00	5 589,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV 160+83 243,000

11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	388,800	200,00	77 760,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VV 243*1,6 388,800

12	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	60,000	24,00	1 440,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 2 Zakládání

435 428,53

13	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	286,000	1 238,82	354 303,53
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV 95+67+90+34 286,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	279361321	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	2,750	29 500,00	81 125,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				345 786,00
15	K	327122114R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1800 mm	m	12,500	9 768,00	122 100,00
16	K	327122114R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 2800 mm	m	16,000	7 548,00	120 768,00
17	K	327122214R1	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 1800 mm	kus	2,000	14 341,00	28 682,00
18	K	327122214R2	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého rohový dílec, výšky 2800 mm	kus	4,000	18 559,00	74 236,00
D 4			Vodorovné konstrukce				420 208,72
19	K	435121111	Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t	kus	14,000	1 350,62	18 908,72
VV			3+7+3+1		14,000		
20	M	59372190R1	rameno schodišťové ŽB - SR1	kus	3,000	32 000,00	96 000,00
P			Poznámka k položce: výkres D.1.2.3				
21	M	59372190R2	rameno schodišťové ŽB - SR2	kus	7,000	26 100,00	182 700,00
P			Poznámka k položce: výkres D.1.2.3				
22	M	59372190R3	rameno schodišťové ŽB - SR3	kus	3,000	37 800,00	113 400,00
P			Poznámka k položce: výkres D.1.2.3				
23	M	59372190R4	podesta schodišťová ŽB - SP1	kus	1,000	9 200,00	9 200,00
P			Poznámka k položce: výkres D.1.2.3				
D 5			Komunikace pozemní				38 316,91
24	K	596841121	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	60,000	345,62	20 736,91
P			Poznámka k položce: podesta před vstupem do školy				
25	M	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	m2	60,000	293,00	17 580,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				339 915,38
26	K	622271011	Montáž zavesené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložení tepelné izolace tloušťky 60 mm	m2	40,000	1 869,89	74 795,77
P			Poznámka k položce: označeno v situaci C.2				
27	K	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olistování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	m2	157,000	115,80	18 180,11
P			Poznámka k položce: opláštění ocel. kol a stávajících sloupů na podestě				
VV			130+27		157,000		
28	M	59590767	deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva	m2	226,550	1 090,00	246 939,50
VV			40+130+27		197,000		
VV			197*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		226,550		
D 8			Trubní vedení				8 108,50
29	K	890251811	Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu	m3	5,000	1 621,70	8 108,50
P			Poznámka k položce: stávající obdélníková šachta mezi parkovacími stánky				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				276 449,24
30	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	2,000	609,50	1 219,00
P			Poznámka k položce: osazení skluzavek, vč. potřebné úpravy přilehlého prostoru				
31	M	74920010R1	skluzačka nerezová š 1m, v 3m, d 6m	kus	1,000	80 652,00	80 652,00
32	M	74920010R2	skluzačka nerezová š 1m, v 2,5m, d 5m	kus	1,000	67 116,00	67 116,00
33	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,000	3 027,63	36 331,51
34	K	962032254	Bourání zdiva z tváric cementových na jakoukoliv maltu přes 1 m3	m3	40,000	818,65	32 745,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě <i>Poznámka k položce: Rozebrání materiálu a předání investorovi pro další použití</i>	m	654,000	89,27	58 384,90
P							
D 997			Přesun sutě				
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k položce: Kamenná dlažba a schodišťové stupně budou po dohodě s investorem odvezeny na skládku města pro další použití.</i>	t	204,518	48,52	9 922,29
P							
37	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k položce: Kamenná dlažba a schodišťové stupně budou po dohodě s investorem odvezeny na skládku města pro další použití.</i>	t	5 521,986	12,69	70 098,58
P							
VV			204,518*27	5 521,986			
38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 1,55+24+80	t	105,650	280,00	29 582,00
VV			105,650				
D 998			Přesun hmot				
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškov do 6 m	t	473,862	274,44	130 048,46
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 762			Konstrukce tesařské				
40	K	762952044	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu, bez povrchové úpravy, spojovaných skrytými spojkami, šířky do 140 mm <i>Poznámka k položce: pochází plocha rampy a podíl</i>	m2	195,000	421,48	82 189,46
P							
41	M	60791110	prkno terasové dřevoplastové 28x140mm 1400*1,08 Přepočtené koeficientem množství	m	1 512,000	196,00	296 352,00
VV			1 512,000				
42	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškov do 6 m	t	4,550	1 642,50	7 473,37
D 767			Konstrukce zámečnické				
43	K	41117112R	Montáž zámečnických konstrukcí do hmotnosti prvku 1200 kg <i>Poznámka k položce: osazení a spojení jednotlivých dodaných OK, výkresy D.1.2.6 - D.1.2.26 9,023+7,472</i>	t	16,495	10 000,00	164 950,00
P							
VV			16,495				
44	K	767161129R	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg <i>Poznámka k položce: osazení dodaného zábradlí ramp, výkresy D.1.2.27 - D.1.2.43</i>	m	105,000	200,00	21 000,00
P							
45	K	767161851	Demontáž zábradlí madel schodišťových	m	40,000	150,00	6 000,00
46	K	767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg <i>Poznámka k položce: osazení dodaného zábradlí schodišť, výkresy D.1.2.53 - D.1.2.56</i>	m	25,000	370,00	9 250,00
P							
47	K	767415111R	Montáž výplně zábradlí plechem z tahokovu nýtováním <i>Poznámka k položce: výkresy D.1.2.44 - D.1.2.52, D.1.2.57, D.1.2.58</i>	m2	90,000	160,00	14 400,00
P							
48	M	15945235R	plech děrovaný tahokov oko 30/23/2,5 tl 2,0mm tabule	t	0,300	103 000,00	30 900,00
49	K	767896115	Montáž lišt a okopových plechů lišt nýtováním <i>Poznámka k položce: výkresy D.1.2.59, D.1.2.60</i>	m	93,000	60,00	5 580,00
P							
50	M	13756615R	plech nerezový tl 2,0mm tabule	t	0,390	120 000,00	46 800,00
51	K	76799511R1	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.8</i>	kg	648,000	140,00	90 720,00
P							
52	K	76799511R2	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.7</i>	kg	625,000	140,00	87 500,00
P							
53	K	76799511R3	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.8</i>	kg	603,000	140,00	84 420,00
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	76799511R4	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.9</i>	kg	565,000	140,00	79 100,00
	P						
55	K	76799511R5	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.10</i>	kg	1 026,000	140,00	143 640,00
	P						
	VV		513+513		1 026,000		
56	K	76799511R6	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.11</i>	kg	912,000	140,00	127 680,00
	P						
	VV		456+456		912,000		
57	K	76799511R7	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.12</i>	kg	542,000	140,00	75 880,00
	P						
58	K	76799511R8	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.13</i>	kg	536,000	140,00	75 040,00
	P						
59	K	76799511R9	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.14</i>	kg	550,000	140,00	77 000,00
	P						
60	K	76799511R10	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.15</i>	kg	416,000	140,00	58 240,00
	P						
61	K	76799511R11	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.16</i>	kg	828,000	140,00	115 920,00
	P						
	VV		414+414		828,000		
62	K	76799511R12	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.17</i>	kg	481,000	140,00	67 340,00
	P						
63	K	76799511R13	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.18</i>	kg	1 316,000	140,00	184 240,00
	P						
	VV		658+658		1 316,000		
64	K	76799511R14	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.19</i>	kg	988,000	140,00	138 320,00
	P						
65	K	76799511R15	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.20</i>	kg	1 174,000	140,00	164 360,00
	P						
66	K	76799511R16	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.21</i>	kg	740,000	140,00	103 600,00
	P						
67	K	76799511R17	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.22</i>	kg	1 437,000	140,00	201 180,00
	P						
	VV		479+479+479		1 437,000		
68	K	76799511R18	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.23</i>	kg	850,000	140,00	119 000,00
	P						
69	K	76799511R19	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.24</i>	kg	1 038,000	140,00	145 320,00
	P						
	VV		519+519		1 038,000		
70	K	76799511R20	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce: výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.25</i>	kg	790,000	140,00	110 600,00
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	76799511R21	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 400 do 1200 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání OK vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.28	kg	456,000	140,00	63 840,00
	P						
72	K	76799511R22	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.27	kg	372,000	140,00	52 080,00
	P						
	VV		124+124+124		372,000		
73	K	76799511R23	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.28	kg	126,000	140,00	17 640,00
	P						
74	K	76799511R24	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.29	kg	176,000	140,00	24 640,00
	P						
	VV		44+44+44+44		176,000		
75	K	76799511R25	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.30	kg	252,000	140,00	35 280,00
	P						
	VV		126+126		252,000		
76	K	76799511R26	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.31	kg	372,000	140,00	52 080,00
	P						
	VV		124+124+124		372,000		
77	K	76799511R27	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.32	kg	126,000	140,00	17 640,00
	P						
78	K	76799511R28	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.33	kg	126,000	140,00	17 640,00
	P						
79	K	76799511R29	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.34	kg	246,000	140,00	34 440,00
	P						
	VV		123+123		246,000		
80	K	76799511R30	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.35	kg	123,000	140,00	17 220,00
	P						
81	K	76799511R31	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.36	kg	123,000	140,00	17 220,00
	P						
82	K	76799511R32	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.37	kg	123,000	140,00	17 220,00
	P						
83	K	76799511R33	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.38	kg	42,000	140,00	5 880,00
	P						
84	K	76799511R34	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.39	kg	160,000	140,00	22 400,00
	P						
	VV		80+80		160,000		
85	K	76799511R35	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.40	kg	130,000	140,00	18 200,00
	P						
86	K	76799511R36	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg <i>Poznámka k položce:</i> výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.41	kg	190,000	140,00	26 600,00
	P						
	VV		95+95		190,000		
87	K	76799511R37	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	45,000	140,00	6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.42				
88	K	76799511R38	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	95,000	140,00	13 300,00
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.43				
89	K	76799511R39	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	138,000	140,00	19 320,00
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.53				
VV			69+69		138,000		
90	K	76799511R40	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	49,000	140,00	6 860,00
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.54				
91	K	76799511R41	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	93,000	140,00	13 020,00
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.55				
VV			31+31+31		93,000		
92	K	76799511R42	Dodání zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 150 kg	kg	40,000	140,00	5 600,00
P			Poznámka k položce: výroba a dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle specifikace, výkres D.1.2.56				
93	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	20,381	1 500,00	30 571,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy

č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH		180 267,54	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	180 267,54	21,00%	37 856,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	218 123,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: **SO 801 - Sadové úpravy**

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

180 267,54

HSV - Práce a dodávky HSV

180 267,54

1 - Zemní práce

154 599,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 152,00

998 - Přesun hmot

20 516,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: **SO 801 - Sadové úpravy**

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

180 267,54

D HSV Práce a dodávky HSV

180 267,54

D 1 Zemní práce

154 599,54

1	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	278,000	20,44	5 681,07
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,170	138,00	575,46
VV 278*0,015 'Přepočtené koeficientem množství					4,170		
3	K	183111112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.002 do 0.005 m3	kus	282,000	14,97	4 222,39
4	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0.01 do 0.02 m3	kus	302,000	31,58	9 536,86
5	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojné v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0.70 do 1.10 m3	kus	6,000	418,43	2 510,57
6	K	183211312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek	kus	282,000	14,10	3 975,92
7	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	8,000	1 207,50	9 660,00

VV 533,333333333333*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

8,000

8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	434,000	1,05	454,18
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	434,000	4,12	1 786,78
10	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	6,000	1 168,98	7 013,85
11	K	184102311	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	302,000	38,46	11 613,71
12	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	290,61	1 743,63
13	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	18,000	115,00	2 070,00
14	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0.5 do 1 m	kus	17,000	77,35	1 314,93
15	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jut v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	86,42	518,54
16	K	18480112R	Výchovný řez nových stromů	kus	6,000	51,75	310,50
17	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	434,000	2,22	963,26
18	K	184911161	Mulčování záhonů kačírskem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	74,000	82,27	6 088,05
19	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	9,500	512,38	4 867,63

VV 38*0,25 'Přepočtené koeficientem množství

9,500

20	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysazených rostlin v rovině nebo na svahu do geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	50,000	36,39	1 819,30
21	M	69311080	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	16,17	808,45
22	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	93,000	45,41	4 223,46
23	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,000	1 092,50	8 740,00

VV 77,6699029126214*0,103 'Přepočtené koeficientem množství

8,000

24	M	1032131R	půdní kondicioner	kg	9,000	402,50	3 622,50
25	M	0265030R1	Hrušeň / Pyrus calleryana Chanticleer/ obvod kmene 12-14cm	kus	4,000	3 565,00	14 260,00
26	M	0265030R2	Javor mléč /Acer platanoides Crimson King/ obvod kmene 14-16cm	kus	2,000	3 507,50	7 015,00

60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	0265030R3	<i>Buxus sempervirens/ vel. 40-60cm</i>	kus	8,000	172,50	1 380,00
28	M	0265030R4	<i>Potentilla fruticosa Red Ace/ vel. 20-30cm</i>	kus	198,000	51,75	10 246,50
29	M	0265030R5	<i>Viburnum opulus Roseum/ vel. 60-80cm</i>	kus	4,000	287,50	1 150,00
30	M	0265030R6	<i>Juniperus hor. Wiltonii/ vel. 30-40cm</i>	kus	77,000	109,25	8 412,25
31	M	0265030R7	<i>Cornus sanguineum Midwinter fire/ vel. 30-40cm</i>	kus	15,000	51,75	776,25
32	M	0265030R8	<i>Cornus canadensis/ vel. k9</i>	kus	70,000	63,25	4 427,50
33	M	0265030R9	<i>Hosta/ sp. vel. C1I</i>	kus	50,000	109,25	5 462,50
34	M	0265030R10	<i>Miscanthus sinensis Zebrina/ vel. 60-80cm</i>	kus	4,000	143,75	575,00
35	M	0265030R11	<i>Miscanthus sinensis Gracillimus/ vel. 60-80cm</i>	kus	4,000	143,75	575,00
36	M	0265030R12	<i>Astilbe arendsii/ vel. k9</i>	kus	20,000	40,25	805,00
37	M	0265030R13	<i>Panicum virgatum</i>	kus	10,000	40,25	402,50
38	M	0265030R14	<i>Achillea tomentosa</i>	kus	34,000	40,25	1 368,50
39	M	0265030R15	<i>Festuca glauca</i>	kus	40,000	40,25	1 610,00
40	M	0265030R16	<i>Salvia nemorosa</i>	kus	20,000	40,25	805,00
41	M	0265030R17	<i>Geranium sanguineum</i>	kus	20,000	40,25	805,00
42	M	0265030R18	<i>Sedum telephium</i>	kus	10,000	40,25	402,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 152,00

43	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	32,000	51,75	1 656,00
44	M	2724518R2	obrubník zahradní neviditelný 1000x80x45mm, vč. ocel. hřebů	m	32,000	109,25	3 496,00

D 998 Přesun hmot 20 516,00

45	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	13,050	1 136,20	14 827,41
46	K	998231431	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Přísplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	13,050	435,91	5 688,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ

KSO:

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

CZ00259322

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Zpracovatel:

GEOprojectKV s.r.o.

IČ:

06032354

DIČ:

CZ06032354

Poznámka:

Cena bez DPH		289 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 500,00	21,00%	60 795,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	350 295,00

61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ**

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

289 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - "NEUZNATELNÉ"

289 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

98 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

156 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RPS - SO 18a A SO 18b, Uprava veřejných prostranství a vstupu do objektu školy
č.p. 786, Horní Slavkov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - NEUZNATELNÉ

Místo: Horní Slavkov, ul. Školní

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: GEOprojectKV
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: GEOprojectKV
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

289 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady - "NEUZNATELNÉ" 289 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 500,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	98 500,00	98 500,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
Vytyčení inženýrských sítí atd.
Geodetické práce při a po provedení stavby
Projektová práce při a po provedení stavby
Dílnská dokumentace zámečnických a betonových prvků

D VRN3 Zařízení staveniště 156 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	156 000,00	156 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------

P
Poznámka k položce:
Včetně DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Včetně požadovaných zkoušek (např. hutnicích)

62