

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RM 310/27/20
Datum zveřejnění smlouvy 98/20130
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 62 30 3322 5171
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost J. DUBAČOVA
Zveřejněno na profilu 30.11.2020

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov
IČO: 24237451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: Kb a.s., 107-4582840277/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 28.8.2020**

**„Statické zajištění hřbitovní zdi podél ulice Kostelní, Horní
Slavkov - I.etapa“**

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace a nebyly zahrnuty v původním soupisu prací a prodloužení termínu dokončení díla. Při provádění hloubení výkopů pro základové patky nebylo v místě pod statickou poruchou opěrné zdi z důvodu bezpečnosti práce možné pokračovat ve výkopových pracích pro základové patky. Práce v tomto úseku byly pozastaveny. Po prohlídce statikem, bylo navrženo řešení, kdy bude nejdříve provedeno dočasné zajištění opěrné stěny v místě statické poruchy pro umožnění bezpečného rozebrání kamenného zdiva, které bude následně nově vyzděno. Po dokončení těchto prací bude možné v tomto úseku pokračovat dle původního rozsahu díla.

Článek I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 28.8.2020 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

Doba plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín dokončení díla dle ustanovení čl. III. Doba plnění „SOD“.

Termín dokončení a protokolárního předání díla se prodlužuje do 18.12.2020.

Článek III.

Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

• Rozpočet víceprací č.1	124.809,57 Kč
Dílčí cena Dodatku č. 1 bez DPH	124.809,57 Kč
Cena díla dle původní „SOD“ bez DPH	388.959,00 Kč
Cena celkem za provedení díla bez DPH	513.768,57 Kč
Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	621.659,97 Kč

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 27.11.2020


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-



Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 27.11.2020



za zhotovitele

Jaroslav Lapeš

THE
HONORABLE
MEMBER

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20200817
Stavba: Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

KSO:
Místo: Kostelní ulice

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.8.2020

IČ:
DIČ: 00259322

IČ:
DIČ: 24237451
CZ24237451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			124 809,57
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	124 809,57	26 210,01
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			151 019,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200817

Stavba: Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ullice

Datum: 17.8.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20200817	Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek	124 809,57	151 019,58
----------	---	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

KSO:

Místo: Kostelní ulice

CC-CZ:

Datum: 17.8.2020

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

00259322

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

24237451

DIČ:

CZ24237451

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 809,57

DPH základní
snížená

Základ daně

124 809,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 210,01

0,00

Cena s DPH

v CZK

151 019,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ullice

Datum: 17.8.2020

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 809,57

HSV - Práce a dodávky HSV

124 809,57

1 - Zemní práce

12 435,45

2 - Zakládání

18 370,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

42 622,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 976,08

998 - Přesun hmot

5 405,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statické zajištění hřbitovní zdi Horní Slavkov dodatek

Místo: Kostelní ulice
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 17.8.2020
Projektant:
Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 124 809,57

D HSV Práce a dodávky HSV 124 809,57

D 1 Zemní práce 12 435,45

35 K 131413101 Hloubení jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně m3 14,809 2 100,00 31 098,90

PP Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudrých 14,809
VV 14,809

1 K 133351103 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 m3 -14,809 972,00 -14 394,35

PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

3 K 151101101 Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m m2 -55,853 110,00 -6 143,83

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

4 K 151101111 Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m m2 -55,853 65,50 -3 658,37

PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m

37 K 161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením m3 14,809 591,00 8 752,12

PP Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m 14,809

5 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 -14,809 113,00 -1 673,42

PP Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

9 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudrých nebo nesoudrých pod násyp m2 -230,000 6,72 -1 545,60

PP Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudrých a nesoudrých

D 2 Zakládání 18 370,00

19 K 275321611 Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 5,500 3 340,00 18 370,00

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 622,34

23 K 327211112 Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0.02 m3, š. spáry do 10 mm m3 5,623 7 580,00 42 622,34

PP Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 976,08

38 K 975024151 Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou m2 11,025 1 850,00 20 396,25

PP Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm
VV "podepření zdiva v místě vyboulené části" 11,025
VV 3,5*3,15

40 K 975024251 Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 900 mm dřevěnou výztuhou m2 11,025 836,00 9 216,90

PP Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm
VV "podepření zdiva v místě vyboulené části" 11,025
VV 3,5*3,15

36 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 5,623 2 910,00 16 362,93

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3
VV 2,55*3,15*0,7 5,623

D 998 Přesun hmot 5 405,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	29,220	185,00	5 405,70
PP			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m				