

Dodatek č.1**SMLOUVA O DÍLO****Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
zastoupen ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 294/26/20

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 17 30 3113 6121-91/2/20/30Přijmení a podpis osoby za věcnou správnost LUKEŠ

Zveřejněno na profilu

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)***a**

Zhotovitel: Algon, a.s.
se sídlem / místem podnikání: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
bankovní spojení: číslo účtu: KB, a.s. – 78-2124090297/0100
RFB, a.s. – 5023013253/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
zastoupena (v případě obchodní firmy): Petrem Študlarem, předsedou představenstva

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)**(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby**„Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice“**

Článek I.

Cena díla

1.1 Uzavření dodatku je z důvodu vzniklých více a méněprací na stavbě hřiště.

Jedná se o 8 bodů více a méně prací viz předložený průběžný rozpočet.

- bylo zapotřebí podle skutečnosti upravit výměry a hmotnosti vybouraných obrubníků na stavbě. Nепrováděné položky jsou zde minusové a jsou nahrazeny skutečně provedenými pracemi na stavbě.
- změna položek vodovodní přípojky z požadavku Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.
- montáž oplocení vícepráce. Jelikož byla projektová dokumentace zpracována v roce 2016 tak se počítalo z napojením na stávající oplocení. Toto oplocení již na místě v současnosti není a je zapotřebí oplocení tedy doplnit, tak aby se zamezilo vstupu ke svahu.
- přesuny výkopku. Část zeminy byla použita na vyrovnání pozemku hřiště, jedná se tedy o jinou položku přesunu hmot.
- přetřídění horniny bylo zapotřebí provést z důvodu nalezení horniny v části hřiště. Jedná se o část podél bývalé železniční tratě. Zbytek pozemku je zatříděn správně.
- informační tabule nebyly zapotřebí provádět, není podmínkou dotačního titulu.
- odpočet pažení se provedl z důvodu změny zatřídění zeminy. V části kde byla skála nebylo pažení potřeba provádět.
- dopočet štěrkopísku pod travnatý povrch fotbalového hřiště. Zde byl rozpor v projektové dokumentaci a položkovým rozpočtem. V projektové dokumentaci je správně uváděna tloušťka podkladu 160mm v rozpočtu je pak pouze tloušťka 100mm. Pro správné fungování drenážních vrstev hřiště je zapotřebí provést tloušťku 160mm. Je tedy dopočteno chybějících 60cm na celé ploše hřiště uvnitř oválu.

1.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní Cena SOD	bez DPH	5.644.393,53 Kč
Cena dodatku č.1	bez DPH	142.160,26 Kč
Cena celkem vč. dodatku	bez DPH	5.786.553,79 Kč
DPH (21%)		1.215.176,30 Kč
Cena celkem vč. dodatků	s DPH	7.001.730,- Kč

(slovy: sedm milionů jeden tisíc sedm set třicet korun českých s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Článek II.


Závěrečná ustanovení

2.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

- 2.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
- 2.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.
- 2.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 2.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 2.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 2.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.8 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby
- 2.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 18. 11. 2020


**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Chebu dne 18. 11. 2020



za zhotovitele

Petr Študlar, předseda představenstva


ALGON a.s.
Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 817
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 884

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE tréninkového hřiště NÁDRAŽNÍ ul.
MÉNĚPRÁCE + VÍCEPRÁCE, průběžně vyplývající z požadavků na stavbě

1.	skutečnost vybourání obrubníků a navíc žlabů	7 543,00 Kč
2.	vodovodní přípojka - požadavky VODAKVA	984,00 Kč
3.	oplocení VCP - nový úsek cca.30m	39 566,30 Kč
4.	přesuny výkopku - část výkopku do 500m	- 13 482,00 Kč
5.	změna zatřídění horniny výkopu kanalizace	80 267,96 Kč
6.	odpočet nečerpaných VRN	- 13 000,00 Kč
7.	odpočet pažení	- 62 748,00 Kč
8.	dopočet 60mm "štěrkopísku" pod travní koberec	103 029,00 Kč
9.		
10.		
CELKEM bez daně:		142 160,26 Kč

ALGON (1)
 s.r.o.
 Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 617
 DIČ: CZ 284 20 403
 Fax: 354 436 264



HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HRŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP					
vícepráce + méněpráce :					
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	-47,000 43,00 Kč - 2 021,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrháných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 01-11, b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
101	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-1,880 43,00 - 80,84 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně, 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.), 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překladat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					
102	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-26,320 10,50 Kč - 276,36 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně, 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.), 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překladat sut z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.					

VV		19,6*14			
103	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařídkěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
Poznámka k souboru cen			t	-1,880	140,00 Kč
1. Ceny uvedené v souboru cen je doplněno upravení podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.					-
2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně					263,20 Kč
3. V cenách je započítan poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu R90-6 Drcení objektu.					

vícepráce - vyvolané - přípočet:

12b		K	966008212	800mm odklizením do 10m a naložením na dopravní prostředek		m	92,00	57,90 Kč	5 326,80 Kč
101		K	997002511	Vodovodné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km		t	14,720	43,00 Kč	632,96 Kč
PSC		Poznámka k souboru cen:							
		1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně							
		2. V ceně jsou započítány i náklady na terénní přírůžky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.)							
		3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomná doprava suti v každém úseku samostatně							
102		K	997002519	Vodovodné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km		t	206,080	10,50 Kč	2 163,84 Kč
PSC		Poznámka k souboru cen:							
		1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně							
		2. V ceně jsou započítány i náklady na terénní přírůžky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsu apod.)							
		3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat sut' z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomná doprava suti v každém úseku samostatně							
VV		19,6*14							
103	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		t	14,720	140,00 Kč	2 060,80 Kč	

cenový dopad: 7 543,00 Kč

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

méněpráce a vícepráce :				provede si asi VODAKVA sama		
12	K	89116221 1	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	-1,000	876,00 Kč - 876,00 Kč
Pozitánika k souboru cen. 1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvoru ve střepech šachet pro přístup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pásů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pásů, tvarovek a kompenzačních nastavců, tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury, bloky se oceňují příslušnými cenami souboru cen 452 2 - - 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 - 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze stěrku nebo stěrkokopísku, obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 - - 1 Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub 4. V cenách 891 ...-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.						
13	M	008-x3	vodoměr domovní tlak PN16 Qn 1,5 DN25	kus	-1,000	1 090,00 Kč - 1 090,00 Kč
16	M	008-x2	šachta vodoměrná samonosná kruhová d=960 mm, hloubka 1,2m + komínek 0,2 m + PP poklop	kus	-1,000	7 190,00 Kč - 7 190,00 Kč
15a	M	008-x1	šachta vodoměrná MODULO od fi. HUTYRA 1500 - D=32mm, pro 1 vodoměr DN20, 0,5t vč. poklopu	kus	1,000	10 140,00 Kč 10 140,00 Kč
požadavek VODAKVA!					dodá si asi VODAKVA sama	
cenový dopad:					984,00 Kč	

61	M	003-x2	plotový panel 1760x2500mm (v x š) ze svislých a vodor. ocel. drátů d=5mm svařených v okatosti 50x200mm s prolisy ve tvaru V, povrch pozinkovaný a opatřený komaxiovým nástřikem v barvách RAL - dodávka, doprava				kus	12,000	1 305,00 Kč	15 660,00 Kč
62	K	003-x3	Drobné práce na oplocení (nutná úprava plot.dílce, případně další zajišťovací a kotvení prvky) - montáž, dodávka, doprava				m	30,000	135,00 Kč	4 050,00 Kč
VV		výměra v bm oplocení		127,500						
VV		127,5								
23	K	13315110	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				m3	4,055	369,00 Kč	1 496,30 Kč
Poznámka k souboru cen: 1 Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větší hloubky se oceňují individuálně. 2 V cenách jsou započítány i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.										
PSC										
patky pro oplocení										
sloupky										
VV										
VV										
VV										
VV										
Součet										
4,055										
55	K	27535310	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m				kus	15,000	170,00 Kč	2 550,00 Kč

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrenu s výmruťm, dutinovým tvárovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupu ve stěnových a stropních konstrukcích.
2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení
3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.

PSC

VV patky oplocení

VV pro sloupky

VV 56,0

VV pro vzpěry

VV 16,0

VV Součet

12,000

3,000

15,000

56	K	27535310 9	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	15,000	97,00 Kč	1 455,00 Kč
----	---	---------------	---	-----	--------	----------	-------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrenu s výmruťm, dutinovým tvárovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupu ve stěnových a stropních konstrukcích.
2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení
3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1. Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.

PSC

cenový dopad:

39 566,30 Kč

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.:
MNP / VCP

méněpráce - změna vzdálenosti - odpočet:					
27	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	-315,000
1. 7,0 x 6,0 x 3,0 = 126,0m3 2. 7,0 x 9,0 x 3,0 = 189,0m3					
27a	nová pol.	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	315,000
				63,20 Kč	19 908,00 Kč

cenový dopad:

-

13 482,00 Kč

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HRŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

vícepráce - změna položky - přípočet:

15	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	-49,863	141,00 Kč -	7 030,68 Kč
Poznámka k souboru cen: I V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přeložení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek							
	VV		pro kanalizační trubky DN 100		0,000		
	VV		0				
	VV		pro kanalizační trubky DN 200		28,553		
	VV		23,5*0,9*1,55-0,20		15,120		
	VV		10,5*0,9*1,80-0,20		43,673		
	VV		Součet				
15a	nová položka	132401201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 5 pro jakékoliv množství	m3	49,683	1 105,00 Kč	54 899,72 Kč
14	K	132151103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	-35,370	279,00	-9 868,23
Poznámka k souboru cen: I V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek							
	VV		pro drenáže		65,400		
	VV		0,3*(0,3+0,5)/2*(315,0+230,0)				
	VV		pro výústní drenážní péra ze vsakovací jímky		3,975		
	VV		0,5*0,5*5,3*3		0,625		
	VV		0,625		70,000		
	VV		Součet				
14a	nová položka	132401101	Hloubení zapažených a nezapažených rýh do šířky 600mm v hornině IV.	m3	35,370	1 195,00 Kč	42 267,15 Kč

cenový dopad:

80 267,96 Kč

náš názor na
zařazení...

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

méněpráce - neprovedený objem - **odpočet:**

C - Vedlejší náklady

10	KN	VRN9-x9	Informační tabule s údaji o stavbě	kus	-2,000	6 500,00 Kč	-	13 000,00 Kč
----	----	---------	------------------------------------	-----	--------	-------------	---	--------------

cenový dopad: - 13 000,00 Kč

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HRŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

méněpráce - neprovedený objem - odpočet:								
SO "A" - Hřiště								
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-581,000	66,00 Kč	-	38 346,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svistými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapažené plochy u pažení záložného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 - 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu. b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 - 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 - 0-14 odstranění vzepření stěn. c) kolování stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
pro kanalizační trubky DN 100 2*45,0*1,3 117,000 pro kanalizační trubky DN 200 2*145,0*1,6 464,000 Součet 581,000								
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-581,000	12,00 Kč	-	6 972,00 Kč
19	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	-34,000	107,00 Kč	-	3 638,00 Kč
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřného pažení stěn rýh pro podzemní vedení, toto se oceňuje cenami souboru cen 151 - 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodčítá, nezapažené plochy u pažení záložného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.								
jáma vsakovací jímky 2,8*3,0*4+0,4 34,000								
20	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	-34,000	61,00 Kč	-	2 074,00 Kč

21	K	151101401	Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přeřazováním při pažení příložněm, hloubky do 4 m	m2	-34,000	74,00 Kč	-	2 516,00 Kč
P.S.G.								
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nalez použít pro kování zapažených stěn zvenku, tato kování se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2. Zvláštní zakládání objektu.								
22	K	151101411	Odstanění vzeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložněm, hloubky do 4 m	m2	-34,000	16,00 Kč	-	544,00 Kč
SO "B" - Vodovodní přípojka								
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-111,000	66,00 Kč	-	7 326,00 Kč
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodectává, nezapažené plochy u pažení zářného nebo hraneho se od plochy pažení odectávají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 : 0-10 Pažení stěn s ponecháním a rozeptění stěn cenami souboru cen 151 : 0-13 Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů. b) vzeptění stěn, oceňuje se toto odstanění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 : 0-12 Pažení stěn a vzeptění stěn cenami souboru cen 151 : 0-14 odstanění vzeptění stěn. c) kování stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2. Zvláštní zakládání objektu.								
P.S.G.								
VV								
2*(1,6+1,16)/2*43,5								
120,060								
VV								
-2*1,3*3,0*0,8								
-6,240								
VV								
-2*1,1*2,9*0,8								
-5,104								
VV								
108,7*0,02+0,11								
2,284								
VV								
Součet								
111,000								
3	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	-111,000	12,00 Kč	-	1 332,00 Kč

cenový dopad:	-	62 748,00 Kč
---------------	---	--------------

HORNÍ SLAVKOV - REKONSTRUKCE TRÉNINKOVÉHO HRŠTĚ, NÁDRAŽNÍ ul.: MNP / VCP

Dopočet 60mm rozdilu drenážní vrstvy pod travními koberci (VV dle SOD tl.100mm, TZ a VŘ tl.160mm)

PŘÍPOČET

64	K	56421112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 830,000	56,30 Kč	103 029,00 Kč
----	---	----------	--	----	-----------	----------	---------------

trávník uvnitř oválu

drenážní vrstva

1830,0

VV

VV

VV

1 830,000

cenový dopad: 103 029,00 Kč