


Kanalizace



Legenda :


- kanalizační potrubí PP-HT - DN 50-110
- kanalizační potrubí PP-HT- DN 75 - vedené pod stropem nižšího podlaží

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním

WC-I - závěsné WC invalidní
U-I - umyvadlo invalidní

Svislé odpadní potrubí odvětráno do půdního prostoru, na potrubí osazena ventilační hlavice.

Vodovod



- Legenda:
- studená voda - SV
 - teplá užitková voda - TUV

U-I - umyvadlo invalidní
WC-I - závěsné WC invalidní

Pozn.::
-Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15.
-Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
-Potrubí bude po celé délce opatřeno náplekovou izolací.
-Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtakovými armaturami, WC tlakovými splachovači.

Pozn.:
Toto řešení platí pro 2. a 3. NP

CENTRA STAV s.r.o.			
Záhradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107			
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020
Název akce: Město bez bariér Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA			Č. výkresu
Obsah: SO 01 - Bezbariérové úpravy Kabina WC 2+3.NP - II. stupeň - imobilní - M 1:25 Vodovod, kanalizace			8a.