



Profil ocelové manipulační plochy



Půdorys ocelové manipulační plochy



- 1 - dveře již realizovány !!!
2 - ocelová manipulační plocha šířky 1500 mm, v max. podélném sklonu 1:16, opatřena zábradlím dle vzorového řezu plochy
- podlaha plochy tvořena - PODLAHOVÝ ROŠT SP 33/11 1500x1000 (nosná délka x nenosná šířka)
- rampa s povrchovou úpravou žárového zinkování

Pozn.:
Pod novou ocelovou manipulační plochou bude provedena štěrková plocha, ukončená zahradními obrubníky.
Tím dojde ke zrušení části záhonů a části betonové zámkové dlažby.

Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm
kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm,
nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm,
jasně viditelnými oproti pozadí.

CENTRA STAV s.r.o.

Záhradní 626
Horní Slavkov 353 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant : Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020
Název akce:	Město bez bariér Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA		Č. výkresu
Obsah:	SO 01 - Bezbariérové úpravy Manipulační plocha do atriá - M 1:50		

10.