CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thoř	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020

Název akce:
Město bez bariér
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA

Č. výkresu
18.

Obsah:
SO 01 - Bezbariérové úpravy
Vodovod - zázemí tělocvičen - půdorys M1:50

LEGENDA

U - umyvadlo + armatura umyvadlová
U - I - umyvadlo 65 x 55 cm - pro tělesně postižené + armatura umyvadlová
S - sprcha - vyspádovaná podlaha s keramickou dlažbou + odtokový žlab nerezový + zástěna z tvrzeného skla + armatura sprchová
S - I - sprcha - vyspádovaná podlaha s keramickou dlažbou + odtokový žlab nerezový + sklopné sedátko do sprchového koutu + armatura sprchová ruční

Zařizovací předměty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou osazeny a provedeny dle vyhl. 398/2009 Sb.

-Nové rozvody budou napojeny na stávající ležaté rozvody vedené pod stropem 1.PP
-Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací po celé své délce
-Potrubí bude vedeno ve stěnách pod omítkou
-Bude použito plastové potrubí PP-R