


Umývárny - zázemí tělocvičny



POZNÁMKA:

- podlaha bude protiskluzná, keramický obklad v.2000mm, kotvení všech opěrných madel s nosností min.150kg
- umyvadlo se stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním
- sklopné sedátko 450/450mm, 460mm nad podlahou
- vodorovné madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 600mm dlouhé, 300mm od stěny
- svislé madlo ruční sprchy 800mm nad podl., 500mm dlouhé, 900mm od rohu sprchy
- sprcha bude opatřena závěsem pro zakrytí vozíku

Dveře budou na vnější straně ve výši 200mm nad klikou označeny štítek s hmatným orientačním znakem a příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text např. „bezbariérové WC“. Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby

Pozn. :  
Platí pro obě umývárny stejně !!!

CENTRA STAV s.r.o.			
Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 iČO: 25247107, DIČ: CZ25247107			
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Městský úřad Horní Slavkov		Datum:	01/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2020
Název akce: Město bez bariér Základní škola Horní Slavkov, Školní 786 - II. ETAPA			Č. výkresu
Obsah: SO 01 - Bezbariérové úpravy Vybavení umýváren pro tělesně postižené			14.