

2SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace
 se sídlem / místem podnikání: Školní 786, 357 31 Horní Slavkov
 IČO: 75005484
 DIČ: CZ75005484
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 862686309/0800
 zastoupen: Mgr. Magdalenou Čavojskou, ředitelkou
*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
 se sídlem / místem podnikání: Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary
 IČO: 405 23 284
 DIČ: CZ40523284
 bankovní spojení: číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary, č.ú.: 1003063044/5500
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812
 zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel společnosti - prokurista
*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „občanský zákoník“)* tento:

dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

„Stavební úpravy WC - 2. stupeň - ZŠ Horní Slavkov, Školní 786“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí.

čl. I.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění, bod II.2.2. smlouvy o dílo ze dne 09.03.2021 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II., bodě II.2.2. „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle změnových listů č. 1 – č. 4 uvedených v příloze tohoto dodatku,

která je jeho nedílnou součástí

ZL č.1 - Dveře

ZL č.2 – Obklady a dlažby

ZL č.3 – Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén

ZL č.4 – Odpočtový list

Čl. II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5.1. „SOD“ takto:

V.5.1 Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Díličí cena Dodatku č. 1	12.073,57 Kč
Cena díla dle původní SOD	2.596.368,65 Kč
Cena celkem za provedení díla	2.608.442,22 Kč

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 28.7.2021 V Karlových Varech dne 28.7.2021

Základní škola Horní Slavkov, Školní 786,
příspěvková organizace
se sídlem Školní 786, Horní Slavkov 357 31
IČO: 75005484, tel.: 352 688 480

Za objednatele

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka

spol. s r. o. (16)
obchodně výrobní služby
360 17 KARLOVY VARY, VANČUROVA 9/477
TEL: 353 433 911, FAX: 353 433 914
IČ: 4052 3284, DIČ: CZ40523284
Registrace v KS v Plzni, oddíl C, vl. 812

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Zapletal, ředitel - prokurista

Stavební úpravy WC - ZŠ Horní Slavkov				
Rekapitulace změnových listů				
Stavební úpravy WC - ZŠ Horní Slavkov - změny	odpočty	přípočty	celkem	
ZL č.1 - Dveře	-105 558,34	133 143,67	27 585,33	
ZL č.2 - Obklady a dlažby	-550 010,87	610 387,00	60 376,13	
ZL č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměnaventilu topení suterén		4 750,84	4 750,84	
ZL č.4 - Odpočtový list	-80 638,73	-	80 638,73	
	-736 208	748 282	12 073,57	

SoD	2 675 119,78
dodatek č.1	12 073,57
	2 687 193,35

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	27 585,33
DPH:	5 792,92
Cena s daní:	33 378,25

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1
Náklad na měrnou jedn.:	27 585,33

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 07.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 15.06.2021

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře

Rekapitulace

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře			
001 Změnový list č.1 - Dveře	27 585,33	5 792,92	33 378,25
001 Odpočet	-105 558,34	-22 167,25	-127 725,59
001 1.NP	-16 145,15	-3 390,48	-19 535,63
002 2.NP	-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
003 3.NP	-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
002 Připočet	133 143,67	27 960,17	161 103,84
001 1.NP	20 164,69	4 234,59	24 399,28
002 2.NP	57 833,72	12 145,08	69 978,80
003 3.NP	55 145,26	11 580,50	66 725,76
Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	27 585,33	5 792,92	33 378,25
Etapu: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře			

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov										27 585,33	5 792,92	33 378,25
Etapa: ZL01-Změnový list č.1 - Dveře												
Změnový list č.1 - Dveře										27 585,33	5 792,92	33 378,25
Odpočet										-105 558,34	-22 167,25	-127 725,59
1.NP										-16 145,15	-3 390,48	-19 535,63
Práce a dodávky PSV										-16 145,15	-3 390,48	-19 535,63
Konstrukce truhlářské										-16 145,15	-3 390,48	-19 535,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
038	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-1	3438,3	-3 438,30	21,00	-722,04	-4 160,34			
039	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-3	3750,75	-11 252,25	21,00	-2 362,97	-13 615,22			
043	54914610	kování dveřní - výběr dle investora	KUS	-4	334	-1 336,00	21,00	-280,56	-1 616,56			
045	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-160,266	0,74	-118,60	21,00	-24,91	-143,50			
2.NP										-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
Práce a dodávky PSV										-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
Konstrukce truhlářské										-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
049	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-7	3650,9	-25 556,30	21,00	-5 366,82	-30 923,12			
050	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-4	3750,75	-15 003,00	21,00	-3 150,63	-18 153,63			
054	54914610	kování dveřní - výběr dle investora	KUS	-11	334	-3 674,00	21,00	-771,54	-4 445,54			
056	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-442,333	1,07	-473,30	21,00	-99,39	-572,69			
3.NP										-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98

Práce a dodávky PSV							-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
Konstrukce truhlářské							-44 706,60	-9 388,39	-54 094,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-7	3650,9	-25 556,30	21,00	-5 366,82	-30 923,12
002	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	-4	3750,75	-15 003,00	21,00	-3 150,63	-18 153,63
003	54914610	kování dveřní - výběr dle investora	KUS	-11	334	-3 674,00	21,00	-771,54	-4 445,54
004	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-442,333	1,07	-473,30	21,00	-99,39	-572,69
Přípočet							133 143,67	27 960,17	161 103,84
1.NP							20 164,69	4 234,59	24 399,28
Práce a dodávky PSV							20 164,69	4 234,59	24 399,28
Konstrukce truhlářské							20 164,69	4 234,59	24 399,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
038	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	1	3791,25	3 791,25	21,00	796,16	4 587,41
039	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	3	4688,44	14 065,32	21,00	2 953,72	17 019,04
043	54914610	kování nerezové rozetové klíki WC	KUS	1	660	660,00	21,00	138,60	798,60
045	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	200,1657	0,74	148,12	21,00	31,11	179,23
046	54914610	kování dveřní - výběr dle investora	KUS	3	500	1 500,00	21,00	315,00	1 815,00
2.NP							57 833,72	12 145,08	69 978,80
Práce a dodávky PSV							57 833,72	12 145,08	69 978,80
Konstrukce truhlářské							57 833,72	12 145,08	69 978,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
049	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	7	4169,67	29 187,69	21,00	6 120,41	35 317,10
050	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora	KUS	4	4688,44	18 753,76	21,00	3 938,29	22 692,05

054 54914610	kování dveřní - výběr dle investora	KUS	8	500	4 000,00	21,00	840,00	4 840,00	
056 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	572,2145	1,07	612,27	21,00	128,58	740,85	
057 54914610	kování nerezové rozetové kl/kl WC	KUS	8	660	5 280,00	21,00	1 108,80	6 388,80	
3.NP					55 145,26		11 580,50	66 725,76	
Práce a dodávky PSV					55 145,26		11 580,50	66 725,76	
Konstrukce truhlářské					55 145,26		11 580,50	66 725,76	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm - výběr dle investora		KUS	7	4169,67	29 187,69	21,00	6 129,41	35 317,10
002 61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm - výběr dle investora		KUS	4	4688,44	18 753,76	21,00	3 938,29	22 692,05
003 54914610	kování dveřní - výběr dle investora		KUS	4	500	2 000,00	21,00	420,00	2 420,00
004 54914610	kování nerezové rozetové kl/kl WC		KUS	7	660	4 620,00	21,00	970,20	5 590,20
005 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	545,6145	1,07	583,81	21,00	122,60	706,41

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	60 376,13
DPH:	12 678,99
Cena s daní:	73 055,11

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

60 376,13

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 21.06.2021

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby

Rekapitulace

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov				
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby				
004 Změnový list č.4 - Obklady a dlažby				
001 Odpočet	60 376,13	12 678,99	73 055,11	
	-550 010,87	-115 502,28	-665 513,15	
003 1.NP	-66 837,01	-14 035,77	-80 872,78	
002 2.NP	-238 812,46	-50 150,62	-288 963,08	
001 3.NP	-244 361,40	-51 315,89	-295 677,29	
002 Přípočet	610 387,00	128 181,27	738 568,27	
003 1.NP	69 808,38	14 659,76	84 468,14	
002 2.NP	208 477,28	43 780,23	252 257,51	
001 3.NP	332 101,34	69 741,28	401 842,62	
Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov		60 376,13	12 678,99	73 055,11
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby				

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov										60 376,13	12 678,99	73 055,11
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby												
Změnový list č.2 - Obklady a dlažby										60 376,13	12 678,99	73 055,11
Odpočet										-550 010,87	-115 502,28	-665 513,15
1.NP										-66 837,01	-14 035,77	-80 872,78
Práce a dodávky PSV										-50 792,27	-10 666,38	-61 458,65
Podlahy z dlaždic										-30 042,63	-6 308,95	-36 351,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
046	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-19,262	34,640224	-667,24	21,00	-140,12	-807,36			
047	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-19,262	415,64998	-8 006,25	21,00	-1 681,31	-9 687,56			
048	59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	-21,188	440,38984	-9 330,98	21,00	-1 959,51	-11 290,49			
049	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-31,8	74,220126	-2 360,20	21,00	-495,64	-2 855,84			
050	59761281	sokl s položíbkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-116,588	54,799979	-6 389,02	21,00	-1 341,69	-7 730,71			
051	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-31,8	54,429874	-1 730,87	21,00	-363,48	-2 094,35			
052	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-284,84	5,4699831	-1 558,07	21,00	-327,19	-1 885,26			
Dokončovací práce - obklady										-20 749,64	-4 357,42	-25 107,06
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
053	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-18,2	34,64011	-630,45	21,00	-132,39	-762,84			

054 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	-14,48	544,29972	-7 881,46	21,00	-1 655,11	-9 536,57	
055 59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	M2	-11,836	348,99966	-4 130,76	21,00	-867,46	-4 998,22	
056 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD	M2	-4,092	349,00049	-1 428,11	21,00	-299,90	-1 728,01	
057 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-3,72	544,30108	-2 024,80	21,00	-425,21	-2 450,01	
058 59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	M2	-2,046	308,99804	-632,21	21,00	-132,76	-764,97	
059 59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD	M2	-2,046	308,99804	-632,21	21,00	-132,76	-764,97	
060 781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové Al kartáčované	M	-2,08	148,45192	-308,78	21,00	-64,84	-373,62	
061 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované	M	-13,4	148,45	-1 989,23	21,00	-417,74	-2 406,97	
062 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	-10,4	54,429808	-566,07	21,00	-118,87	-684,94	
063 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-187,7	2,8	-525,56	21,00	-110,37	-635,93	
Práce a dodávky HSV					-16 044,74		-3 369,40	-19 414,14	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-16 044,74		-3 369,40	-19 414,14	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace	M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02	-13 471,46
019	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-9,63	510	-4 911,30	21,00	-1 031,37	-5 942,67
2.NP					-238 812,46		-50 150,62	-288 963,08	
Práce a dodávky PSV					-216 097,43		-45 380,46	-261 477,89	
Podlahy z dlaždic					-62 987,32		-13 227,34	-76 214,66	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		M2	-43,752	34,640016	-1 515,57	21,00	-318,27	-1 833,84

058 771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-43,752	415,65003	-18 185,52	21,00	-3 818,96	-22 004,48	
059 59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	-48,127	440,39001	-21 194,65	21,00	-4 450,88	-25 645,53	
060 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78	
061 59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,799997	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72	
062 771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-65,16	54,430018	-3 546,66	21,00	-744,80	-4 291,46	
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-623,7	0,9896425	-617,24	21,00	-129,62	-746,86	
Dokončovací práce - obklady					-153 110,11	-32 153,12	-185 263,23		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
064 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu		M2	-131,5	34,64	-4 555,16	21,00	-956,58	-5 511,74
065 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2		M2	-105,506	544,30004	-57 426,92	21,00	-12 059,65	-69 486,57
066 59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD		M2	-87,496	348,99995	-30 536,10	21,00	-6 412,58	-36 948,68
067 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD		M2	-28,56	349	-9 967,44	21,00	-2 093,16	-12 060,60
068 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2		M2	-25,994	544,29984	-14 148,53	21,00	-2 971,19	-17 119,72
069 59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD		M2	-13,653	309,00022	-4 218,78	21,00	-885,94	-5 104,72
070 59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD		M2	-14,94	309	-4 616,46	21,00	-969,46	-5 585,92
071 781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové Al kartáčované		M	-18,53	148,45008	-2 750,78	21,00	-577,66	-3 328,44
072 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované		M	-96,16	148,44998	-14 274,95	21,00	-2 997,74	-17 272,69

073 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	-110,47	54,429981	-6 012,88	21,00	-1 262,70	-7 275,58	
074 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1379,9	3,335104	-4 602,11	21,00	-966,44	-5 568,55	
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018 632451105		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace	M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02	-13 471,46
019 632450134		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-22,709	510	-11 581,59	21,00	-2 432,13	-14 013,72
3.NP									
Práce a dodávky PSV									
Podlahy z dlaždic									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-43,752	34,640016	-1 515,57	21,00	-318,27	-1 833,84
058 771574223		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-43,752	415,65003	-18 185,52	21,00	-3 818,96	-22 004,48
059 59761434/R		dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	-48,127	440,39001	-21 194,65	21,00	-4 450,88	-25 645,53
060 771474112		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78
061 59761281		sokl s položábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,799997	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72
062 771591115		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-65,16	54,430018	-3 546,66	21,00	-744,80	-4 291,46
063 998771202		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6230,7	0,9896448	-6 166,18	21,00	-1 294,90	-7 461,08

Dokončovací práce - obklady							-153 110,11	-32 153,12	-185 263,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	-131,5	34,64	-4 555,16	21,00	-956,58	-5 511,74
002	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1379,9	3,335104	-4 602,11	21,00	-966,44	-5 568,55
003	59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	M2	-87,496	348,99995	-30 536,10	21,00	-6 412,58	-36 948,68
004	59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	M2	-28,56	349	-9 967,44	21,00	-2 093,16	-12 060,60
005	59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	M2	-13,653	309,00022	-4 218,78	21,00	-885,94	-5 104,72
006	59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	M2	-14,94	309	-4 616,46	21,00	-969,46	-5 585,92
007	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované	M	-96,16	148,44998	-14 274,95	21,00	-2 997,74	-17 272,69
008	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové Al kartáčované	M	-18,53	148,45008	-2 750,78	21,00	-577,66	-3 328,44
009	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	-110,47	54,429981	-6 012,88	21,00	-1 262,70	-7 275,58
010	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-25,994	544,29984	-14 148,53	21,00	-2 971,19	-17 119,72
011	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	-105,506	544,30004	-57 426,92	21,00	-12 059,65	-69 486,57
Práce a dodávky HSV							-22 715,03	-4 770,16	-27 485,19
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-22 715,03	-4 770,16	-27 485,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace	M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02	-13 471,46
019	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-22,709	510	-11 581,59	21,00	-2 432,13	-14 013,72
Připočet							610 387,00	128 181,27	738 568,27
1.NP							69 808,38	14 659,76	84 468,14

Práce a dodávky HSV							13 937,83	2 926,94	16 864,78
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 937,83	2 926,94	16 864,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
019	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	M2	15,3163	910	13 937,83	21,00	2 926,94	16 864,78
Práce a dodávky PSV							55 870,55	11 732,81	67 603,36
Podlahy z dlaždic							24 679,40	5 182,67	29 862,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
046	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	18,3059	34,640224	634,12	21,00	133,17	767,29
047	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	18,3059	415,64998	7 608,85	21,00	1 597,86	9 206,70
048	59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	20,13649	440,38984	8 867,91	21,00	1 862,26	10 730,17
049	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	20,2	74,220126	1 499,25	21,00	314,84	1 814,09
050	59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	67,333	54,8	3 689,85	21,00	774,87	4 464,72
051	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	20,2	54,429874	1 099,48	21,00	230,89	1 330,37
052	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	233,9945	5,47	1 279,95	21,00	268,79	1 548,74
Dokončovací práce - obklady							31 191,15	6 550,14	37 741,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	28,8494	34,64011	999,35	21,00	209,86	1 209,21
054	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	28,8494	544,3	15 702,73	21,00	3 297,57	19 000,30
056	59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD	M2	31,73434	349,00049	11 075,30	21,00	2 325,81	13 401,11

061 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované	M	13,24	148,45	1 965,48	21,00	412,75	2 378,23	
062 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	11	54,429808	598,73	21,00	125,73	724,46	
063 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	303,4158	2,8	849,56	21,00	178,41	1 027,97	
2.NP					208 477,28		43 780,23	252 257,51	
Práce a dodávky HSV									
Svislé a kompletní konstrukce					34 089,63		7 158,82	41 248,45	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003 346272216	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm		M2	3,744	468	1 752,19	21,00	367,96	2 120,15
004 342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm		M2	5,3931	545,85004	2 943,82	21,00	618,20	3 562,03
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					25 551,73		5 365,86	30 917,59	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028 632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm		M2	8,02	510	4 090,20	21,00	858,94	4 949,14
029 632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm		M2	23,5841	910	21 461,53	21,00	4 506,92	25 968,45
Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 167,20		245,11	1 412,31	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034 962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm		M2	4,881	93,700128	457,35	21,00	96,04	553,39
035 965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2		M2	11,1928	63,41992	709,85	21,00	149,07	858,91
Přesun sutě					2 674,68		561,68	3 236,37	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040 997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,839411	103,36015	86,76	21,00	18,22		104,98

041 997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t 0,839411	1410	1 183,57	21,00	248,55	1 432,12		
042 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t 0,839411	231,95025	194,70	21,00	40,89	235,59		
043 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t 20,98528	10,140011	212,79	21,00	44,69	257,48		
044 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t 0,839411	1187,5697	996,86	21,00	209,34	1 206,20		
Práce a dodávky PSV				174 387,66		36 621,41	211 009,06		
Podlahy z dlaždic				47 373,43		9 948,42	57 321,85		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		M2	43,9081	34,64	1 520,98	21,00	319,41	1 840,38
058 771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2		M2	43,9081	415,65003	18 250,40	21,00	3 832,58	22 082,99
059 59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD		M2	48,29891	440,39001	21 270,36	21,00	4 466,78	25 737,13
062 771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem		M	65,16	54,430018	3 546,66	21,00	744,80	4 291,46
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	469,0903	0,99	464,40	21,00	97,52	561,92
064 585851140	hmota nátěrová adhezivní mýstek pro nenásákové podklady		KG	6,278858	164	1 029,73	21,00	216,24	1 245,98
065 711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního mýstku modifikovanou maltou		M2	43,9081	29,4	1 290,90	21,00	271,09	1 561,99
Dokončovací práce - obklady				127 014,23		26 672,99		153 687,22	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
064 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu		M2	117,7999	34,64	4 080,59	21,00	856,92	4 937,51
065 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2		M2	117,7999	544,3	64 118,49	21,00	13 464,88	77 583,37

067 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle běžovohnědá - vzhled dle PD	M2	129,5799	349	45 223,38	21,00	9 496,91	54 720,29	
072 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované	M	23,4	148,44998	3 473,73	21,00	729,48	4 203,21	
073 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	110,47	54,429981	6 012,88	21,00	1 262,70	7 275,58	
074 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1229,091	3,34	4 105,16	21,00	862,08	4 967,25	
3.NP					332 101,34		69 741,28	401 842,62	
Práce a dodávky HSV					72 730,91		15 273,49	88 004,40	
Svislé a kompletní konstrukce					10 354,37		2 174,42	12 528,79	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	M2	13,1851	545,85004	7 197,09	21,00	1 511,39	8 708,48
002	346272216	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	M2	3,744	468	1 752,19	21,00	367,96	2 120,15
003	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	M2	1,92	731,81981	1 405,09	21,00	295,07	1 700,16
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					53 718,26		11 280,84	64 999,10	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	26,9841	510	13 761,89	21,00	2 890,00	16 651,89
028	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	M2	43,9081	910	39 956,37	21,00	8 390,84	48 347,21
Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 369,90		497,68	2 867,58	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	M2	4,881	93,700128	457,35	21,00	96,04	553,39
035	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	30,1569	63,41992	1 912,55	21,00	401,64	2 314,18

Přesun sutě						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
				Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]
						Celkem s DPH
040	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,694903	103,36015	36,79
041	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,694903	1410	501,86
042	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,694903	231,95025	82,56
043	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	42,37256	10,140011	90,23
044	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04	t	1,694903	1187,5697	422,69
Přesun hmot				887,77		186,43
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
				Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]
						Celkem s DPH
045	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,563	346,38013	186,43
Práce a dodávky PSV				259 370,42		54 467,79
Podlahy z dlaždic				50 608,58		10 627,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	
				Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]
						Celkem s DPH
057	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	43,752	34,640016	318,27
058	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	43,752	415,65003	3 818,96
059	59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	48,127	440,39001	4 450,88
062	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	65,16	54,430018	744,80
				3 546,66	21,00	4 291,46

063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6230,7	0,9896448	6 166,18	21,00	1 294,90	7 461,08	
Dokončovací práce - obklady									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
064 781121011		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	203,6698	34,64	7 055,12	21,00	1 481,58	8 536,70
065 781474113		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	203,6698	544,3	110 857,47	21,00	23 280,07	134 137,54
067 59761071/R4		obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	M2	203,6698	349	71 080,76	21,00	14 926,96	86 007,72
072 781494511		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované	M	47,21	148,44998	7 008,32	21,00	1 471,75	8 480,07
073 781495115		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	110,47	54,429981	6 012,88	21,00	1 262,70	7 275,58
074 998781202		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2020,146	3,34	6 747,29	21,00	1 416,93	8 164,22

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov										60 376,13	12 678,99	73 055,11
Etapa: ZL02-Změnový list č.2 - Obklady a dlažby												
Změnový list č.2 - Obklady a dlažby										60 376,13	12 678,99	73 055,11
Odpočet										-550 010,87	-115 502,28	-665 513,15
1.NP												
Práce a dodávky PSV										-66 837,01	-14 035,77	-80 872,78
Podlahy z dlaždic										-50 792,27	-10 666,38	-61 458,65
										-30 042,63	-6 308,95	-36 351,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
046	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	-19,262	34,640224	-667,24	21,00	-140,12	-807,36			
047	771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-19,262	415,64998	-8 006,25	21,00	-1 681,31	-9 687,56			
048	59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	-21,188	440,38984	-9 330,98	21,00	-1 959,51	-11 290,49			
		-21,188=-21,188000										
049	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-31,8	74,220126	-2 360,20	21,00	-495,64	-2 855,84			
		-(3,3+3,3+1,3+1,3-0,9+2+2+3,3+3,3-0,9-0,9+3,6+3,6+0,7+0,7+2+2-0,9-0,7+1,4+1,4+0,8+0,8-0,7)=-31,800000										
		Součet										
050	59761281	sokl s položíbkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-116,588	54,799979	-6 389,02	21,00	-1 341,69	-7 730,71			
051	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-31,8	54,429874	-1 730,87	21,00	-363,48	-2 094,35			

052 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-284,84	5,4699831	-1 558,07	21,00	-327,19	-1 885,26
Dokončovací práce - obklady								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu -(3,72+14,48)=-18,200000 Součet	M2	-18,2	34,64011	-630,45	21,00	-132,39	-762,84
054 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 -14,48=-14,480000	M2	-14,48	544,29972	-7 881,46	21,00	-1 655,11	-9 536,57
055 59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD -11,836=-11,836000	M2	-11,836	348,99966	-4 130,76	21,00	-867,46	-4 998,22
056 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD -4,092=-4,092000	M2	-4,092	349,00049	-1 428,11	21,00	-299,90	-1 728,01
057 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 -3,72=-3,720000	M2	-3,72	544,30108	-2 024,80	21,00	-425,21	-2 450,01
058 59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	M2	-2,046	308,99804	-632,21	21,00	-132,76	-764,97
059 59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	M2	-2,046	308,99804	-632,21	21,00	-132,76	-764,97
060 781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové Al kartáčované	M	-2,08	148,45192	-308,78	21,00	-64,84	-373,62
061 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované -13,4=-13,400000	M	-13,4	148,45	-1 989,23	21,00	-417,74	-2 406,97
062 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem -10,4=-10,400000	M	-10,4	54,429808	-566,07	21,00	-118,87	-684,94

063 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								%	-187,7	2,8	-525,56	21,00	-110,37	-635,93
Práce a dodávky HSV															
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
018 632451105		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace	M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02	-13 471,46						
019 632450134		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-9,63	510	-4 911,30	21,00	-1 031,37	-5 942,67						
2.NP															
Práce a dodávky PSV															
Podlahy z dlaždic															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
057 771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu -43,752=-43,752000	M2	-43,752	34,640016	-1 515,57	21,00	-318,27	-1 833,84						
058 771574223		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-43,752	415,65003	-18 185,52	21,00	-3 818,96	-22 004,48						
059 59761434/R		dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD -48,127=-48,127000	M2	-48,127	440,39001	-21 194,65	21,00	-4 450,88	-25 645,53						
060 771474112		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm -65,16=-65,160000	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78						
061 59761281		sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,799997	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72						

062 771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-65,16	54,430018	-3 546,66	21,00	-744,80	-4 291,46	
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-623,7	0,9896425	-617,24	21,00	-129,62	-746,86	
Dokončovací práce - obklady					-153 110,11		-32 153,12	-185 263,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
064 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	-131,5=-131,500000	M2	-131,5	34,64	-4 555,16	21,00	-956,58	-5 511,74
065 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	-105,506=-105,506000	M2	-105,506	544,30004	-57 426,92	21,00	-12 059,65	-69 486,57
066 59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	-87,496=-87,496000	M2	-87,496	348,99995	-30 536,10	21,00	-6 412,58	-36 948,68
067 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	-28,56=-28,560000	M2	-28,56	349	-9 967,44	21,00	-2 093,16	-12 060,60
068 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	-25,994=-25,994000	M2	-25,994	544,29984	-14 148,53	21,00	-2 971,19	-17 119,72
069 59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD	-13,653=-13,653000	M2	-13,653	309,00022	-4 218,78	21,00	-885,94	-5 104,72
070 59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovohnědá - vzhled dle PD	-14,94=-14,940000	M2	-14,94	309	-4 616,46	21,00	-969,46	-5 585,92
071 781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové AI kartáčované	-18,53=-18,530000	M	-18,53	148,45008	-2 750,78	21,00	-577,66	-3 328,44
072 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované	-96,16=-96,160000	M	-96,16	148,44998	-14 274,95	21,00	-2 997,74	-17 272,69

073 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem -110,47=-110,470000	M	-110,47	54,429981	-6 012,88	21,00	-1 262,70	-7 275,58	
074 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1379,9	3,335104	-4 602,11	21,00	-966,44	-5 568,55	
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018 632451105		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace	M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02	-13 471,46
019 632450134		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-22,709	510	-11 581,59	21,00	-2 432,13	-14 013,72
3.NP									
Práce a dodávky PSV									
Podlahy z dlaždic									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu -43,752=-43,752000	M2	-43,752	34,640016	-1 515,57	21,00	-318,27	-1 833,84
058 771574223		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	-43,752	415,65003	-18 185,52	21,00	-3 818,96	-22 004,48
059 59761434/R		dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD -48,127=-48,127000	M2	-48,127	440,39001	-21 194,65	21,00	-4 450,88	-25 645,53
060 771474112		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm -65,16=-65,160000	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78

061 59761281	sokl s položíbkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,799997	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72
062 77159115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	-65,16	54,430018	-3 546,66	21,00	-744,80	-4 291,46
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-6230,7	0,9896448	-6 166,18	21,00	-1 294,90	-7 461,08
Dokončovací práce - obklady								
		MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu -131,5=-131,500000	M2	-131,5	34,64	-4 555,16	21,00	-956,58	-5 511,74
002 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1379,9	3,335104	-4 602,11	21,00	-966,44	-5 568,55
003 59761071/R3	obklad keramický hladký 200x400, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD -87,496=-87,496000	M2	-87,496	348,99995	-30 536,10	21,00	-6 412,58	-36 948,68
004 59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD -28,56=-28,560000	M2	-28,56	349	-9 967,44	21,00	-2 093,16	-12 060,60
005 59761039/R1	obklad keramický hladký 200x200, matný, tmavě žlutá - vzhled dle PD -13,653=-13,653000	M2	-13,653	309,00022	-4 218,78	21,00	-885,94	-5 104,72
006 59761039/R2	obklad keramický hladký 200x200, matný, světle béžovoohnědá - vzhled dle PD -14,94=-14,940000	M2	-14,94	309	-4 616,46	21,00	-969,46	-5 585,92
007 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované -96,16=-96,160000	M	-96,16	148,44998	-14 274,95	21,00	-2 997,74	-17 272,69
008 781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové AI kartáčované -18,53=-18,530000	M	-18,53	148,45008	-2 750,78	21,00	-577,66	-3 328,44

009 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	M	-110,47	54,429981	-6 012,88	21,00	-1 262,70	-7 275,58
	-110,47=-110,470000							
010 781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	M2	-25,994	544,29984	-14 148,53	21,00	-2 971,19	-17 119,72
	-25,994=-25,994000							
011 781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	-105,506	544,30004	-57 426,92	21,00	-12 059,65	-69 486,57
	-105,506=-105,506000							
Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
018 632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm vč. podkladní penetrace		M2	-19,262	578,00021	-11 133,44	21,00	-2 338,02
								-13 471,46
019 632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm		M2	-22,709	510	-11 581,59	21,00	-2 432,13
								-14 013,72
Připočet					610 387,00	128 181,27		738 568,27
1.NP					69 808,38	14 659,76		84 468,14
Práce a dodávky HSV					13 937,83	2 926,94		16 864,78
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					13 937,83	2 926,94		16 864,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
019 632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm		M2	15,3163	910	13 937,83	21,00	2 926,94
		2,01*4,35=8,743500						
		-1*0,67*1,06=-0,710200						
		1,36*0,92=1,251200						
		2,01*2,9=5,829000						
		-1*0,66*0,2=-0,132000						
		1,08*0,31=0,334800						
Práce a dodávky PSV					55 870,55	11 732,81		67 603,36
Podlahy z dlaždic					24 679,40	5 182,67		29 862,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH

046 771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 2,01*4,35=8,743500 -1*0,67*1,06=-0,710200 1,36*0,92=1,251200 2,01*2,9=5,829000 -1*0,66*0,2=-0,132000 1,08*0,31=0,334800 0,78*0,97=0,756600 0,64*0,88=0,563200 1,38*1,21=1,669800	M2 18,3059 34,640224	634,12	21,00	133,17	767,29
047 771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 2,01*4,35=8,743500 -0,67*1,06=-0,710200 1,36*0,92=1,251200 2,01*2,9=5,829000 -0,66*0,2=-0,132000 1,08*0,31=0,334800 0,78*0,97=0,756600 0,64*0,88=0,563200 1,38*1,21=1,669800	M2 18,3059 415,64998	7 608,85	21,00	1 597,86	9 206,70
048 59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD 18,3059*1,1=20,136490	M2 20,13649 440,38984	8 867,91	21,00	1 862,26	10 730,17
049 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm 4,4+4,4+2+2-0,6-0,8+3,2+3,2+2+2-0,8-0,8=20,200000	M 20,2 74,220126	1 499,25	21,00	314,84	1 814,09
050 59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS 67,333 54,8	3 689,85	21,00	774,87	4 464,72
051 771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M 20,2 54,429874	1 099,48	21,00	230,89	1 330,37
052 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	% 233,9945 5,47	1 279,95	21,00	268,79	1 548,74

Dokončovací práce - obklady									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
053	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu 1,36*2,27=3,087200 -1*0,6*1,97=-1,182000 1,36*2,27=3,087200 2*0,92*2,27=4,176800 -1*1,14*1,49=-1,698600 2*0,11*1,49=0,327800 0,11*1,14=0,125400 1*1,8=1,800000 0,78*2,26=1,762800 0,97*2,26=2,192200 0,14*2,26=0,316400 0,88*2,26=1,988800 0,59*2,26=1,333400 1,38*2,26=3,118800 1,21*2,26=2,734600 -0,8*1,97=-1,576000 3,21*2,26=7,254600	M2	28,8494	34,64011	999,35	21,00	209,86	1 209,21
054	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	M2	28,8494	544,3	15 702,73	21,00	3 297,57	19 000,30
056	59761071/R4	obklad keramický hladký 200x400, matný, světle béžovo hnědá - vzhled dle PD 28,8494*1,1=31,734340	M2	31,73434	349,00049	11 075,30	21,00	2 325,81	13 401,11
061	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované	M	13,24	148,45	1 965,48	21,00	412,75	2 378,23
062	781495115	1,49+1,49+1,14+1+1,8+1,8+2,26+2,26=13,240000 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 2,2*5=11,000000 Součet	M	11	54,429808	598,73	21,00	125,73	724,46
063	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	303,4158	2,8	849,56	21,00	178,41	1 027,97
2.NP						208 477,28		43 780,23	252 257,51
Práce a dodávky HSV						34 089,63		7 158,82	41 248,45

Svislé a kompletní konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	346272216	Přizdivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 50 mm	M2	3,744	468	1 752,19	21,00	367,96	2 120,15
		obezdění nových stoupaček 0,66*3,2=2,112000							
		kolize průvlak 0,51*3,2=1,632000							
004	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	M2	5,3931	545,85004	2 943,82	21,00	618,20	3 562,03
		přizdivka pisoár 1,37*3,57=4,890900							
		0,27*1,86=0,502200							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
						25 551,73		5 365,86	30 917,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
028	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	8,02	510	4 090,20	21,00	858,94	4 949,14
		2,31*2=4,620000							
		1,7*2=3,400000							
029	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	M2	23,5841	910	21 461,53	21,00	4 506,92	25 968,45
		7,77*2,02=15,695400							
		-0,98*0,67=-0,656600							
		-0,67*0,52=-0,348400							
		0,15*0,8=0,120000							
		1*1,32=1,320000							
		1*1,29=1,290000							
		1*1,25=1,250000							
		1*1,22=1,220000							
		1,34*2,43=3,256200							
		0,7*0,125*5=0,437500							
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
						1 167,20		245,11	1 412,31
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	M2	4,881	93,700128	457,35	21,00	96,04	553,39

vybourání stěny k 305 0,6*3,2=1,920000									
vybourání stěny 302 1,41*2,1=2,961000									
035 965081213	M2	11,1928	63,41992	709,85	21,00	149,07	858,91		
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2									
202									
3,16*2,08=6,572800									
206									
2,31*2=4,620000									
Přesun sutě				2 674,68		561,68	3 236,37		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040 997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,839411	103,36015	86,76	21,00	18,22	104,98
041 997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,839411	1410	1 183,57	21,00	248,55	1 432,12
042 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,839411	231,95025	194,70	21,00	40,89	235,59
043 997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,839411*25=20,985275 Součet	t	20,98528	10,140011	212,79	21,00	44,69	257,48
044 997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,839411	1187,5697	996,86	21,00	209,34	1 206,20
Práce a dodávky PSV				174 387,66		36 621,41	211 009,06		
Podlahy z dlaždic				47 373,43		9 948,42	57 321,85		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	43,9081	34,64	1 520,98	21,00	319,41	1 840,38

058 771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2 20,324+23,5841=43,908100	M2 43,9081	415,65003	18 250,40	21,00	3 832,58	22 082,99		
059 59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD 43,9081*1,1=48,298910	M2 48,29891	440,39001	21 270,36	21,00	4 466,78	25 737,13		
062 771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M 65,16	54,430018	3 546,66	21,00	744,80	4 291,46		
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	% 469,0903	0,99	464,40	21,00	97,52	561,92		
064 585851140	hmota nátěrová adhezivní můstek pro nenasákové podklady (20,324+23,5841)*0,13*1,1=6,278858	KG 6,278858	164	1 029,73	21,00	216,24	1 245,98		
065 711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou 20,324+23,5841=43,908100	M2 43,9081	29,4	1 290,90	21,00	271,09	1 561,99		
Dokončovací práce - obklady				127 014,23		26 672,99	153 687,22		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
064 781121011		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	117,7999	34,64	4 080,59	21,00	856,92	4 937,51

lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých
přes 12 do 19 ks/m²

obklad keramický hladký 200x400, matný, světle
béžovohnědá - vzhled dle PD
117,7999*1,1=129,579890

M2 117,7999

M2 129,5799

072 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované	M	23,4	148,44998	3 473,73	21,00	729,48	4 203,21	
	2,27+0,8+0,8+0,88+1,46+1,46+1,12+2,27+1,46+1,46+1,12+1,36+1,36+0,9+0,9+3,56+0,11+0,11=23,400000								
073 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 2,08*49 0,15+0,15+0,15+0,15+0,8+0,8+1,05+1+1+1,05+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,9 Součet	M	110,47	54,429981	6 012,88	21,00	1 262,70	7 275,58	
074 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1229,091	3,34	4 105,16	21,00	862,08	4 967,25	
3.NP									
Práce a dodávky HSV									
Svislé a kompletní konstrukce									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm		M2	13,1851	545,85004	7 197,09	21,00	1 511,39	8 708,48
	obezdění stávajících stoupaček 0,97*2=1,940000 0,67*2=1,340000								
	nová příčka 302 1,41*3,2=4,512000								
	příždivka pisoár 1,37*3,57=4,890900 0,27*1,86=0,502200								
002 346272216	Příždivky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka příždivky 50 mm		M2	3,744	468	1 752,19	21,00	367,96	2 120,15
	obezdění nových stoupaček 0,66*3,2=2,112000								
	kolize průvlak 0,51*3,2=1,632000								

003 342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm nová stěna u 305 0,6*3,2=1,920000	M2	1,92	731,81981	1 405,09	21,00	295,07	1 700,16	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
026	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm 23,5841=23,584100 1,7*2=3,400000	M2	26,9841	510	13 761,89	21,00	2 890,00	16 651,89
028	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm 20,324=20,324000 23,5841=23,584100	M2	43,9081	910	39 956,37	21,00	8 390,84	48 347,21
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm vypourání stěny k 305 0,6*3,2=1,920000	M2	4,881	93,700128	457,35	21,00	96,04	553,39
035	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 302 3,16*2,08=6,572800 306 23,5841=23,584100	M2	30,1569	63,41992	1 912,55	21,00	401,64	2 314,18
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040	997002611	Nakládání sutí a vypouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,694903	103,36015	175,19	21,00	36,79	211,97
041	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vypouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,694903	1410	2 389,81	21,00	501,86	2 891,67

042 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,694903	231,95025	393,13	21,00	82,56	475,69	
043 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,6949025*25=42,372563 Součet	t	42,37256	10,140011	429,66	21,00	90,23	519,89	
044 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,694903	1187,5697	2 012,82	21,00	422,69	2 435,51	
Přesun hmot					887,77		186,43	1 074,20	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
045 998018002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,563	346,38013	887,77	21,00	186,43	1 074,20
Práce a dodávky PSV					259 370,42		54 467,79	313 838,21	
Podlahy z dlaždic					50 608,58		10 627,80	61 236,38	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 771121011		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	M2	43,752	34,640016	1 515,57	21,00	318,27	1 833,84

7,48*2,02 0,97*0,3 -1,05*0,65 0,9*0,12 (1,05*1,2)*2 (1*1,2)*2 (0,8*0,15)*4 (0,8*0,1)*3 2,43*1,4 -0,9*0,15 3,28*2,16 -0,78*0,28 0,9*0,12 (0,8*1,26)*2 2,6*1,41 0,9*0,1 1,68*4,4 -0,7*0,3 0,9*0,1 Součet									
058 771574223	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	M2	43,752	415,65003	18 185,52	21,00	3 818,96	22 004,48	
059 59761434/R	dlažba keramická slinutá reliéfní, neglazovaná, matná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - vzhled dle PD	M2	48,127	440,39001	21 194,65	21,00	4 450,88	25 645,53	
062 771591115	43,752*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	M	65,16	54,430018	3 546,66	21,00	744,80	4 291,46	
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6230,7	0,9896448	6 166,18	21,00	1 294,90	7 461,08	
Dokončovací práce - obklady									
064 781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	M2	203,6698	34,64	7 055,12	21,00	1 481,58	8 536,70	
					208 761,84		43 839,99	252 601,83	
					Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	

[illegible]

072 781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AI kartáčované 2,27*3+1,51*4+1,12+1,39*2+0,15*2+0,9+3+1,74+1,12=2 3,810000 2,27*2+0,8*2+0,88+1,46*4+1,12*2+1,36*2+0,9*2+3,56+ 0,11*2=23,400000	M	47,21	148,44998	7 008,32	21,00	1 471,75	8 480,07
073 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem 2,08*49 0,15+0,15+0,15+0,15+0,8+0,8+1,05+1+1+1,05+0,15+0,1 5+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,9 Součet	M	110,47	54,429981	6 012,88	21,00	1 262,70	7 275,58
074 998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2020,146	3,34	6 747,29	21,00	1 416,93	8 164,22

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	4 750,84
DPH:	997,68
Cena s daní:	5 748,51

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

4 750,84

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén

Rekapitulace

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén			
003 Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén	4 750,84	997,68	5 748,51
001 Připočet	4 750,84	997,68	5 748,51
001 Přeložka stoupačky kanalizace	4 263,91	895,42	5 159,33
002 Výměna vyp. ventilu topení v suterénu	486,93	102,26	589,19
Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	4 750,84	997,68	5 748,51
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén			

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov										4 750,84	997,68	5 748,51
Etapa: ZL03-Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén												
Změnový list č.3 - Přeložka a oprava stoupačky, výměna ventilu topení suterén										4 750,84	997,68	5 748,51
Přípočet										4 750,84	997,68	5 748,51
Přeložka stoupačky kanalizace										4 263,91	895,42	5 159,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	M	3,5	951	3 328,50	21,00	698,99	4 027,49			
002	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	M	3,5	32,6	114,10	21,00	23,96	138,06			
003	721-x2	Ostatní nespecifikované materiály a práce	SOUBOR	1	777	777,00	21,00	163,17	940,17			
004	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	42,196	1,05	44,31	21,00	9,30	53,61			
Výměna vyp. ventilu topení v suterénu										486,93	102,26	589,19
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	KUS	1	398	398,00	21,00	83,58	481,58			
002	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	KUS	1	88,9	88,90	21,00	18,67	107,57			
003	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	PROC	0,04869	0,64	0,03	21,00	0,01	0,04			

KRYCÍ LIST

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-80 638,73
DPH:	-16 934,13
Cena s daní:	-97 572,86

Měrné jednotky:

ks

Počet měrných jednotek:

1

Náklad na měrnou jedn.:

-80 638,73

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.06.2021

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.06.2021

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapu: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list

Rekapitulace

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Etapu: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list			
004 Změnový list č.4 - Odpočtový list	-80 638,73	-16 934,13	-97 572,86
001 Odpočet	-80 638,73	-16 934,13	-97 572,86
001 1.NP	-14 876,89	-3 124,15	-18 001,04
002 2.NP	-36 550,74	-7 675,66	-44 226,40
003 3.NP	-29 211,10	-6 134,33	-35 345,43
Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov	-80 638,73	-16 934,13	-97 572,86
Etapu: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list			

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov										-80 638,73	-16 934,13	-97 572,86			
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list															
Změnový list č.4 - Odpočtový list															
Odpočet												-80 638,73	-16 934,13	-97 572,86	
1.NP												-14 876,89	-3 124,15	-18 001,04	
Práce a dodávky HSV												-10 847,29	-2 277,93	-13 125,22	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
016	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	M	-32,8	19	-623,20	21,00	-130,87	-754,07						
017	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-9,63	510	-4 911,30	21,00	-1 031,37	-5 942,67						
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
023	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	-12,733	63,42	-807,53	21,00	-169,58	-977,11						
026	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	M2	-9,617	117,0001	-1 125,19	21,00	-236,29	-1 361,48						
Přesun sutě															
													-3 379,35	-709,66	-4 089,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
029	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,31116	801	-1 050,24	21,00	-220,55	-1 270,78						
030	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-1,31116	103,36	-135,52	21,00	-28,46	-163,98						
031	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,31116	231,95	-304,12	21,00	-63,87	-367,99						

032 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-32,7789	10,140033	-332,38	21,00	-69,80	-402,18
033 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,31116	1187,57	-1 557,09	21,00	-326,99	-1 884,08
Přesun hmot								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
034 998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,0021	346,38	-0,73	21,00	-0,15	-0,88
Práce a dodávky PSV								
						-4 029,60		-4 875,82
Konstrukce truhlářské								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
044 766-x1	Výroba, dodávka a montáž skříně na čisticí prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00
045 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-40	0,74	-29,60	21,00	-6,22	-35,82
2.NP								
						-36 550,74		-44 226,40
Práce a dodávky HSV								
						-14 402,78		-17 427,36
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
025 634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	M	-51,36	19	-975,84	21,00	-204,93	-1 180,77
026 632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-14,689	510	-7 491,39	21,00	-1 573,19	-9 064,58
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
						-3 679,16		-4 451,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
032 965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	-32,504	63,42	-2 061,40	21,00	-432,89	-2 494,30

037 965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2								M2	-13,827	117,00005	-1 617,76	21,00	-339,73	-1 957,49
Přesun sutě															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
040	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-0,875	801	-700,88	21,00	-147,18	-848,06						
041	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-0,875	103,36	-90,44	21,00	-18,99	-109,43						
042	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,875	231,95	-202,96	21,00	-42,62	-245,58						
043	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-21,875	10,140011	-221,81	21,00	-46,58	-268,39						
044	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,875	1187,57	-1 039,12	21,00	-218,22	-1 257,34						
Přesun hmot															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
045	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,0034	346,38	-1,18	21,00	-0,25	-1,43						
Práce a dodávky PSV															
Konstrukce truhlářské															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
055	766-x1	Výroba, dodávka a montáž skříně na čističí prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00						
056	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-40	1,07	-42,80	21,00	-8,99	-51,79						
Podlahy z dlaždic															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
						-18 105,16		-3 802,08	-21 907,25						

060 771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78	
061 59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,8	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72	
063 998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-179,277	0,99	-177,48	21,00	-37,27	-214,76	
3.NP					-29 211,10		-6 134,33	-35 345,43	
Práce a dodávky HSV					-7 063,13		-1 483,26	-8 546,39	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-447,64		-94,00	-541,64	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
025 634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	M	-23,56	19	-447,64	-447,64	21,00	-94,00	-541,64
Ostatní konstrukce a práce, bourání					-2 176,39		-457,04	-2 633,43	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
032 965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	-20,394	63,41992	-1 293,39	-1 293,39	21,00	-271,61	-1 565,00
037 965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	M2	-7,547	117,00005	-883,00	-883,00	21,00	-185,43	-1 068,43
Přesun sutě					-4 438,69		-932,13	-5 370,82	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-1,39302	103,36	-143,98	-143,98	21,00	-30,24	-174,22
041 997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-1,39302	1410	-1 964,16	-1 964,16	21,00	-412,47	-2 376,63
042 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,39302	231,95	-323,11	-323,11	21,00	-67,85	-390,96
043 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-34,8255	10,140011	-353,13	-353,13	21,00	-74,16	-427,29

044 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04												t	-1,39302	1187,57	-1 654,31	21,00	-347,40	-2 001,71
Přesun hmot																			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH										
045 998018002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,0012	346,38	-0,42	21,00	-0,09	-0,50										
Práce a dodávky PSV																			
Konstrukce truhlářské																			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH										
055 766-x1		Výroba, dodávka a montáž skříně na čisticí prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00										
056 998766202		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-40	1,07	-42,80	21,00	-8,99	-51,79										
Podlahy z dlaždic																			
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH										
060 771474112		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78										
061 59761281		sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,8	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72										
063 998771202		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-179,277	0,99	-177,48	21,00	-37,27	-214,76										

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov

Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 21-35 Sociálky Horní Slavkov									
Etapa: ZL04-Změnový list č.4 - Odpočtový list									
Změnový list č.4 - Odpočtový list									
Odpočet									
1.NP									
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	M	-32,8	19	-623,20	21,00	-130,87	-754,07
017	632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	M2	-9,63	510	-4 911,30	21,00	-1 031,37	-5 942,67
Ostatní konstrukce a práce, bourání						-1 932,72		-405,87	-2 338,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
023	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	M2	-12,733	63,42	-807,53	21,00	-169,58	-977,11
026	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	M2	-9,617	117,0001	-1 125,19	21,00	-236,29	-1 361,48
Přesun sutě						-3 379,35		-709,66	-4 089,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
029	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,31116	801	-1 050,24	21,00	-220,55	-1 270,78

030 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-1,31116	103,36	-135,52	21,00	-28,46	-163,98
031 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,31116	231,95	-304,12	21,00	-63,87	-367,99
032 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -1,311155*25=-32,778875	t	-32,7789	10,140033	-332,38	21,00	-69,80	-402,18
033 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,31116	1187,57	-1 557,09	21,00	-326,99	-1 884,08
Přesun hmot					-0,73		-0,15	-0,88
034 998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,0021	346,38	-0,73	21,00	-0,15	-0,88
Práce a dodávky PSV					-4 029,60		-846,22	-4 875,82
Konstrukce truhlářské					-4 029,60		-846,22	-4 875,82
044 766-x1	Výroba, dodávka a montáž skříně na čisticí prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00
045 998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-40	0,74	-29,60	21,00	-6,22	-35,82
2.NP					-36 550,74		-7 675,66	-44 226,40
Práce a dodávky HSV					-14 402,78		-3 024,58	-17 427,36
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-8 467,23		-1 778,12	-10 245,35
046 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
047 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
048 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
049 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
050 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
051 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
052 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
053 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
054 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
055 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
056 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
057 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
058 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
059 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
060 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
061 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
062 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
063 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
064 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
065 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
066 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
067 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
068 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
069 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
070 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
071 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
072 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
073 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
074 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
075 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
076 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
077 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
078 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
079 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
080 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
081 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
082 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
083 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
084 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
085 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
086 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
087 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
088 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
089 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
090 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
091 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
092 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
093 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
094 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
095 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
096 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
097 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
098 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
099 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
100 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
101 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
102 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
103 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
104 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
105 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
106 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
107 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
108 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
109 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
110 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
111 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
112 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
113 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
114 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
115 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
116 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
117 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
118 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
119 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
120 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
121 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
122 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
123 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
124 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
125 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
126 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
127 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
128 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
129 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
130 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
131 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
132 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
133 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
134 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
135 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
136 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
137 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
138 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
139 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
140 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
141 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
142 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
143 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
144 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
145 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
146 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
147 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
148 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
149 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
150 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
151 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
152 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
153 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
154 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
155 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
156 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
157 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
158 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
159 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
160 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
161 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
162 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
163 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
164 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
165 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
166 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
167 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
168 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
169 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
170 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
171 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
172 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
173 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
174 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
175 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
176 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
177 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
178 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
179 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
180 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
181 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
182 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
183 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
184 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
185 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
186 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
187 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
188 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
189 998766201	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							

025 634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm -51,36=-51,360000	M	-51,36	19	-975,84	21,00	-204,93	-1 180,77	
026 632450134	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm -14,689=-14,689000	M2	-14,689	510	-7 491,39	21,00	-1 573,19	-9 064,58	
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
032 965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2		M2	-32,504	63,42	-2 061,40	21,00	-432,89	-2 494,30
037 965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 -13,827=-13,827000		M2	-13,827	117,00005	-1 617,76	21,00	-339,73	-1 957,49
Přesun sutě									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
040 997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m		t	-0,875	801	-700,88	21,00	-147,18	-848,06
041 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění		t	-0,875	103,36	-90,44	21,00	-18,99	-109,43
042 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	-0,875	231,95	-202,96	21,00	-42,62	-245,58
043 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -0,875*25=-21,875000		t	-21,875	10,140011	-221,81	21,00	-46,58	-268,39
044 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t	-0,875	1187,57	-1 039,12	21,00	-218,22	-1 257,34
Přesun hmot									
						-1,18	-0,25	-1,43	

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
045	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,0034	346,38	-1,18	21,00	-0,25	-1,43
Práce a dodávky PSV						-22 147,96		-4 651,07	-26 799,04
Konstrukce truhlářské						-4 042,80		-848,99	-4 891,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
055	766-x1	Výroba, dodávka a montáž skříně na čisticí prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00
056	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-40	1,07	-42,80	21,00	-8,99	-51,79
Podlahy z dlaždic						-18 105,16		-3 802,08	-21 907,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
060	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78
061	59761281	sokl s položlábkem-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,8	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72
063	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-179,277	0,99	-177,48	21,00	-37,27	-214,76
3.NP						-29 211,10		-6 134,33	-35 345,43
Práce a dodávky HSV						-7 063,13		-1 483,26	-8 546,39
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-447,64		-94,00	-541,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

025 634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm -23,56=-23,560000								M	-23,56	19	-447,64	21,00	-94,00	-541,64
Ostatní konstrukce a práce, bourání															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
032 965081213		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 -20,394=-20,394000	M2	-20,394	63,41992	-1 293,39	21,00	-271,61	-1 565,00						
037 965045113		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 -7,547=-7,547000	M2	-7,547	117,00005	-883,00	21,00	-185,43	-1 068,43						
Přesun suté															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
040 997002611		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	-1,39302	103,36	-143,98	21,00	-30,24	-174,22						
041 997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-1,39302	1410	-1 964,16	21,00	-412,47	-2 376,63						
042 997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,39302	231,95	-323,11	21,00	-67,85	-390,96						
043 997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km -1,39302*25=-34,825500	t	-34,8255	10,140011	-353,13	21,00	-74,16	-427,29						
044 997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,39302	1187,57	-1 654,31	21,00	-347,40	-2 001,71						
Přesun hmot															
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH						
						-0,42		-0,09	-0,50						

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

045 998018002

t -0,0012

346,38

-0,42

21,00

-0,09

-0,50

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
055	766-x1	Výroba, dodávka a montáž skříně na čistící prostředky - spec. dle investora	SOUBOR	-1	4000	-4 000,00	21,00	-840,00	-4 840,00
056	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-40	1,07	-42,80	21,00	-8,99	-51,79
						-22 147,96		-4 651,07	-26 799,04
						-4 042,80		-848,99	-4 891,79

Podlahy z dlaždic

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
060	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	M	-65,16	74,220074	-4 836,18	21,00	-1 015,60	-5 851,78
061	59761281	-65,16--65,160000 sokl s položábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm - vzhled dle PD	KUS	-238,896	54,8	-13 091,50	21,00	-2 749,22	-15 840,72
063	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-179,277	0,99	-177,48	21,00	-37,27	-214,76
						-18 105,16		-3 802,08	-21 907,25