

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Den zveřejnění dne
Smlouva schválena usnesením RH 230/19/21
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 620 30 511 6121 83/22/30
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKAŠ Luky

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Zahradní 769, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 242 37 451
DIČ: CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu: KB a.s., č.ú. 107-458284027/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 28570
zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci stavby

**„Stavební úpravy kuchyně MŠ u Sluníčka, Dlouhá 620/1 -
stavební práce“**

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí. Tyto práce bylo zapotřebí provést, tak aby byla kuchyň dokončena a mohla se užívat. Vzhledem k rovinnosti a stavu omítek nebylo možné provést opravy pouze v 10ti %, které byly uvažovány v původním rozpočtu. Nerovnost stěn se promítla i do srovnávání stěn pod obklady. Po zaměření podlah bylo zapotřebí většího vyrovnaní vrstev podlah, než bylo původně uvažováno. Oproti projektu musel být vystrojen nový rozvaděč s větším příkonem. V projektu byl příkon špatně spočten, byl nižší, než je zapotřebí. A požadavky (normy) na vystrojení v letošním roce jsou opět pozměněny, bylo zapotřebí tedy aktualizovat, aby bylo možné dostat revizi elektroinstalace. Vzhledem ke stavu stropu bude strop proveden z SDK, místo provádění opravy štuků. Opravy stropů jsou v méně pracích. SDK je v přípočtech. Výměna dvírek nákladního výtahu nebude provedena, jelikož by nemusely být následně vhodné při případné rekonstrukci výtahu, který již také dosluhuje. V místnosti pro kuchařky bude proveden vinyl, místo dlažby, na žádost personálu kuchyně. Provedeno bylo zaměření a upravení položek dle skutečně provedených výměr, proto se některé položky lehce liší v počtu oproti projektu.

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.1 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Článek II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 1	315 983,24 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD	3 050 492,58 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	3 366 475,82 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy tvoří přílohy tohoto Dodatku smlouvy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 24.8.2021

V Horním Slavkově dne 24.8.2021



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

0733M
VORVA IS 14402
- 1 -

SOUPIS PRACÍ - odpočty rekapitulace

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Horní Slavkov, Dlouhá 620/1

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel:

Město horní Slavkov

Projektant: CENTRASTAV s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel Michal Kubelka

1					Odpočty stavební část	-	136 496,93
2					odpočty ZTI	-	5 312,00
3					Přípočty - viz samostatný rozpočet		457 792,17
					Celkem odpočty/přípočty		315 983,24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210726
Stavba: Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 26.7.2021

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Lapeš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	457 792,17
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	457 792,17	96 136,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	553 928,53
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210726

Stavba: Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

Místo: Horní Slavkov

Datum: 26.7.2021

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

457 792,17 553 928,53

20210726 Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

457 792,17 553 928,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 26.7.2021

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Lapeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

457 792,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	457 792,17	21,00%	96 136,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

553 928,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 26.7.2021
Projektant:
Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

457 792,17

HSV - Práce a dodávky HSV	189 858,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 795,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	153 776,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 495,60
997 - Přesun sutě	1 966,52
998 - Přesun hmot	14 824,35
PSV - Práce a dodávky PSV	267 933,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 954,81
713 - Izolace tepelné	4 044,29
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 257,75
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 487,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud	108 413,00
763 - Konstrukce suché výstavby	55 842,24
767 - Konstrukce zámečnické	5 421,58
776 - Podlahy povlakové	10 452,90
781 - Dokončovací práce - obklady	50 344,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 097,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 617,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kuchyně MŠ U sluníčka Horní Slavkov - přípočty

Místo: Horní Slavkov
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Datum: 26.7.2021
Projektant:
Zpracovatel: Jaroslav Lapeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

457 792,17

D HSV Práce a dodávky HSV 189 858,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 795,95

21	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,064	4 540,00	290,56
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
VV 1,6*0,4*0,1 0,064

20	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,103	34 279,00	3 530,74
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez
VV zazdění hlav č. 14 až 22
VV I140 nad dveře do strojovny
4*1,8*14,3/1000 0,103

13	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	5,625	458,00	2 576,25
----	---	---------------	--	----	-------	--------	----------

PP Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
VV "mezi m.č. 106 a 108
VV 2,25*2,5 5,625

22	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,320	1 245,00	398,40
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na
VV maltu, výška stojiny do 200 mm
1,6*0,2 0,320

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 153 776,27

26	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,095	194,00	794,43
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
VV podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů
VV 3,15*1,3 4,095
"schodiště"

21	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,095	135,00	552,83
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
VV konstrukcí stropů rovných
VV 3,15*1,3 4,095
"schodiště"

32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,750	166,00	2 614,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
VV podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn
VV 1,3*2,5 3,250
VV 3,150*2,5*2 15,750
"Schodiště"

35	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,750	175,00	2 756,25
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
VV stěn
VV 1,3*2,5 3,250
VV 3,150*2,5*2 15,750
"schodiště"

30	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,000	179,00	5 012,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
VV tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV "srovnání špalet u dveří"
VV 0,5*2*4*7 28,000

1	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	42,000	64,40	2 704,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
VV k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10
mm stěn
28*1,5 42,000

2	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	410,111	245,00	100 477,20
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

3	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	12,800	49,20	629,76
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace
VV nanášená ručně stěn
VV "anglický dvorek"
0,7*2*2 2,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		2,5*2*2		10,000		
	WV		Součet		12,800		
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,800	195,00	2 496,00
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn				
	WV		"anglický dvorek"				
	WV		0,7*2*2		2,800		
	WV		2,5*2*2		10,000		
	WV		Součet		12,800		
5	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,682	3 490,00	16 340,18
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25				
	WV		"vyrovnání výšky podlahy m.č. 116,117,118"				
	WV		(9,92+9,92+11,37)*0,15		4,682		
6	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	3,983	3 726,00	14 840,66
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm				
	WV		první vrstva betonáže rýh kanalizace - na ní přijde tekutá izolace				
	WV		3,983		3,983		
7	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	4,682	245,00	1 147,09
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm				
8	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,682	74,30	347,87
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm				
41	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,123	24 900,00	3 062,70
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	WV		"vyrovnání výšky podlahy m.č. 116,117,118"				
	WV		(9,92+9,92+11,37)/6*1,3*18,2/1000		0,123		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 495,60
9	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,600	826,00	495,60
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm				
	WV		"Vybourání stoupaček dle rozhodnutí investora"				
	WV		2,5*0,3*0,2*4		0,600		
10	K	971052261	Vybourání nebo prorážení otvorů v ZB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm				
	WV		rozšíření otvorů pro osazení zárubní a úprava výšky otvorů				
	WV		7		7,000		
	WV		"otvor pro usazení překladů do strojovny"				
	WV		1		1,000		
	WV		Součet		8,000		
D 997			Přesun sutě				1 966,52
90	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,864	86,00	160,30
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
89	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,864	425,00	792,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,864	194,00	361,62
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,600	8,00	372,80
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	WV		1,864*25		46,600		
93	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,864	150,00	279,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	WV		1,864		1,864		
D 998			Přesun hmot				14 824,35
97	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	32,943	450,00	14 824,35
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				267 933,48
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 954,81
11	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	16,050	21,00	337,05
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou				
	VV		(5,4+2,55+2,55+1,5+2,8+2,7+1,5+3,85+5,5+3,75)*0,5		16,050		
12	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknivá vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	16,050	63,70	1 022,39
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknivá vyztužená proti zemní vlhkosti				
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,800	22,00	281,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	VV		Světlík				
	VV		12,8		12,800		
14	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	48 300,00	193,20
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		12,8*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,004		
15	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice	m2	12,800	389,00	4 979,20
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice				
	VV		"světlík"				
	VV		12,8		12,800		
16	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	12,800	117,00	1 497,60
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
	VV		"světlík"				
	VV		12,8		12,800		
17	M	BTX.0022469.URS	EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)	m2	15,629	95,59	1 493,98
	PP		EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)				
	VV		12,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		15,629		
18	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,151	992,00	149,79
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	713		Izolace tepelné				4 044,29
19	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,800	163,00	2 086,40
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně				
20	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	13,440	139,00	1 868,16
	PP		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm				
	VV		12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,440		
21	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,097	925,00	89,73
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 257,75
22	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	12,000	111,00	1 332,00
	PP		Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200				
	VV		4*3		12,000		
23	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační HT-Systém svodné DN 110	m	12,000	493,00	5 916,00
	PP		Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110				
24	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,015	650,00	9,75
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 487,63
16	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	212,00	212,00
	PP		Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm				
	VV		žebřík na stěnu v m.č. 111				
	VV		1		1,000		
25	M	KRD.KLM070045 00E10	těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR MAX-E, 690x450mm, 200W	kus	1,000	4 099,95	4 099,95
	PP		těleso trubkové přímotopné KORALUX LINEAR MAX-E, 690x450mm, 200W				
26	K	735221811	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m jednopramenný	kus	1,000	160,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demontáž registrů z trubek hladkých DN 50 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 1				
27	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,014	1 120,00	15,68
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
28	K	741120005	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	65,000	399,00	25 935,00
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2				
VV			"zřízení přípojky pro budoucí nákladní výtah"				
VV			15	15,000			
VV			"zřízení přípojek pro vystrojení ostatních neupravovaných místností"				
VV			50	50,000			
VV			vše včetně stavebních přípomocí				
VV			Součet	65,000			
29	K	741210201	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1,000	46 599,00	46 599,00
PP			Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg				
VV			"Úprava rozvaděče dle platných norem"				
VV			rozšíření pro připojení výtahu a rezervy pro další napojení				
VV			1	1,000			
30	K	741240001	Montáž příslušenství rozveden - přezbrojení elektroměrného rozvaděče	kus	1,000	35 879,00	35 879,00
PP			Montáž ostatního příslušenství rozveden kabelových vývodků do rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zhotovení otvorů D do 42 mm				
VV			"Nový elektroměrný rozvaděč na vstupu do objektu"				
VV			1	1,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				
31	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	5,625	75,00	421,88
PP			Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché				
VV			"mezi m.č. 106 a 108"				
VV			2,25*2,5	5,625			
32	K	763131431.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xRED PIANO (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90	m2	76,450	708,67	54 177,82
PP			SDK podhled D 112 deska 1xRED PIANO (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, REI do 90				
VV			m.č. 102,103,104,105,106,107,108				
VV			39,72+3,75+1,5+10,8+5,74+7,14+7,8	76,450			
33	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,053	1 180,00	1 242,54
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 767			Konstrukce zámečnické				
34	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	25,000	30,20	755,00
PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných svařováním				
35	M	55347011	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus	2,600	1 774,00	4 612,40
PP			rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm				
36	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,043	1 260,00	54,18
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D 776			Podlahy povlakové				
37	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	7,140	42,00	299,88
PP			Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového				
VV			m.č. 107				
VV			7,14	7,140			
38	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	7,140	200,00	1 428,00
PP			Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem				
VV			m.č. 107				
VV			m.č. 107				
VV			7,14	7,140			
39	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	7,854	981,00	7 704,77
PP			dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			7,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		7,854		
40	M	28411051a	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	0,109	981,00	106,93
PP			dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů				
W			0,99*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		0,109		
41	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,900	141,00	126,90
PP			Montáž lišt přechodových šroubovaných				
W			0,9		0,900		
W			"kancelář"				
42	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	1,020	108,00	110,16
PP			profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz				
W			1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
43	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	9,900	66,60	659,34
PP			Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání				
W			9,9		9,900		
W			"kancelář"				
44	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,036	470,00	16,92
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			781 Dokončovací práce - obklady				50 344,34
45	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	187,513	140,00	26 251,82
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
W			187,513		187,513		
W			"srovnání stěn pod obklady"				
46	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	562,539	41,10	23 120,35
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm				
W			187,513*3		562,539		
47	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,659	586,00	972,17
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
D			783 Dokončovací práce - nátěry				10 097,41
164	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	7,560	265,00	2 003,40
PP			Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením				
W			3,15*1,2*2		7,560		
W			Schodiště				
168	K	783827121	olejový nátěr stěn	m2	7,560	295,00	2 230,20
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový				
W			3,15*1,2*2		7,560		
W			3,15*1,2*2		7,560		
W			Schodiště				
48	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	7,020	58,30	409,27
PP			Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením				
W			schodiště				
W			1,3*0,15*12		2,340		
W			1,3*0,3*12		4,680		
W			Součet		7,020		
49	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	7,020	190,00	1 333,80
PP			Vyrovnaní podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou				
W			schodiště				
W			1,3*0,15*12		2,340		
W			1,3*0,3*12		4,680		
W			Součet		7,020		
50	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	7,020	129,00	905,58
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový				
W			7,02		7,020		
W			Schodiště				
51	K	783937151	Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	7,020	458,00	3 215,16
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový vodou ředitelný				
W			"protiskluzový nátěr schodiště"				
W			7,02		7,020		
D			784 Dokončovací práce - malby a tapety				1 617,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	15,750	33,70	530,78
	PP		Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	VV		1,3*2,5		3,250		
	VV		3,150*2,5*2		15,750		
170	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,750	17,00	267,75
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		1,3*2,5		3,250		
	VV		3,150*2,5*2		15,750		
171	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,750	52,00	819,00
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

#ODKAZ!

Místo:

#ODKAZ!

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

- 5 312,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	odpočty		
									množství	cena	zůstatek
Náklady soupisu celkem											
D		HSV	Práce a dodávky HSV								
D		997	Přesun sutě				0,00				
1	K	997002611	Nakládání suti a vyburaných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,144	83,20	11,98	CS ÚRS 2019 02			
PSC											
Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.											
2	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,144	187,00	26,93	CS ÚRS 2019 02			
PSC											
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cení jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.											
3	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,600	8,16	29,38	CS ÚRS 2019 02			
PSC											
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Cení jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.											
VV											
0,144*25											
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,144	23,00	3,31	CS ÚRS 2019 02			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze oceňit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D PSV
D 721
Práce a dodávky PSV
Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

0,00
0,00

5	K	721-x1	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace - rozsah dle PD	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusť podlahových z kyselinosvzdorné kameniny DN 100	kus	3,000	439,00	1 317,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	721290821	Vnitřnostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,089	146,00	12,99	CS ÚRS 2019 02
8	K	721173401. OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	44,000	1 068,00	46 992,00	
9	K	721173402. OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	12,000	330,00	3 960,00	
10	M	VMP.20356	čistič kus kanalizace plastové KGRE DN 125	kus	2,000	282,00	564,00	
11	M	28611521	přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125	kus	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	721174043. OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 50	m	18,000	348,00	6 264,00	

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čistič kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.

PSC

13	K	721174044. OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 75	m	16,000	401,00	6 416,00	
----	---	-------------------	---	---	--------	--------	----------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čistič kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.

PSC

14	K	721174045. OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-Systém DN 110	m	1,000	493,00	493,00	
----	---	-------------------	--	---	-------	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstupu po čistič kus.
2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, část A 02.

PSC

15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	64,00	1 152,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.

PSC

16	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	78,00	156,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.

PSC

17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	96,00	672,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.

PSC

18	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 s izolační soupravou	kus	3,000	2 136,00	6 408,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	721-x2	D+M Podlahový žlab nerez s izolační soupravou, odpad DN 100 - spec. dle PD	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
20	K	721-x3	D+M Gula nerez 350x350mm s izolační soupravou	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
21	K	721-x6	D+M Nerezový podstolový lapák tuků V=30l	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
22	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	91,000	18,00	1 638,00	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média, jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

VV 44+12+18+16+1				91,000				
23	K	721-x5	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
24	K	721-x4	Stavební připomoc - vysekání rýh a prostupů, hrubé začištění (práce související s podlahami jsou zahrnuty ve stavební části)	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
25	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 037,239	1,34	1 389,90	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnosti materiálů, která se limitem způsobem skutečně přemísťují.

PSC

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

26	K	722-x1	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace - rozsah dle PD	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	
----	---	--------	---	--------	-------	----------	----------	--

27	K	722-x2	Napojení na stávající rozvody vodovodu	kus	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 02
28	K	722174002	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	90,000	238,00	21 420,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4086 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
29	K	722174003	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	52,000	289,00	15 028,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4086 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
30	K	722174004	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	10,000	342,00	3 420,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4086 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
31	K	722181231	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	90,000	54,00	4 860,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek.								
32	K	722181232	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	62,000	66,00	4 092,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek.								
33	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 3/4	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
34	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4	pár	18,000	414,00	7 452,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
35	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	152,000	15,00	2 280,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámková k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
36	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	152,000	13,00	1 976,00	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

PSC

37	K	722-x4	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
38	K	722-x3	Stavební přípomoc - vysekání rýh a prostupů, hrubé začítění	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
39	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 236,734	1,00	1 236,73	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnosti za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiály ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 0,00

40	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombináčních	soubor	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2019 02
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2019 02
42	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	64,00	64,00	CS ÚRS 2019 02
43	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	11,00	11,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	725590811	Vnitrostavěbní přemístění vypouřaných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,055	1 048,00	57,64	CS ÚRS 2019 02
45	K	725112182	Zařizování záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	4 664,00	4 664,00	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započteny klozetová sedátka.

PSC

46	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	5,000	2 960,00	14 800,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěří (roháčků) a sifonů.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzavěři a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 76693471 až 76693422.
4. V cenách -4112-14, -41141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj

PSC

47	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	1 456,00	7 280,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	-------------------

PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
48	K	725861102	Západkové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	237,00	1 185,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen západkových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západkové uzávěrky s odpadní výpusťou. 3. Cenami západkových uzávěrek nelze oceňovat západkové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízení předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
49	K	725241532	Sprchové vaničky keramické čtvrkruhové 900x900 mm	soubor	1,000	5 312,00	5 312,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) chlehná 2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van 3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky								
50	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtvrkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z obloku, navaňku 900x900 mm	soubor	1,000	7 864,00	7 864,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.								
51	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím	soubor	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1353-54 není započten napájecí zdroj.								
52	K	725865311	Západkové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	606,00	606,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen západkových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení západkové uzávěrky s odpadní výpusťou. 3. Cenami západkových uzávěrek nelze oceňovat západkové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařízení předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..								
53	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	4,000	1 258,00	5 032,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
54	K	725-x3	D+M Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. sifonu	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
55	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku	soubor	1,000	1 728,00	1 728,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
56	K	725862103	Západkové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	4,000	279,00	1 116,00	CS ÚRS 2019 02

1,00 - 5 312,00

Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu cen západových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky.
 2. V cenách je započteno i propojení západových uzávěrek s odpadní výpustkou.
 3. Cenami západových uzávěrek nelze oceňovat západové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 732 22-..

PSC

57	K	725-x1	D+M Napouštěcí baterie	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
58	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubčky nebo flexí hadičky G 1/2	soubor	25,000	176,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
59	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubčky nebo flexí hadičky pračkové G 3/4	kus	10,000	382,00	3 820,00	CS ÚRS 2019 02
60	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	782,370	1,00	782,37	CS ÚRS 2019 02

- 5 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy kuchyně MŠ U Sluníčka, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 620/1
Datum: 29. 11. 2019
Zadavatel: Město horní Slavkov
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: CENTRASTAV s.r.o.
Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	odpočty		
Náklady soupisu celkem									1 798 751,99		
D HSV Práce a dodávky HSV									1 039 820,07		
D 1 Zemní práce									37 499,81		
1	K	138711101	Výkopávka v uzavřených prostorech s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornité tř. 1 až 4 Pozitivní a souborná cen. 1. V cenách nejsou započteny náklady na podklady, zavedení konstrukcí a příslušné odstraňování pracovního prostoru.	m3	13,278	1 420,00	19 864,76	CS ÚRS 2019 02	-	-	
Kvalifikace											
((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,36+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)*0,6)*0,5											
2	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatiny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horní tř. 1 až 4	m3	10,622	191,00	2 028,80	CS ÚRS 2019 02	-	-	
VV 13,278+2,656											
3	K	162201209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatiny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horní tř. 1 až 4	m3	31,866	174,00	5 544,68	CS ÚRS 2019 02	-	-	
VV 10,622+31,866											
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypatiny nakládání, množství do 100 m3, z horní tř. 1 až 4 Pozitivní a souborná cen. 1. Ceny - 1101, - 1151, - 1152, - 1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obyčejný nebo z obyčejného dopravního prostředku Pro nakládání z boku nebo na boku vozidla nebo z vozidla na ulici.	m3	10,622	161,00	1 710,14	CS ÚRS 2019 02	-	-	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatiny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Pozitivní a souborná cen. 1. Ceny podle povrchu, předepisují se podle povrchu výkopku na místo nepřítlačné obyčejným dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňují individuálně.	m3	10,622	214,00	2 273,11	CS ÚRS 2019 02	-	-	
6	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypatiny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní tř. 1 až 4 na vzdálenost Přítáček k ceně za každých dalších 1 zpočatých 1 000 m Pozitivní a souborná cen. 1. Ceny podle povrchu, předepisují se podle povrchu výkopku na místo nepřítlačné obyčejným dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňují individuálně.	m3	169,952	16,00	2 719,23	CS ÚRS 2019 02	-	-	
VV 10,622+16											
7	K	171201201	Uložení sypatiny na skládky Pozitivní a souborná cen. 1. Cena - 1201 je určena pro uložení sypatiny na skládce, skládka je rozdělena na skládce s nakládáním, skládce s ukládáním, skládce s ukládáním a skládce s ukládáním.	m3	10,622	15,00	159,33	CS ÚRS 2019 02	-	-	
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Pozitivní a souborná cen. 1. Ceny uvedené v ceně jsou to za uložení odpadu podle místních podmínek.	t	19,120	166,00	3 173,92	CS ÚRS 2019 02	-	-	
VV 10,622+1,8											
9	K	174102102	Zásep sypatinou z jakékoliv horniny při překročení inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovněním povrchu zásypu Pozitivní a souborná cen. 1. Ceny jsou určeny pouze pro přílohy havárie, přechod nebo běžných oprav vztahovaných sítí. 2. Cena podle povrchu, předepisují se podle povrchu výkopku na místo nepřítlačné obyčejným dopravním prostředkem, tato přemístění se oceňují individuálně.	m3	2,656	390,00	1 035,84	CS ÚRS 2019 02	-	-	
Kvalifikace											
((4,2+0,57+0,88+3,77+1,04+5,34+0,33+4,36+0,4+1,8+1,39+1,19+1,03+0,99+1,18+3,51+2,77+5,1+3,81)*0,6)*0,1											
Svislé a kompletní konstrukce									58 869,82		

10	K	003-x1	Zazdívká otvoru chlami porobetonovými tl. zdi přes 300mm	m3	1,922	5 395,00	10 369,19	-	-
	WV		(1,35*1,2)*0,6		0,972			-	-
	WV		(0,5*0,5)*0,6		0,150			-	-
	WV		(0,88*2,02)*0,45		0,800			-	-
	WV		Součet		1,922			-	-
11	K	311231117	Zdivo z oheř pátých nosů z oheř pátých dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,090	4 225,00	380,25	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně je -1155 Kč - 1155 Kč součty započteny přípravné náklady na:						-
	WV		2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory						-
	WV		Obrazivka potrubí v m.č. 102						-
	WV		(0,3*0,3)*1		0,090				-
12	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách porobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,680	487,00	818,16	CS ÚRS 2019 02	-
	WV		1,5*1,05		1,680				-
13	K	342272225	Příčky z porobetonových tvárnice hladkých na tenké malované lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,803	458,00	825,77	CS ÚRS 2019 02	-
	WV		0,73*2,47		1,803				-
14	K	342272245	Příčky z porobetonových tvárnice hladkých na tenké malované lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	59,261	613,00	34 487,99	CS ÚRS 2019 02	-
	WV		(3,75*3,75*0,15*0,15*1,5*1,5*1*4,2*5,2*4,05)*2,47		62,368				-
	WV		-0,8*1,97*3		-4,728				-
	WV		-0,7*1,97		-1,379				-
	WV		Součet		56,261				-
15	K	346272236	Přízdívky z porobetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké malované lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	1,433	512,00	733,70	CS ÚRS 2019 02	-
	WV		mízi m.č. 109 a 114						-
	WV		1,3*2,47		3,211				-
	WV		-0,88*2,02		-1,778				-
	WV		Součet		1,433				-
16	K	342281121	Ukrojení příček plochými kování, do konstrukce chytěné	m	31,770	90,00	2 859,30	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a užití: a) příček polypropylenové pěty ve spojích a na odřezání závěsů pěty u líců příček;						-
	WV		2. Ceny -111 Kč a -111 Kč jsou součty započteny přípravné náklady na:						-
	WV		3. Ceny -111 Kč a -111 Kč jsou součty započteny přípravné náklady na:						-
	WV		1,05*1,05*2,02*2,02*0,5*0,5*1,2*1,2*2,47*2,47*2,47*2,47*2,47*2,47		31,770				-
17	K	317142422	Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého malového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	398,00	398,00	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a užití: a) překladů, včetně podkladních lažných ploch (nakazovací materiál)						-
18	K	317142442	Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého malového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	542,00	2 168,00	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a užití: a) překladů, včetně podkladních lažných ploch (nakazovací materiál)						-
19	K	317944321	Valcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedání hřív do č. 12	t	0,014	34 943,00	489,20	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a montáž valcovacích nosníků						-
	WV		2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory						-
	WV		IPH 120						-
	WV		(1,3*1,1)*1000		0,014				-
20	K	317944323	Valcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedání hřív č. 14 až 22	t	0,097	34 279,00	3 325,06	CS ÚRS 2019 02	-
	PSC		<i>poznámka k součtu cen:</i>						-
	WV		1. V ceně jsou zahrnuty náklady na dodání a montáž valcovacích nosníků						-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

60	K	955081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	138,390	53,00	7 334,67	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
Poznamka k souboru cen: 1. Odsčítání spočítá se oceňuje celkové souboru cen 363 04										
61	K	965081611	Odsčítání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	30,400	25,00	760,00	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
2,9+2,9+2,55+2,55+0,8+3,9+3,9+2,55+2,55+3,9+1,5+1,5+0,8+0,8+0,8										
62	K	968072455	Vybourání korových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,668	243,00	2 106,32	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započítány i náklady na vyvážení křídla. 2. Cena -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro zděratelové příčky.										
VV										
(0,6*1,97)2										
2,364										
VV										
(0,8*1,97)4										
6,304										
VV										
Součet										
8,668										
63	K	968072456	Vybourání korových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,200	185,00	962,00	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započítány i náklady na vyvážení křídla. 2. Cena -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro zděratelové příčky.										
VV										
(1,3*2)2										
5,200										
64	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,620	235,00	380,70	CS ÚRS 2019 02	-	-
Poznamka k souboru cen: 1. Ceny nepočítá pro oceňování vybourání korových rámu s plastovými porotkem, typ práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 368 03-2 Vybourání korových rámu										
VV										
1,35*1,2										
1,620										
65	K	962031133	Bourání přítek z chel, tvárnice nebo přítkovek z chel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápennocementovou, tl. do 150 mm	m2	12,156	93,00	1 130,51	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
(1,2+1,75+2,45)2,47										
13,338										
VV										
-0,6*1,97										
-1,182										
VV										
Součet										
12,156										
66	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvárnice, přítkovek z chel pálených na maltu vápennou nebo vápennocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,364	1 502,00	546,73	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
(0,3*2,02)0,6										
0,364										
67	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvárnice, přítkovek z chel pálených na maltu vápennou nebo vápennocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,778	111,00	197,36	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
0,88*2,02										
1,778										
68	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z chel, tvárnice, přítkovek z chel pálených na maltu vápennou nebo vápennocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,657	826,00	707,88	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
(1,3*1,2)0,2										
0,312										
VV										
(0,9*2,02)0,3										
0,545										
VV										
Součet										
0,657										
69	K	974031664	Vysekní rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápennocementovou pro vrtování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, přív. nosníku do 150 mm	m	9,500	185,00	1 757,50	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV										
1,4*4										
5,600										
VV										
1,3*3										
3,900										
VV										
Součet										
9,500										
70	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápennocementových omítek vnějších ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	150,366	8,00	1 202,93	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
Poznamka k souboru cen: 1. Plochy lze počítat i pro oceňování odřezků, tláčených apod. vnějších omítek.										
71	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápennocementových omítek vnějších ploch stěn s vystrábním spar, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	431,111	8,00	3 448,89	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
Poznamka k souboru cen: 1. Plochy lze počítat i pro oceňování odřezků, tláčených apod. vnějších omítek.										
VV										
Součet										
431,111										

431.111

72	K	979059541	Odeksání obkladu stěn včetně očištění podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plošný přefes 1 m2	m2	116,642	50,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1 Odsouhlasit způsob se ochrany stranou souboru cen SIS 08							
73	K	967042714	Odeksání zděva z kamene nebo betonu plošně tl. do 300 mm	m2	0,792	838,00	CS ÚRS 2019 02
VW Uboření betonových prvků tl. 200mm z m.č. 109 do 114 a ze 114 do 116							
VW					0,528		
VW					0,264		
VW					0,792		
Součet							
74	K	009-x1	Demontáž ventilátoru vč. likvidace - m.č. 102	kus	1,000	300,00	300,00
75	K	009-x3	Odeksání obkladové vrstvy stopu s omítkou tl. cca. 40mm vč. likvidace - m.č. 102	m2	57,780	136,00	7 859,08
VW					58,320		
VW					-0,360		
VW					-0,180		
VW					57,780		
Součet							
76	K	009-x4	Vybourání kanalizační stoupačky vč. obezdívky - cena vč. likvidace	soubor	1,000	1 372,00	1 372,00
77	K	009-x10	Demontáž vestavěných skříní na chodbě + uskladnění + zpětná montáž	soubor	2,000	500,00	1 000,00
78	K	009-x2	Soupnutí provedení prací v uzavřeném prostoru - upevnění svazujících zámkových uzávěrů - vč. vyčištění, výjmy jámy, patzení, vybourání ozdobky, D+M světlík s pochozím roštěm, obsyp pískem, zpětná montáž zámkové dlažby a likvidace výhledů "obložení" dřevem pro mraz. - top - kompenzovat a namazat - ze strany práce; uzavření a oprava přebytečných průtuh, lata a obsyp potrubí, sdružení přebytečné výfukové díry vpuť, napojení odvodnění do okapového svedu potrubím KG - dl. včetně vyčištění a odstranění nevhodných materiálů.	soubor	1,000	23 117,00	23 117,00
79	K	009-x13	Jedla a obsyp potrubí, sdružení přebytečné výfukové díry vpuť, napojení odvodnění do okapového svedu potrubím KG - dl. včetně vyčištění a odstranění nevhodných materiálů.	soubor	1,000	35 904,00	35 904,00
80	K	009-x5	Výměna dvířek nákladního výstupu vel. 600x800mm za dvířka s PO EV30DP1 vč. revize výstahu	soubor	1,000	18 557,00	18 557,00
81	K	953943211	Oszarování drobných nových kovových předmětů kožených do stěny hasičského přístroje	kus	2,000	126,00	252,00
PSC Poznámka k souboru cen: 1 V cenách nejsou započteny náklady na dotazy konkrétních předmetů, tyto se určují ve specifikaci. Zahrnuto se nastavení 2 Cena 32641 bez materiálu, který bude použit jako základní materiál, ostatní část ceny zahrnuje pouze materiál, který bude použit jako základní materiál. 3 Cena 32641 bez materiálu, který bude použit jako základní materiál, ostatní část ceny zahrnuje pouze materiál, který bude použit jako základní materiál.							
82	M	009-x6	hasičský přístroj P0 s hasičskou schopností 34A/183B s revizí	kus	1,000	650,00	650,00
83	M	009-x7	hasičský přístroj VP9 s hasičskou schopností 13A s revizí	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
84	M	009-x8	dřívko pro hasičský přístroj na zad	kus	2,000	50,00	100,00
85	K	009-x11	Stavební přípojenec pro VZT vč. jádrového vrtání apod...	soubor	1,000	27 695,00	27 695,00
86	K	009-x12	Hrubé zednické zařízení stěn a stropů po provedení elektroinstalace	soubor	1,000	12 051,00	12 051,00
87	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatčení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	216,713	40,00	8 668,52
PSC Poznámka k souboru cen: 1 V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opalování a demontáž lešení. 2 V ceně nejsou započteny náklady na nasmontování a broušení - tuto část lze zahrnout v ceně dalších objednaných prací. 3 V ceně nejsou započteny náklady na nasmontování a broušení - tuto část lze zahrnout v ceně dalších objednaných prací.							
VW					168,913		
VW					43,800		
VW					4,000		
VW					216,713		
Součet							
88	K	952301111	Vyšší budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanských výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	222,713	89,00	19 821,46
PSC Poznámka k souboru cen: 1 Cena -1111 bez použití pro výše uvedené budovy, pokud definivně úprava umožňuje, aby se použily všechny podmínky (jaké terasy, neza 2 Cena -1111 bez použití pro výše uvedené budovy, pokud definivně úprava umožňuje, aby se použily všechny podmínky (jaké terasy, neza 3 V ceně nejsou započteny náklady na nasmontování a broušení - tuto část lze zahrnout v ceně dalších objednaných prací.							
D	997	Přesunutí		t	61,097	425,00	25 986,23
PSC Poznámka k souboru cen: 1 V ceně -3111 az -3217 jsou započteny i náklady na 2 V ceně nejsou započteny náklady na nasmontování a broušení - tuto část lze zahrnout v ceně dalších objednaných prací.							
89	K	997013211	Vnitrostrovní doprava suří a vybourávání hmot vodotěsné do 50 m světlé ručně pro budovy a halové výšky do 6 m	t	61,097	425,00	25 986,23
PSC Poznámka k souboru cen: 1 V ceně -3111 az -3217 jsou započteny i náklady na 2 V ceně nejsou započteny náklady na nasmontování a broušení - tuto část lze zahrnout v ceně dalších objednaných prací.							

[illegible]

9.780

[illegible]

[illegible]

156	M	59761181	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéry i exteriéry (5x5)-set 300mx300mm - spec. dle TZ - sociální zařízení	kus	70 804	450,00	31 861,80	CS ÚRS 2019 02
			5,793*11,111111		64,367			
			64,367*1,1	Přepočtené koeficientem množství	70,804			
157	K	781671141	Montáž obkladů osvětlení z obkladů keramických lepených flexibilním lepidlem šířky osvětlení přes 200 do 400 mm	m	12,500	205,00	2 562,50	CS ÚRS 2019 02
			Sociální zařízení m.č. 111					
			0,6+0,45+0,45		1,500			
			Mezisoučet		1,500			
			Kuchyně - m.č. 102, 106, 108, 110, 117, 118					
			0,95*8		5,700			
			1,3+2+2		5,300			
			Mezisoučet		11,000			
			Součet		12,500			
158	M	59761002/ R1	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - sociální zařízení	m2	0,440	460,00	202,40	
			1,9+0,255		0,383			
			0,383*1,15	Přepočtené koeficientem množství	0,440			
159	M	59761002/ R2	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 - spec. dle TZ - kuchyně	m2	3,536	460,00	1 626,56	
			(0,95+9)*0,4		2,280			
			(1,3+2+2)*0,15		0,786			
			Součet		3,076			
			3,076*1,15	Přepočtené koeficientem množství	3,536			
160	K	78149411/ R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové Al kartáčované	m	42,380	128,00	5 424,64	
			1. Množství mřížkových jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladů, nezahrnuje na jejich velikosti					
			2. Počet -5185 lze použít při nuceném použití jiného nádrže než řezáky					
			2*17		34,000			
			0,95*6		5,700			
			0,6*3		1,800			
			0,88		0,880			
			Součet		42,380			
161	K	78149451/ R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al kartáčované	m	112,200	91,00	10 210,20	
			1. Množství mřížkových jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladů, nezahrnuje na jejich velikosti					
			2. Počet -5185 lze použít při nuceném použití jiného nádrže než řezáky					
			5,4+5,4+7,5+1,5+1,35+0,4+0,4+0,6+0,3+0,3+3,75+1,5+1,5+1+2,55+2,55+2,25+2,25-1,2+1+1+4,05+4,05+4,05+2,45+2,45+2,45		74,600			
			1,5+1,5+2,8+2,9+1,2+1,2+3,9+3,9+1,35+0,4+0,4+5,2+5,2+1,5+1,5+0,85-1,2+2,2+1+1+0,45+0,45+0,45		37,600			
			Součet		112,200			

162	K	761495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	100,450	33,00	3 314,85	CS ÚRS 2019 02	-	-
PSC										
1. Množství měřené jednotky v ceně - 5185 se stanoví podle počtu řezných obkladů, nezahrne se jejich vylázd										
2. Podklad - 5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než razáky.										
VV		2*13			86,000				-	-
VV		0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,25+1,35+1,35+1,35+0,6+0,05+0,95+0,95+0,6+0,6			14,450				-	-
VV		Soubit			100,450				-	-
163	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 392,544	2,00	6 785,09	CS ÚRS 2019 02	-	-
Poznamka k současti cen:										
1. Cena pro přepravu materiálů z místa výroby do místa montáže se stanoví podle druhu a množství materiálu.										
2. Cena pro přepravu materiálů z místa výroby do místa montáže se stanoví podle druhu a množství materiálu.										
D	783	Dokončovací práce - nátery			56 230,26				-	-
164	K	763068005	Odstanění nátěrů z omítek opílením s obroušením	m2	83,865	265,00	22 224,23	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV		Okrajové nátery			83,865				-	-
VV		Soubit							-	-
165	K	763314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický samozákladující	m2	3,265	97,00	316,71	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV		IPN 120							-	-
VV		1,3*0,12+0,12+0,058+0,058			0,463				-	-
VV		IPN 140							-	-
VV		1,3+1,3+1,4+1,4+1,4*0,14+0,14+0,068+0,068			2,802				-	-
VV		Soubit			3,265				-	-
166	K	763315103	Meznátěr zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický samozákladující	m2	12,424	90,00	1 118,16	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV		Záručná							-	-
VV		0,7+1,97+1,97*0,2			0,528				-	-
VV		0,8+1,97+1,97*0,2			9,480				-	-
VV		0,9+1,97+1,97*0,2			0,966				-	-
VV		1,3+1,97+1,97*0,2			1,048				-	-
VV		Soubit			12,424				-	-
167	K	763317101	Kýcí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázobný syntetický standardní	m2	12,424	90,00	1 118,16	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV		Záručná			12,424				-	-
168	K	763-x1	Okrajový nátěr stěn - penetrace + 2x nátěr	m2	113,400	295,00	33 453,00		-	-
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			41 558,80				-	-
169	K	764121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	486,650	24,00	11 679,60	CS ÚRS 2019 02	-	-
Poznamka k současti cen:										
1. Cena za odstranění malby se stanoví podle množství materiálu.										
170	K	764161121	Penetrace podkladu jednorázobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	433,032	17,00	7 361,54	CS ÚRS 2019 02	-	-
VV		150,366+384,116+113,4+31,95			433,032				-	-
171	K	764211101	Malby z malířských směsí otláčených za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otláčené výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	433,032	52,00	22 517,66	CS ÚRS 2019 02	-	-
- 136 496,93										

- 136 496,93