

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: číslo účtu: ČSOB č.ú. 177635095/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)*

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
ze dne 6.4.2021**

„Obnova děkanství č.p. 178 – 1.fáze – statické zajištění krovu“

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace. Po rozkrytí nepřístupných částí krovu byl zjištěn zvýšený rozsah poškozených tesařských konstrukcí oproti původní smlouvě o dílo. Z důvodu nárůstu rozsahu prací na tesařských konstrukcích je potřeba prodloužení termínu dokončení díla.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 6.4.2021 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtu víceprací č. 1 uvedeného v příloze Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.**Doba plnění**

Tímto Dodatkem č. 1 se prodlužuje termín dokončení díla dle ustanovení čl. III. Doba plnění „SOD“.

Termín dokončení a protokolárního předání díla se prodlužuje do **30.11.2021**.

Článek III.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílní cena Dodatku č. 1	878.547,33 Kč bez DPH
-------------------------	-----------------------

Cena díla dle původní „SOD“	2.520.082,00 Kč bez DPH
-----------------------------	-------------------------

Cena celkem za provedení díla bez DPH	3.398.629,33 Kč
---------------------------------------	-----------------

Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	4.112.341,49 Kč
--	------------------------

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 1 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více prací č. 1.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 30.9.2021




**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Mariánských Lázních dne 30.9.2021



za zhotovitele

Ing. Václav Maršík, Ph.D.



BOLID M s.r.o.
Vršbílská 2885/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samaritáská 165/1, 301 00 Plzeň

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	21-33_1	Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL1, dod.č.1	
Objekt:	01	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1	
Rozpočet:	001	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1	
Objednatel:	Město Horní Slavkov Dlouhá 634/12 35731 Horní Slavkov		IČO: 00259322 DIČ: CZ00259322
Zhotovitel:	BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3 11000 Praha 1		IČO: 26347741 DIČ: CZ26347741
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			691 929,83
PSV			186 617,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			878 547,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		878 547,33 CZK
Základní DPH	21 %		184 494,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 063 042,27 CZK
v <u></u> dne <u>30.9.2021</u> BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně OZ: Samaritánská 165/1, 301 00 Plzeň Za zhotovitele MĚSTO HORNÍ SLAVKOV -1- Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	009: Ostatní konstrukce a práce	HSV			124 631,61	14
_2	099: Přesun hmot HSV	HSV			2 098,62	0
_3	762: Konstrukce tesařské	HSV			550 249,60	63
_6	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			14 950,00	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			186 617,50	21
Cena celkem					878 547,33	100

Položkový rozpočet

S:	21-33_1	Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL1, dod.č.1
O:	01	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1
R:	001	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		009: Ostatní konstrukce a práce				124 631,61
1	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 798,16000	32,00	89 541,12
		nájem lešení 2 měsíce : 1399,08*2		2 798,16000		
2	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	15,99360	370,00	5 917,63
3	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,99360	226,00	3 614,55
4	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	463,82600	12,00	5 565,91
		15,994*29 :				
		463,826		463,82600		
5	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	15,99400	500,00	7 997,00
6	979094211	Nakládání nebo překládání suti	t	15,99360	250,00	3 998,40
7	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	15,99400	500,00	7 997,00
Díl: 2		099: Přesun hmot HSV				2 098,62
8	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,79816	750,00	2 098,62
Díl: 3		762: Konstrukce tesařské				550 249,60
10	60515111	Řezivo jehlič. prkna bok I.-II 2-3cm	m3	0,45360	5 500,00	2 494,80
		fošny : 27*0,07*0,2*1,2		0,45360		
11	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	12,43764	1 200,00	14 925,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,98404		11,98404		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,45360		0,45360		
12	762-PC01	KR 3 Výměna krokví v celé délce průřez 150/160mm	m	20,50000	840,00	17 220,00
		4,0*20		80,00000		
		odpočet původního množství : -59,5		-59,50000		
13	762-PC02	KR 4 Protěza vazného trámu 210/240mm a sloupu ležaté stolice plné vazby 170/250mm	m	6,20000	1 176,00	7 291,20
		3,3*1		3,30000		
		1,5*3		4,50000		
		2,0*1		2,00000		
		1,9*12		22,80000		
		odpočet původního množství : -26,4		-26,40000		
14	762-PC03	KR 5 Protěza krokve v uložení na vazný trám 150/160mm	m	26,00000	840,00	21 840,00
		3,2*12		38,40000		
		3,1*25		77,50000		
		odpočet původního množství : -89,9		-89,90000		
16	767-PC05	KR 7 Replika vikýřů 100/100mm	m	15,00000	2 100,00	31 500,00
		1,0*42		42,00000		
		odpočet původního množství : -27,0		-27,00000		
17	767-PC06	KR 8 Protěza diagonálních vzpěr 150/160 mm	m	30,00000	840,00	25 200,00
		4,0*4		16,00000		
		2,5*2		5,00000		
		3,6*2		7,20000		
		2,2*9		19,80000		
		odpočet původního množství : -18,0		-18,00000		
18	767-PC07	KR 9 Výměna mezilehlých vaznic 180/160 mm	m	19,20000	1 008,00	19 353,60
		6,3*3		18,90000		

Položkový rozpočet

S:	21-33_1	Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL1, dod.č.1
O:	01	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1
R:	001	Statické zajištění krovu - ZL1, dod.č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6,1*3		18,30000		
		odpočet původního množství : -18,0		-18,00000		
19	767-PC08	KR 10 Výměna částí vazného trámu v jalové vazbě 210/240 mm	m	157,30000	1 764,00	277 477,20
		5,0*10		50,00000		
		3,0*3		9,00000		
		4,4*4		17,60000		
		2,3*1		2,30000		
		3,0*11		33,00000		
		3,5*3		10,50000		
		6,0*6		36,00000		
		7,0*5		35,00000		
		odpočet původního množství : -36,1		-36,10000		
20	767-PC09	KR 11 Protěza vazného trámu v jalové vazbě 210/240 mm	m	33,90000	1 764,00	59 799,60
		3,6*2		7,20000		
		1,8*12		21,60000		
		2,2*3		6,60000		
		1,6*5		8,00000		
		2,5*1		2,50000		
		odpočet původního množství : -12,0		-12,00000		
21	767-PC10	Námětky krokvi 150/160mm	m	48,00000	840,00	40 320,00
		1,0*10		10,00000		
		1,5*20		30,00000		
		2,0*40		80,00000		
		odpočet původního množství : -72,0		-72,00000		
22	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79000	5 669,78	32 828,03
Díl: 6		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				14 950,00
23	07	Zařízení staveniště	%	2,98000	2 500,00	7 450,00
24	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	3,00000	2 500,00	7 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				186 617,50
25	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	24,00000	194,50	4 668,00
26	762321911R00	Zavětrování s podepřením	m	90,00000	96,40	8 676,00
27	762330916R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 50 t	t	29,00000	1 573,00	45 617,00
28	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů staré části krovu	m	105,00000	111,50	11 707,50
29	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných zpětná montáž starých částí krovu	m	105,00000	373,00	39 165,00
30	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	76,00000	134,00	10 184,00
31	975073141R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m	m	90,00000	740,00	66 600,00