



Popis bouracích prací

- 1 - odstranit vertikální žaluzii 2,1x1,6 m - 2 ks
- 2 - odstranit vertikální žaluzii 2,4x2,1 m - 1 ks
- 3 - odstranit stropní vzduchovou clonu - 1ks
- 4 - odstranit stávající kuchyňskou linku komplet vč. obkladů za linkou 1 ks
- 5 - odstranit stávající klimatizační jednotku včetně přípojovacího potrubí a potrubí kondenzátu do kanalizace - 1 ks
- 6 - odstranit venkovní klimatizační jednotku včetně kotvicí techniky - 1 ks
- 7 - odstranit okno 2,1x1,33 m - vybourat podparapetní zdvo v 0,8 m až k podlaží
- 8 - odstranit okno 2,1x1,33 m - 1ks
- 9 - odstranit dveře 2,0x2,18 m - 1ks
- 10 - odstranit okno 0,6x1,15 m - 2 ks + dělicí příčku mezi okny
- 11 - odstranit okno 1,35x1,15 m - 2 ks - vybourat podparapetní zdvo v. 1,0 m

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHOVÁ KRYTINA	
-101-	samoobslužná zóna	14,91 m ²	keramická dlažba	sokl z dlažby 100 mm + bílá malba
-102-	bankovní hala	35,63 m ²	keramická dlažba/koberec	sokl z dlažby 100 mm + bílá malba
-103-	předsíň WC muži	7,04 m ²	lité teraco	bělinový obklad v 2,0 m + bílá malba
-104-	WC muži	1,09 m ²	lité teraco	bělinový obklad v 2,0 m + bílá malba
-105-	chodba	2,50 m ²	lité teraco	bílá malba
-106-	předsíň WC ženy + úklid	3,73 m ²	lité teraco	bělinový obklad v 2,0 m + bílá malba
-107-	WC ženy	1,22 m ²	lité teraco	bělinový obklad v 2,0 m + bílá malba
-108-	kancelář ředitele	9,45 m ²	koberec	sokl z koberce 100 mm + bílá malba
-109-	denní místnost	14,39 m ²	koberec	sokl z koberce 100 mm + bílá malba
-110-	šatna	8,26 m ²	koberec	sokl z koberce 100 mm + bílá malba
-111-	bezpečnostní filtr	1,94 m ²	linoleum	PVC rohová lišta + bílá malba
-112-	rack	5,37 m ²	linoleum	PVC rohová lišta + bílá malba
-113-	trezorová místnost	13,65 m ²	linoleum	PVC rohová lišta + bílá malba

- vybourat některé nenosné přčky
- vybourat nové otvory pro dveře
- vybourat některé dveře včetně zárubní
- seškrábat veškeré malby stěn a stropů
- otlouct stávající obklady
- sejmout podlahové krytiny /koberec, linoleum/ a keramickou dlažbu
- vybourat veškeré výplně otvorů v obvodových stěnách
- dále vybourat veškeré rozvody elektroinstalace od stávající el. rozvaděče
- vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně přípojovacího potrubí vodovodu
- a kanalizace, a zařízení (držáky myla a

<h1 style="margin: 0;">CENTRA STAV s.r.o.</h1>		Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107	
		Účet:	DPS
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina		Projektant: David Thol	
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum: 03/2022	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky 06/2022	
Název akce:			č.výkr.
Ordinance praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635			
Obsah:			<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">2.</div>
Půdorys 1.NP - bourací práce - M 1:50			