



-101-	čekárna	14,00 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-102-	WC pacienti	3,96 m ²	keramická dlažba	obklad do v. 2,0 m + bílá malba
-103-	denní místnost	9,75 m ²	vinylová krytina	podlahová rohová lišta + bílá malba
-104-	sestra	19,75 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-105-	sestra	11,01 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-106-	ordinace	14,94 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-107-	ordinace	20,63 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-108-	chodba	1,94 m ²	vinylová krytina	podlahová rohová lišta + bílá malba
-109-	předsíňka WC - personál	3,52 m ²	keramická dlažba	obklad do v. 2,0 m + bílá malba
-110-	WC personál	1,67 m ²	keramická dlažba	obklad do v. 2,0 m + bílá malba
-111-	úklid	1,92 m ²	keramická dlažba	obklad do v. 2,0 m + bílá malba
-112-	archiv	11,42 m ²	vinylová krytina	podl. rohová lišta + omyvatelný nátěr stěn
-113-	sklad odpadu	1,0 m ²	keramická dlažba	sokl z dlaždic + omyvatelný nátěr stěn

- Legenda prací
- veškeré podlahy budou opatřeny vyrovnávací samonivelační stěrkou
 - veškeré stěny budou opatřeny výztužnou vrstvou - flexibilní lepidlo + armovací tkanina
 - stěny a stropy budou opatřeny novou štukovou omítkou, v hygienických zařízeních budou stěny opatřeny bělinovými obklady v. 2,0 m
 - nové podlahové krytiny budou provedeny z vinylové krytiny a keramické dlažby
 - nové dveře budou provedeny dřevěné plné s dřevěnou obložkovou zárubní bez prahů
 - odvětrání hygienických zařízení bude nuceně PVC potrubím s el. ventilátorem, potrubí bude obloženo SDK kastlíkem 300x300 mm
 - nové výplně otvorů budou plastové s izolačním trojsklem

- Legenda zařízení
- 1 - PVC potrubí s ventilátorem s časovým doběhem. Potrubí uloženo do SDK kastlíku 300x300 mm pod stropem 1.NP. Vyvedeno skrz obvodovou stěnu, ukončeno PVC neuzavíratelnou mřížkou.
 - 2 - PVC potrubí s ventilátorem s časovým doběhem. Potrubí uloženo do SDK kastlíku 300x300 mm pod stropem 1.NP. Vyvedeno skrz obvodovou stěnu, ukončeno PVC neuzavíratelnou mřížkou.
 - 3 - šatní skříňka - 4 ks
 - 4 - kuchyňská linka délky 1500 mm - spodní + horní skříňky. Ve spodních integrován dřež.
 - 5- kuchyňská linka délky 2000 mm - spodní + horní skříňky. Ve spodních integrován dřež a podstolová chladnička.

CENTRA STAV s.r.o.			
Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 iČO: 25247107, DIČ: CZ25247107			
Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:	03/2022
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	06/2022
Název akce: Ordinance praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635			č.výkr.
Obsah: Půdorys 1.NP - nový stav - M 1:50			3.