



Legenda:

- potrubí SV vedené v úrovni 1.NP
--- potrubí TV vedené v úrovni 1.NP
- potrubí SV vedené pod stropem 1.PP
--- potrubí TV vedené pod stropem 1.PP

U - umyvadlo
S - sprcha
VL - výlevka závěsná
WC - klozet závěsný
D - dřez
U-I - umyvadlo dle vyhl. 398/2009 Sb.
WC-I - klozet závěsný dle vyhl. 398/2009 Sb.

Pozn.::

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-20.
-Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
-Potrubí bude po celé délce opatřeno náplekovou izolací.
-Potrubí vedeno ve stěnách v poloze nad sebou a pod stropem 1.PP v poloze vedle sebe.
-Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtakovými armaturami, WC tlakovými splachovači.

-101-	čekárna	14,00 m ²	vinylová krytina
-102-	WC pacienti	3,96 m ²	keramická dlažba
-103-	denní místnost	9,75 m ²	vinylová krytina
-104-	sestra	19,75 m ²	vinylová krytina
-105-	sestra	11,01 m ²	vinylová krytina
-106-	ordinace	14,94 m ²	vinylová krytina
-107-	ordinace	20,63 m ²	vinylová krytina
-108-	chodba	1,94 m ²	vinylová krytina
-109-	předsíňka WC - personál	3,52 m ²	keramická dlažba
-110-	WC personál	1,67 m ²	keramická dlažba
-111-	úklid	1,92 m ²	keramická dlažba
-112-	archiv	11,42 m ²	vinylová krytina
-113-	sklad odpadu	1,0 m ²	keramická dlažba

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína		Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov		Datum:		03/2022
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		Č. zakázky		06/2022
Název akce:		Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635		č.výkr.
Obsah:		Vodovod - půdorys 1.NP - nový stav - M 1:50		ZTI 1.