Horní Slavkov

číslo smlouvy u objednatele:63-OMI/2022

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:	Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání:	Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO:	00259322
DIČ:	CZ00259322
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	19-862175349/0800
zastoupen:	Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne .....
Smlouva schválena usnesením RM-109/9/22
Datum zveřejnění smlouvy .....
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 46/2/22/30
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost VOLFOVA
Zveřejněno na profilu .....

na straně jedné jako ***objednatel*** *(dále jen „objednatel")*

a

Zhotovitel:	HL Bohemia s.r.o
se sídlem / místem podnikání:	Zahradní 769, 35731 Horní Slavkov
IČO:	242 37 451
DIČ:	CZ24237451
bankovní spojení: číslo účtu:	KB a.s., č.ú.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 28570

zastoupena (v případě obchodní firmy): Jaroslav Lapeš, jednatel

na straně druhé jako ***zhotovitel*** *(dále jen „zhotovitel")*

(společně jako „smluvní strany")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „občanský zákoník")* tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov"

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování" nebo oprávnění co do rozsahu činností srovnatelného, má řádné vybavení, zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla, a disponuje dostatečnými kapacitami, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem v zadávacím řízení zahájeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky s názvem: „Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov", formou VZMR Uzavřená výzva dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek *(dále jen „ZZVZ").*

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem nejen na řádném provedení díla, které je předmětem této smlouvy, ale i řádném postupu provádění díla, v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.

1.4 Smluvní strany berou na vědomí, že účelem této smlouvy je dosažení takového cílového stavu, kdy zhotovitel řádně a včas provede dílo s názvem: „Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov", které bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků bránících v předání a užívání stavby a bude řádně použitelné k účelu, ke kterému bude kolaudováno, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu s názvem: „Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov", a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a projektovou dokumentací pro provádění stavby „Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov" zpracovaná Ing. Leošem Ledvinou, CENTRA-STAV s.r.o. a *(dále jen „projektová dokumentace* "); a

b) Rozhodnutím , ze dne 25.4.2022, č.j. 1098/2022//HS/OVŽP- 5 , vydaného odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Horním Slavkově; a

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku „Ordinace praktických lékařů – Dlouhá 635 Horní Slavkov" předávanou dodavatelům zadavatelem; a

d) nabídkou zhotovitele díla vč. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele; a

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými

i) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:

   i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu; a

   ii) prostor místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a

j) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům; a

k) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; a

l) vybavení dokončené stavby dle příslušných ČSN a EN se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu, na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zaškolení obsluhy; a

m) zpracování výrobní dokumentace v rozsahu nutném pro provedení díla a její předání objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 krát v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; a

n) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycující konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování zakrývaných konstrukcí a prací;

o) zpracování a dodání návrhů provozních řádů a dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; a

p) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úředně ověřené oprávněným geodetem, které bude předáno objednateli vč. protokolu o akceptaci zakázky správcem DTM (digitální technické mapy) Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-karlovarsky.cz); a

q) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; a

r) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu; a

s) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; a

t) uvedení pozemků a komunikací případně výstavbou dotčených do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením díla; a

u) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich jednotlivých částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo".

2.4 Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím

orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Přitom platí, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. V případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby tento vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně (nejvyšší váhu má tedy písm. a), to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele dle písm. e) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele, projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, atd.) a příp. změn dopravního značení; a

b) zpracování detailního písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této smlouvy; a

c) plnění podmínek povolení ke stavbě; a

d) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství; a

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, popř. zajištění nových vyjádření jednotlivých správců sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné; a

f) zajištění a provedení veškerých geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;

g) zajištění a provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla; a

h) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

2.5 Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění díla (viz čl. IV. této smlouvy) a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před zahájením provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění díla nedošlo k jejich poškození.

2.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění dodatečné stavební práce. Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré dodatečné stavební práce, včetně jejich ocenění, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, a v případě navýšení smluvní ceny díla stvrzeny dodatkem k této smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce budou evidované ve změnových listech, které povede zhotovitel. Veškeré dodatečné stavební práce, které budou provedeny před písemným odsouhlasením objednatelem, nebo sjednány dodatkem k této smlouvě nelze považovat za oprávněné dodatečné stavební práce.

2.7 Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. II. odst. 2.6 této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

2.8 Za dodatečné stavební práce nejsou považovány práce a dodávky, které zjevně vyplývají z projektové dokumentace a které nejsou zapracovány do výkazů výměr a které zhotovitel neuplatnil, resp. si nevyžádal dodatečné informace ve lhůtě pro podání nabídky k předmětné zakázce.

Článek III.

Doba plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení: 2.5.2022

a po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po nabytí účinnosti této smlouvy. Předání staveniště nejpozději 10. dne nemá vliv na datum dokončení díla.

Dokončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **1.8.2022** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

3.2 Dokončením díla se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla jako celku objednateli v místě plnění, jeho vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání projektu skutečného provedení stavby, předání zaměření stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby,

úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Smluvní strany pro právní vztah z této smlouvy výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

3.3 V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla, neboť výše uvedený termín je nepřekročitelný a doba realizace dostatečná.

3.4 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou činnost na stavbě *(dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora"),* objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 3.1 tohoto článku smlouvy.

3.5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

3.6 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

Článek IV.

Místo plnění

4.1 Místem plnění je jednotka 635/306 a p.p.č. 2533/58 pozemků v k.ú. Horní Slavkov, a to v rozsahu dle projektové dokumentace.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V.

Cena díla

5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2 228 313,29 **Kč**

DPH (21%) 467 945,79 **Kč**

Cena s DPH 2 696 259,08 Kč

(slovy dvamilionyšestsetdevadesátšesttisícdvěstěpadesátdevětkorunosmhaléřů s DPH)

(dále jen "Cena za provedení díla").

Položkový rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel tímto zaručuje úplnost položkového rozpočtu.

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací objednateli ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění *(dále jen „zákon o dani")* použije režim přenesení daňové povinnosti. **Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele**. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení, apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

5.2 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny či budou provedeny v menším rozsahu. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky *(dále jen „položkový rozpočet")*, Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek k této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3 Rozsah případných dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo

odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

5.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele).

Článek VI.

Platební podmínky

6.1 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem průběžně (měsíčně), a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem, ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předaných objednateli. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše maximálně 90% Ceny za provedení díla; po řádném předání díla bez vad a nedodělků bude vystavena konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla.

6.2 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele podepsaný zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek.

6.3 Zjišťování provedených prací bude prováděno měsíčně, u dílčích plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Ve zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně. Věcný rozsah dílčího zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy vymezuje objemem prací provedených v daném kalendářním měsíci. Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Zhotovitel předloží zjišťovací protokoly do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 10 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením. Formu zjišťovacího protokolu určí objednatel. Do 15 dní po řádném dokončení bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

6.4 Vystavené faktury budou zahrnovat daň z přidané hodnoty, nepůjde-li o poskytnutí stavebních či montážních prací v režimu přenesení daňové povinnosti, viz čl. V. odst. 5.1 této smlouvy.

6.5 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část Ceny za provedení díla podle aktuálně platných daňových předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku této smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platným zákonem o dani z přidané hodnoty a platným zákonem o účetnictví, a další povinné náležitosti uvedené v tomto odstavci této smlouvy.

6.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) přesnou specifikaci fakturovaných prací se shodnou identifikací a strukturou nabídkového rozpočtu;

b) odkaz na tuto smlouvu o dílo - číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele;

c) předmět smlouvy;

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) lhůtu splatnosti faktury;

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

6.7 V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Splatnost opravené faktury bude běžet od nového doručení opravené faktury.

6.8 Každá faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

6.9 Objednatel je oprávněn pozastavit financování (bez ohledu na další ustanovení této smlouvy není povinen plnit své peněžité závazky z této smlouvy) v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele nebo nebude plnit závazek platit svým poddodavatelům do 3 pracovních dnů od obdržení platby zadavatele a to na základě platných a oprávněně vystavených účetních dokladů poddodavatele.

6.10 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla či jiných porušení povinností zhotovitele z této smlouvy.

6.11 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví této smlouvy, nevyplývá-li z některého ustanovení této smlouvy jinak.

6.12 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

Článek VII.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod.

7.2 Objednatel je oprávněn provádět v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

7.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby - autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, a dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, a dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla.

7.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly objednatelem předány, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

7.6 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu, pokud projekt, smlouva či metodika výrobců zabudovávaných výrobků nepožadují splnění vyšších či přísnějších požadavků než ČSN.

7.7 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně se smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo

jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

7.8 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle odst. 7.5 tohoto článku této smlouvy.

7.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 30 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

Článek VIII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

8.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

8.4 Do 5 pracovních dní po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace v tištěné podobě.

8.5 Oprávněné osoby objednatele:

Statutární zástupce: Alexandr Terek, tel.: 352 350 663

Zástupce objednatele ve věcech technických: Monika Volfová, tel: 357 350 666, m. tel: +420 602110499, email: monika.volfova@hornislavkov.cz

Technický dozor investora: Pavel Charvát

Autorský dozor: Ing. Leoš Ledvina

8.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

Statutární zástupce:Jaroslav Lapeš

Stavbyvedoucí: Miroslav Mrázek

ČKAIT: č. autorizace: 0301505

8.7 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek IX.

Podmínky provedení díla

9.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.

9.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít k provádění díla nebo jakékoli jeho části jinou osobu než ty poddodavatele, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele písemný seznam všech svých poddodavatelů, kteří se na realizaci díla podílejí, a to do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito poddodavatelé budou vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. V případě změny osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržená osoba splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní osoba, přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takové osoby předložit příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nové osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za práci všech subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

9.5 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v

době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.6 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.

9.7 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.8 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení", názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.6 této smlouvy a datem. Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby, v případě že dojde realizací díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a do digitální technické mapy města, a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli.

9.9 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele zjednat bezodkladně nápravu.

9.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

9.11 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. X. odst. 10.6. této smlouvy.

9.12 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, a dále si objednatel vyhrazuje právo schválit vzorky materiálů a finálních povrchových úprav. V zorky a podklady s parametry materiálů a povrchových úprav budou objednateli předloženy minimálně v předstihu 15 kalendářních dní před zahájením prací nebo dodávek předmětných výrobků na stavbu. Pokud by mělo použití alternativních výrobků za následek změny v projektové dokumentaci, ponese náklady spojené se změnou zhotovitel. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

9.13 Zhotovitel je povinen realizovat práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí. Případná škoda způsobená vlastníkům v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

9.14 Objednatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace díla provádět v místě plnění díla další dodávky a práce spojené předmětem plnění, zejména co se týče dodávky a montáže vybavení interiérů a ostatních prostor, a to pomocí jiných dodavatelů, kdy pro tyto práce bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany zhotovitele. Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění díla.

9.15 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO"), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je- li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9.16 Zadavatel upozorňuje na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Zejména na obecně závaznou vyhlášku města Horní Slavkov č. 1/2017, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Ostatní vyhlášky a nařízenou jsou dostupné na adrese:
https://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/obecne-zavazne-vyhlasky-narizeni-mesta/

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdější předpisů. Deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací;
- údaje o počasí a o teplotě;
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním;
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním;
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání;
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě;
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv;

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsazených v dokumentaci;
- požadavky odběratele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele;
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy;
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

10.3 Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. VIII. odst. 8.6. této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, technický dozor investora a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dní. Technický dozor investora má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu první kopii příslušného záznamu.

10.4 Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce, technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.5 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Stejné právo na jednostranné přerušení prací na zhotovování díla má objednatel i v případě, že bude mít za to, že zhotovované dílo včetně zabudovávaného materiálu nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně vyřešení otázky zda zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů má vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, bude tato otázka mezi smluvními stranami závazně vyřešena na základě znaleckého posudku zpracovaného na žádost objednatele. V případě, že bude sjednáno či znaleckým posudkem stanoveno, že zhotovované dílo včetně zabudovávaných dílů nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě, včetně vlastností požadovaných obecně závaznými právními předpisy, včetně ČSN, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na zpracování posudku znalce a přerušení provádění díla nebude mít vliv na termíny sjednané dle této

smlouvy a zhotovitel je povinen takové závěry při dalším zhotovování díla respektovat a důsledky neplnění svých povinností odstranit. V opačném případě se o nezbytnou dobu, o níž se přerušením provádění díla prodlouží možnost splnit termíny sjednané dle této smlouvy, prodlužují takto sjednané termíny k provedení částí či dokončení celého díla.

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Článek XI.

Staveniště a jeho zařízení

11.1 Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději do 10 -ti pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených stavebním povolením a touto smlouvou o dílo.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

11.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

11.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.

11.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Článek XII.

Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

12.2 Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí technický dozor investora.

12.4 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho části, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a

c) projektem zpracovaným na dílo, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

12.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.6 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

12.7 Zhotovitel doloží objednateli v předstihu alespoň 5 pracovních dní před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., geodetické zaměření polohy stavby do digitální technické mapy města a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily v rámci stavebního řízení dotčené orgány státní správy a účastníci stavebního řízení. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popř. opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.

12.8 Zhotovitel je současně povinen při zahájení přejímacího řízení předložit objednateli doklady prokazující splnění závazku zhotovitele dle čl. XVII. této smlouvy.

12.9 V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

12.10 V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

12.11 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení čl. XII. této smlouvy.

12.12 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními tabulkami, je vybaveno příslušným vybavením dle platných obecně závazných předpisů a norem se zaměřením na bezpečnost práce a požární ochranu (mj. je vybaveno hasícími přístroji) a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění (mj. je vybaveno provozními náplněmi a příslušenstvím tak, aby bylo schopné běžného provozu), tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

12.13 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo

pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

12.14 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. XV. této smlouvy.

Článek XIII.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků bránících jeho převzetí a řádnému užívání a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a EN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

13.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem ve lhůtě **60** měsíců.

13.3 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno bezplatné odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

13.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady díla, na nějž se záruka vztahuje, v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady.

13.5 Zhotovitel se zavazuj e bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

13.6 V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.

13.7 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne

protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 13.2. tohoto článku této smlouvy.

13.8 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst.13.4 tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil, a to zvýšenou o koordinační přirážku 10 % z takto realizované opravy, minimálně však 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatelem nebude mít v takovém případě vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla výlučně způsobena objednatelem či takto použitou třetí osobou.

13.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na části díla, jež jím byly zhotoveny, ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy ani tím, že dílo bude dokončeno třetí osobou.

13.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokolu o splnění záručních podmínek uznává.

13.11 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby, pokud byl objednatel zhotovitelem o takových povinnostech poučen či to vyplývá z předaných dokladů. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

13.13 V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

Článek XIV.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

14.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

14.2 Odpovědnost stanovená v odst. 14.1. tohoto článku této smlouvy je objektivní.

14.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

14.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

14.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a následujících občanského zákoníku.

14.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předán y a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

14.7 Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění.

Článek XV.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

15.1 Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smluvních povinností se považují zejména případy uvedené v

odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy.

15.2 Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.

15.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

15.4 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů;

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy;

d) prodlení objednatele se splatností faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 60 dnů;

e) bezdůvodné prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 30 dnů;

f) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;

g) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;

h) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „insolvenční zákon")* nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;

i) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;

j) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

15.5 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí (smluvní pokuta nepodléhá DPH);

b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči

zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 100.000,- Kč.

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle čl. XII. odst. 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení proti termínům dohodnutých v zápise o předání a převzetí, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle čl. XIII. odst. 13.4. a odst. 13.5. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě;

e) v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

g) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v odst. 15.4. tohoto článku této smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

h) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vše ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ; výše smluvní pokuty je stanovena zejména s ohledem na nezbytnost sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky;

i) v případě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO"), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení povinností a v případě trvajícího porušení i za každý den porušení povinnosti.

15.6 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

15.7 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

15.8 Smluvní pokuty jsou stanoveny v částce bez DPH.

Článek XVI.

Pojištění

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle této smlouvy, a to v rozsahu všech rizik souvisejících s realizací díla, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány, a to na pojistnou částku odpovídající minimálně Ceně za provedení díla,

b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na pojistnou částku minimálně v hodnotě díla. Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně poddodavatelů.

Článek XVII.

Finanční zajištění

17.1 Objednatel nepožaduje k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem.

Článek XVIII.

Ostatní ujednání

18.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

18.2 Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, auditnímu orgánu, poskytovateli dotace, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu dokladů souvisejících s předmětem plnění v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

18.3 Pokud to situace bude vyžadovat, zhotovitel umožní spolupráci s dalšími právnickými a fyzickými osobami pracujícími současně v územích dotčené stavbou.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, *(dále jen „zákon o registru smluv")*. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.

19.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

19.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

19.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

19.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

19.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

19.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

19.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

19.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 27.4.2022

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-

V.Z.

.....

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

V Horním Slavkově dne 27.4.2022

HL Bohemia s.r.o.
Zahradní 769, Horní Slavkov, 35731
IČO: 24237451, DIČ: CZ24237451

.....

za zhotovitele

Jaroslav Lapeš, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Horní Slavkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
www.stavebnikalkulace.cz		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 228 313,29**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 228 313,29**	**467 945,79**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **2 696 259,08**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: **Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635**

Místo: **Horní Slavkov, Dlouhá 635**

Datum: 25. 3. 2022

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant: CENTRA STAV s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: www.stavebnikalkulace.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 228 313,29**	**2 696 259,08**	
00	**VRN**	46 500,00	56 265,00	**STA**
01	**Stavební část**	1 438 753,00	1 740 891,13	**STA**
02	**ZTI**	309 056,91	373 958,86	**STA**
03	**Elektroinstalace**	434 003,38	525 144,09	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
00 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Horní Slavkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**46 500,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 500,00		21,00%	9 765,00
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**56 265,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
00 - VRN

Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	Projektant:	CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**46 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
00 - VRN

Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	Projektant:	CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**46 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				46 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 500,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034002000					
4	K	072103001R	DIO osazení a zajiště značení na místní komunikaci	...	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
	D	VRN6	Územní vlivy				500,00	
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				500,00	
6	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - náklady dle uvážení zhotovitele	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
01 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Horní Slavkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				**1 438 753,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 438 753,00		21,00%	302 138,13
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**1 740 891,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
01 - Stavební část

Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	Projektant:	CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 438 753,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	704 939,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 131,31
5 - Komunikace pozemní	81 765,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	422 822,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 916,23
997 - Přesun sutě	36 556,42
998 - Přesun hmot	15 748,60
PSV - Práce a dodávky PSV	659 653,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 500,00
751 - Vzduchotechnika	34 034,74
763 - Konstrukce suché výstavby	3 358,98
764 - Konstrukce klempířské	724,24
766 - Konstrukce truhlářské	297 223,65
767 - Konstrukce zámečnické	22 774,50
771 - Podlahy z dlaždic	17 321,76
776 - Podlahy povlakové	163 606,49
781 - Dokončovací práce - obklady	69 602,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	904,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 602,36
OST - Ostatní	74 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
01 - Stavební část

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 635
Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 438 753,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				704 939,62	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				57 131,31	
1	K	310239211/R	Zazdívka otvorů cihlami porobetonovými	m3	1,808	5 292,00	9 567,94	
	VV		(1,185*0,85)*0,65		0,655			
	VV		(1,5*2,05)*0,375		1,153			
	VV		Součet		1,808			
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,800	867,00	1 560,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340271045					
	VV		0,9*2		1,800			
3	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	13,270	611,00	8 107,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272225					
	VV		(2+1+1,85+1,1+1)*2,6		18,070			
	VV		-(0,8*2)*3		-4,800			
	VV		Součet		13,270			
4	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	27,292	827,00	22 570,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342272245					
	VV		3,04*2,3		6,992			
	VV		(1,95+2,2+4,35)*2,6		22,100			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Součet		27,292			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,900	118,00	4 826,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
	VV		2,6*10		26,000			
	VV		2,3*4		9,200			
	VV		0,85*2		1,700			
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		40,900			
6	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	574,00	1 148,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142422					
7	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	757,00	2 271,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317142442					
8	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,011	57 960,00	637,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944321					
	VV		IPN 100					
	VV		(1,3*8,34)/1000		0,011			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,089	57 870,00	5 150,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323					
	VV		IPN 140					
	VV		((2,05*3)*14,4)/1000		0,089			
10	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,110	6 453,00	709,83	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317234410					
	VV		(2,05*0,14)*0,384		0,110			
11	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,834	697,00	581,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381					
	VV		(1,3*0,1)*2		0,260			
	VV		(2,05*0,14)*2		0,574			
	VV		Součet		0,834			
	D	5	Komunikace pozemní				81 765,00	
12	K	005-x1	Stávající chodník z betonové zámkové dlažby - dlažba bude výškově přeskládána tak, aby nový vstup do čekárny provozovny byl v úrovni vnitřní podlahy - cena vč. dodávek materiálu (rozebrání a očištění dlažeb, doplnění ŠD do konstrukční vrstvy na požadovanou výšku, doplnění kladecí vrstvy štěrku, spárování dlažeb pískem)	m2	115,000	711,00	81 765,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				422 822,06	
13	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,183	33,00	1 128,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
	VV		Z obou stran					
	VV		(0,9*2,18)*4		7,848			
	VV		(1,185*1,33)*4		6,304			
	VV		(2,1*1,33)*2		5,586			
	VV		(1,35*1,15)*2		3,105			
	VV		(1,35*2,1)*4		11,340			
	VV		Součet		34,183			
14	K	611325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,909	1 044,00	949,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325111					
	VV		Po vybouraných stěnách					
	VV		(3,3+1,82+0,1+0,8+1,62+1,45)*0,1		0,909			
15	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	115,066	221,00	25 429,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325412					
	VV		1,62*0,8		1,296			
	VV		1,45*0,8		1,160			
	VV		-0,2*0,2		-0,040			
	VV		2,05*1,82		3,731			
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		2,17*1,15		2,496			
	VV		2,25*4,2		9,450			
	VV		4,2*5,24		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		2,9*1,85		5,365			
	VV		1,05*1,85		1,943			
	VV		3,37*4,05		13,649			
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		4,35*8,19		35,627			
	VV		Součet		115,066			
16	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	226,596	78,00	17 674,49	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121					
	VV		Pod perlinku i pod štuk					
	VV		113,298*2		226,596			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	113,298	262,00	29 684,08	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611142001					
	VV		1,8*2,2		3,960			
	VV		2,97*0,2		0,594			
	VV		0,66*3,17		2,092			
	VV		3,37*0,99		3,336			
	VV		1,17*1,42		1,661			
	VV		1,15*1,77		2,036			
	VV		2,25*4,2		9,450			
	VV		4,2*5,24		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		1,85*0,9		1,665			
	VV		1,9*1,85		3,515			
	VV		1,05*1,85		1,943			
	VV		1,9*1		1,900			
	VV		4,05*2,27		9,194			
	VV		2,05*1,1		2,255			
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		4,54*4,21		19,113			
	VV		3,5*4,34		15,190			
	VV		-1,1*1,1		-1,210			
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		113,298			
18	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	113,298	183,00	20 733,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131					
19	K	006-x2	Hrubé stavební začištění po provedení elektroinstalace	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
20	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,350	857,00	1 156,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111					
	VV		Po vybourání stěn					
	VV		0,33*0,15		0,050			
	VV		(2,6*0,1)*5		1,300			
	VV		Součet		1,350			
21	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	3,000	1 566,00	4 698,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325215					
	VV		Zazdívka dveří mezi novou m.č. 103 a 104					
	VV		2		2,000			
	VV		Parapetní dozvidka v nové m.č. 106 vč. ostění					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	5,153	697,00	3 591,64	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325301					
	VV		Po vybouraném parapetním zdivu					
	VV		(0,85*0,45)*2		0,765			
	VV		(1*0,45)*4		1,800			
	VV		Otvor mezi stávající m.č. 102 a 108					
	VV		(1,65+2,05+2,05)*0,45		2,588			
	VV		Součet		5,153			
23	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	262,406	183,00	48 020,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325412					
24	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	26,332	78,00	2 053,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131101					
	VV		Nové omítky po otlučených obkladech					
	VV		(2,05+0,8+1,62+1,45+0,8+3,3+0,3+1,45+0,3-0,9)*2		22,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(0,6*1)*2		-1,200			
	VV		Mezisoučet		21,140			
	VV		Nová stěna mezi novou m.č. 105 a 107 ze strany m.č. 107 (dorovnání s okolním zdivem)					
	VV		3,04*2,3		6,992			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Mezisoučet		5,192			
	VV		Součet		26,332			
25	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	26,332	240,00	6 319,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321121					
26	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	26,332	67,00	1 764,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321191					
27	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	682,120	30,00	20 463,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
	VV		Pod perlinku					
	VV		368,441		368,441			
	VV		Pod štuk					
	VV		(3,72+3,72+4,2+4,2+1,8+1,8+2,2+2,2+2,25+2,25+4,2+4,2+4,2+4,2+5,24+5,24+3+3+1,85+1,85+0,9+0,9)*2,6		174,512			
	VV		(1,9+1,9+1,85+1,85+1,05+1,05+1,85+1,85+4,05+4,05+3,37+3,37+1,9+1,9+1+1+4,21+4,21+3,55+3,55+4,54+4,54+4,35+4,35+4,35+4,35+3,5+3,5+1*4)*2,6		226,044			
	VV		-1,35*1,15		-1,553			
	VV		-1,33*2,1*2		-5,586			
	VV		-1*2,18*2		-4,360			
	VV		-1,185*1,33*2		-3,152			
	VV		-2,1*1,33		-2,793			
	VV		(1,35+1,15+1,15+1,33+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+2,4+2,18+2,18+2,1+1,33+1,33)*0,23		6,038			
	VV		(0,9+2,18+2,18)*0,28		1,473			
	VV		-(0,8*2)*6		-9,600			
	VV		-(0,9*2)*14		-25,200			
	VV		(0,9+2+2)*0,375		1,838			
	VV		(1+2,3+2,3+1+2,3+2,3)*0,35		3,920			
	VV		(1,65+2+2)*0,45		2,543			
	VV		(3,04+2,3+2,3)*0,565		4,317			
	VV		"Odpočet obklady" -54,762		-54,762			
	VV		Součet		682,120			
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	368,441	225,00	82 899,23	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
	VV		(3,72+3,72+4,2+4,2+1,8+1,8+2,2+2,2+2,25+2,25+4,2+4,2+4,2+4,2+5,24+5,24+3+3+1,85+1,85+0,9+0,9)*2,6		174,512			
	VV		(1,9+1,9+1,85+1,85+1,05+1,05+1,85+1,85+4,05+4,05+3,37+3,37+1,9+1,9+1+1+4,21+4,21+3,55+3,55+4,54+4,54+4,35+4,35+4,35+4,35+3,5+3,5+1*4)*2,6		226,044			
	VV		-1,35*1,15		-1,553			
	VV		-1,33*2,1*2		-5,586			
	VV		-1*2,18*2		-4,360			
	VV		-1,185*1,33*2		-3,152			
	VV		-2,1*1,33		-2,793			
	VV		(1,35+1,15+1,15+1,33+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+2,4+2,18+2,18+2,1+1,33+1,33)*0,23		6,038			
	VV		(0,9+2,18+2,18)*0,28		1,473			
	VV		-(0,8*2)*6		-9,600			
	VV		-(0,9*2)*14		-25,200			
	VV		(0,9+2+2)*0,375		1,838			
	VV		(1+2,3+2,3+1+2,3+2,3)*0,35		3,920			
	VV		(1,65+2+2)*0,45		2,543			
	VV		(3,04+2,3+2,3)*0,565		4,317			
	VV		Součet		368,441			
29	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	313,679	144,00	45 169,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	83,320	43,00	3 582,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
	VV		2,6+2+2+2+2+0,9+0,9+2+2+2+2+1,65+1,65+1+1+2,3+2,3+2,6+2,6+2,6+2,6+2,3+2,3+3,04+2,6+1,35+2,1+2,1		56,490			
	VV		1,33+2,1+2,1+1,35+1,15+1,15+2,085+2,18+2,18+2,1+1,33+1,33+2,085+2,18+2,18		26,830			
	VV		Součet		83,320			
31	*M*	*59051486*	*profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	*m*	*95,818*	*10,00*	*958,18*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		83,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		95,818			
32	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	6,666	67,00	446,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131101					
33	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	6,666	740,00	4 932,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622324111					
	VV		Po osazení nových výplní					
	VV		(1,35+1,15+1,15+1,33+2,1+2,1+1,35+2,1+2,1+2,1+1,33+1,33+2,085+2,18+2,18)*0,18		4,668			
	VV		(2,085+2,18+2,18)*0,31		1,998			
	VV		Součet		6,666			
34	K	006-x1	D+M+PH Písková penetrace pod samonivelační stěrku	m2	119,010	51,00	6 069,51	
35	K	632451105	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm	m2	119,010	610,00	72 596,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451105					
	VV		4,35*2,4		10,440			
	VV		1,1*3,25		3,575			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		1*0,21		0,210			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		4,54*4,35		19,749			
	VV		1,65*0,45		0,743			
	VV		0,9*0,375		0,338			
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		1*0,28		0,280			
	VV		2,97*0,2		0,594			
	VV		3,17*0,66		2,092			
	VV		0,99*3,37		3,336			
	VV		1,2*1,42		1,704			
	VV		1,15*1,77		2,036			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		4,2*2,25		9,450			
	VV		3,04*0,52		1,581			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		5,24*4,2		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		1,35*0,23*2		0,621			
	VV		0,9*0,1*2		0,180			
	VV		1,85*1,05		1,943			
	VV		2,05*1,1		2,255			
	VV		4,05*2,27		9,194			
	VV		1,8*2,2		3,960			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		-1*0,2		-0,200			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1,85*1,9		3,515			
	VV		1,65*0,9		1,485			
	VV		1*1,9		1,900			
	VV		0,8*0,1*2		0,160			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		Součet		119,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 916,23	
36	K	009-x1	Demontáž vertikální žaluzie vč. likvidace	m2	11,760	180,00	2 116,80	
	VV		2,1*1,6*2		6,720			
	VV		2,4*2,1		5,040			
	VV		Součet		11,760			
37	K	009-x2	Vybourání automatických posuvných dveří s rámem mezi m.č. 102 a 108 vč. likvidace	soubor	1,000	900,00	900,00	
38	K	009-x3	Vybourání dveřní sestavy s rámem mezi m.č. 101 a 102 vč. likvidace	soubor	1,000	900,00	900,00	
39	K	009-x4	Odstrojení stavby od drobných předmětů vč. likvidace - např. držáky mýdla, apod...	soubor	1,000	900,00	900,00	
40	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,380	126,00	47,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133					
	VV		0,33*1,15		0,380			
41	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	97,840	152,00	14 871,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111					
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		2,4*0,375		0,900			
	VV		2,085*0,23		0,480			
	VV		4,2*2,25		9,450			
	VV		5,24*4,2		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		2,9*1,85		5,365			
	VV		1,85*1,05		1,943			
	VV		4,05*3,37		13,649			
	VV		0,9*0,1*3		0,270			
	VV		3,04*0,665		2,022			
	VV		8,19*3,35		27,437			
	VV		0,9*0,15*2		0,270			
	VV		1*0,45		0,450			
	VV		Součet		97,840			
42	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	195,680	69,00	13 501,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119					
	VV		97,84*2		195,680			
43	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	52,673	72,00	3 792,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081213					
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		8,19*4,35		35,627			
	VV		1*0,45		0,450			
	VV		0,9*0,15*2		0,270			
	VV		2,4*0,375		0,900			
	VV		2,085*0,23		0,480			
	VV		Součet		52,673			
44	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	32,935	34,00	1 119,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081611					
	VV		4,21+4,21+3,55+3,55-2,085+0,23+0,23-2,4+0,33+0,33+8,19+8,19+4,35+4,35-0,9-0,9-1-2,4+0,45+0,45		32,935			
45	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,600	326,00	3 781,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		(0,6*2)*3		3,600			
	VV		(0,8*2)*5		8,000			
	VV		Součet		11,600			
46	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	1,380	521,00	718,98	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082015					
	VV		0,6*1,15*2		1,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,059	315,00	963,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082016					
	VV		1,33*1,15*2		3,059			
48	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	5,586	225,00	1 256,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968082017					
	VV		2,1*1,33*2		5,586			
49	K	968082022/R	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 4 m2	m2	4,360	198,00	863,28	
	VV		2*2,18		4,360			
50	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,383	2 007,00	768,68	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561					
	VV		Parapetní zdivo m.č. 102					
	VV		(1*0,85)*0,45		0,383			
51	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,845	115,00	212,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033621					
	VV		0,9*2,05		1,845			
52	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,837	1 251,00	2 298,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033651					
	VV		Otvor mezi stávající m.č. 10 2a 108					
	VV		(1,65*2,05)*0,45		1,522			
	VV		-(1*2)*0,45		-0,900			
	VV		Mezisoučet		0,622			
	VV		Parapetní zdivo v m.č. 108 a 109					
	VV		((1,35*1)*2)*0,45		1,215			
	VV		Součet		1,837			
53	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	7,700	248,00	1 909,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031664					
	VV		1,4+2,1*3		7,700			
54	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	115,066	35,00	4 027,31	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011141					
	VV		1,62*0,8		1,296			
	VV		1,45*0,8		1,160			
	VV		-0,2*0,2		-0,040			
	VV		2,05*1,82		3,731			
	VV		1,45*3,3		4,785			
	VV		2,17*1,15		2,496			
	VV		2,25*4,2		9,450			
	VV		4,2*5,24		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		2,9*1,85		5,365			
	VV		1,05*1,85		1,943			
	VV		3,37*4,05		13,649			
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		4,35*8,19		35,627			
	VV		Součet		115,066			
55	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	262,406	28,00	7 347,37	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013141					
	VV		(0,8+0,8+1,62+1,62+1,45+1,45+0,8+0,8+3,3+3,3+1,45+1,45+2,05+2,05+1,82+1,82)*0,6		15,948			
	VV		-(0,6*0,15)*2		-0,180			
	VV		(1+0,3+0,3)*0,3		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,82+1,82+0,35+0,35+1,15+1,15+4,2+4,2+2,25+2,25+5,24+5,24+4,2+4,2+3+3+2,9+2,9+1,85+1,85+1,05+1,05+1,85+1,85+ 4,05+4,05+3,37+3,37+8,19+8,19)*2,6		236,444			
	VV		(4,35+4,35+4,21+4,21+3,55+3,55)*2,6		62,972			
	VV		-1*0,85		-0,850			
	VV		-2,1*1,33*2		-5,586			
	VV		-2*2,18		-4,360			
	VV		-(1,35*1,15)*2		-3,105			
	VV		(2,1+1,33+1,33+2,1+1,33+1,33+2+2,18+2,18+1,35+1,15+1,15+1,35+1,15+1,15+0,6+1,15+0,6+1,15)*0,23		6,136			
	VV		-(0,9*2,05)*2		-3,690			
	VV		-(1,65*2,05)*2		-6,765			
	VV		-(2,4*2,1)*2		-10,080			
	VV		(2,4+2,1+2,1)*0,32		2,112			
	VV		-(0,9*2)*9		-16,200			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		(1+2,3+2,3)*0,35		1,960			
	VV		-(3,04*2,3)*2		-13,984			
	VV		(3,0+2,3+2,3)*0,665		5,054			
	VV		-(1*1,35)*2		-2,700			
	VV		Součet		262,406			
56	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	49,190	105,00	5 164,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059541					
	VV		(1,95+0,6)*1,4		3,570			
	VV		-1,35*0,4		-0,540			
	VV		(1,45+1,45+0,8+0,8+1,62+1,62+0,8+0,8+1,82+1,82+2,05+2,05+3,6+3,6+1,45+1,45-0,7*5)*2		47,360			
	VV		-(0,6*1)*2		-1,200			
	VV		Součet		49,190			
57	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	19,382	106,00	2 054,49	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132					
	VV		(3,3+0,1+0,8+1,45+1,82+1,6)*2,6		23,582			
	VV		-(0,7*2)*3		-4,200			
	VV		Součet		19,382			
58	K	009-x5	D+M+PH PHP práškový s hasicí schopností 34A/183B vč. držáku na zeď a revize	kus	1,000	810,00	810,00	
59	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	119,010	56,00	6 664,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
60	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	119,010	117,00	13 924,17	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
	D	997	Přesun sutě				36 556,42	
61	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,434	836,00	17 082,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
62	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	20,434	107,00	2 186,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
63	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,434	258,00	5 271,97	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
64	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	490,416	12,00	5 884,99	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		20,434*24		490,416			
65	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,434	300,00	6 130,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				15 748,60	
66	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	22,498	700,00	15 748,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				659 653,38	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 500,00	
67	K	741-x2	Hrubé stavební začištění po provedení elektroinstalace	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	D	751	Vzduchotechnika				34 034,74	
68	K	751-x1	Demontáž stropní vzduchové clony vč. likvidace	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
69	K	751-x2	Demontáž klimatizační jednotky vč. připojovacího potrubí a potrubí kondenzátu do kanalizace vč. likvidace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
70	K	751-x3	Demontáž venkovní klimatizační jednotky vč. kotvící techniky - cena vč. likvidace	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
71	K	751-x4	D+M PVC potrubí s ventilátorem s časovým doběhem. Potrubí uloženo do SDK kastlíku 300x300mm pod stropem 1.NP (kastlík započítat do této ceny). Vyvedeno skrz obvodovou stěnu, ukončeno PVC neuzavíratelnou mřížkou. - cena vč. stavební přípomoci apod... - ozn. 1	soubor	1,000	6 550,00	6 550,00	
72	K	751-x5	D+M PVC potrubí s ventilátorem s časovým doběhem. Potrubí uloženo do SDK kastlíku 300x300mm pod stropem 1.NP (kastlík započítat do této ceny). Vyvedeno skrz obvodovou stěnu, ukončeno PVC neuzavíratelnou mřížkou. - cena vč. stavební přípomoci apod... - ozn. 2	soubor	1,000	15 230,00	15 230,00	
73	K	751-x6	D+M Odvětrání m.č. 113 - otvor pod stropem 1.NP prům. 100mm na fasádě neuzaavíratelná mřížka - cena vč. stavební přípomoci	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00	
74	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	542,000	0,47	254,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751201					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 358,98	
75	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	2,470	1 206,00	2 978,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590					
	VV		0,9*1,3		1,170			
	VV		1*1,3		1,300			
	VV		Součet		2,470			
76	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	297,000	1,28	380,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763401					
	D	764	Konstrukce klempířské				724,24	
77	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,230	88,00	724,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851					
	VV		1,35+1,33+1,35+2,1+2,1		8,230			
	D	766	Konstrukce truhlářské				297 223,65	
78	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441811					
79	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441821					
80	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	2,000	56,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766441823					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	8,000	29,00	232,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914					
82	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2	kus	2,000	46,00	92,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691925					
83	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840					
84	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	10,000	1 260,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111					
85	*M*	*61182307*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm, HPL lamino 0,8 mm, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORA*	*kus*	*7,000*	*4 347,00*	*30 429,00*	*CS ÚRS 2022 01*
86	*M*	*61182308*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm, HPL lamino 0,8 mm, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORA*	*kus*	*3,000*	*5 850,00*	*17 550,00*	*CS ÚRS 2022 01*
87	K	766682113	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	1,000	1 503,00	1 503,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682113					
88	*M*	*61182310*	*zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 600-1100/1970mm HPL lamino 0,8 mm, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORA*	*kus*	*1,000*	*7 550,00*	*7 550,00*	*CS ÚRS 2022 01*
89	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	726,00	7 986,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660171					
90	*M*	*61162073*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm HPL lamino 0,8 mm, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORA*	*kus*	*3,000*	*5 085,00*	*15 255,00*	*CS ÚRS 2022 01*
91	*M*	*61162074*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm ZVUKOTĚSNÉ 35dB HPL lamino 0,8 mm, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORA*	*kus*	*5,000*	*6 728,00*	*33 640,00*	*CS ÚRS 2022 01*
92	*M*	*61162074/R*	*dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm ZVUKOTĚSNÉ 35dB HPL lamino 0,8 m, MATRIX, 3D MATRIX - DLE VÝBĚRU INVESTORAm*	*kus*	*3,000*	*5 086,00*	*15 258,00*	
93	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	11,000	101,00	1 111,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728					
94	*M*	*54964150*	*vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče*	*kus*	*11,000*	*642,00*	*7 062,00*	*CS ÚRS 2022 01*
95	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	11,000	162,00	1 782,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729					
96	*M*	*54914622*	*kování dveřní - výběr dle investora nejméně ze 4 vzorů (hliník, nerez)*	*kus*	*11,000*	*345,00*	*3 795,00*	*CS ÚRS 2022 01*
97	K	766-x1	D+M madlo dveřní nerez pro dveře na WC ZTP vel. 800mm - spec. dle PD broušený nebo kartáčovaný povrch	kus	1,000	1 139,00	1 139,00	
98	K	766-x6	D+M Štítek s označením WC ZTP brailovým písmem	kus	1,000	225,00	225,00	
99	K	766-x1.1	Výroba, dodávka a montáž PVC výplň vnějšího otvoru ozn. 1 s parotěsným utěsněním dle ČSN, vnějším Al parapetem, vnitřním PVC bílým parapetem, bezpečnostním kováním, madlem z vnější strany a zámkem - spec. dle PD	kus	1,000	38 176,00	38 176,00	
100	K	766-x2	Výroba, dodávka a montáž PVC výplň vnějšího otvoru ozn. 2 s parotěsným utěsněním dle ČSN, vnějším Al parapetem a vnitřním PVC bílým parapetem - spec. dle PD	kus	1,000	16 555,00	16 555,00	
101	K	766-x3	Výroba, dodávka a montáž PVC výplň vnějšího otvoru ozn. 3 s parotěsným utěsněním dle ČSN, vnějším Al parapetem, vnitřním PVC bílým parapetem, bezpečnostním kováním a zámkem - spec. dle PD	kus	1,000	37 006,00	37 006,00	
102	K	766-x4	Výroba, dodávka a montáž PVC výplň vnějšího otvoru ozn. 4 s parotěsným utěsněním dle ČSN, vnějším Al parapetem a vnitřním PVC bílým parapetem - spec. dle PD	kus	1,000	10 082,00	10 082,00	
103	K	766-x5	Výroba, dodávka a montáž PVC výplň vnějšího otvoru ozn. 5 s parotěsným utěsněním dle ČSN, vnějším Al parapetem a vnitřním PVC bílým parapetem - spec. dle PD	kus	2,000	18 007,00	36 014,00	
104	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 295,000	0,67	1 537,65	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				22 774,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	767-x1	Výroba, dodávka a montáž zábradlí vel. 1600x1100, Pz úprava, rám jekl 40x40mm, výplň čtyřhran 12x12mm á 120mm vč. ukotvení	kus	2,000	11 250,00	22 500,00	
106	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	225,000	1,22	274,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201					
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 321,76	
107	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,290	51,00	626,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011					
	VV		1,8*2,2		3,960			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		-1*0,2		-0,200			
	VV		1*1		1,000			
	VV		0,8*0,1		0,080			
	VV		1,85*1,9		3,515			
	VV		1,65*0,9		1,485			
	VV		1*1,9		1,900			
	VV		0,8*0,1*2		0,160			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		Součet		12,290			
108	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,515	337,00	1 184,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112					
	VV		m.č. 109					
	VV		1,9*1,85		3,515			
109	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	176,00	704,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241					
110	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	5,800	160,00	928,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264					
	VV		1,9+1,9+1,85+1,85-0,8-0,9		5,800			
111	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,290	467,00	5 739,43	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574112					
112	*M*	*59761003*	*dlažba keramická - spec. dle PD a výběr dle investora v betonovém nebo pískovém odstínu ze serie vhodné k obkladu*	*m2*	*13,519*	*405,00*	*5 475,20*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		12,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,519			
113	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	3,200	110,00	352,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771474112					
	VV		m.č. 113					
	VV		1*4-0,8		3,200			
114	*M*	*59761275*	*sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm - z vybrané dlažby*	*kus*	*11,733*	*54,00*	*633,58*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		3,2*3,333		10,666			
	VV		10,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,733			
115	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	22,800	38,00	866,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591115					
	VV		Styk dlažba/obklad					
	VV		1,8+1,8+2,2+2,2+0,3+0,3-0,9+1,65+1,65+1,85+1,85+1,9+1,9+0,9+0,9-0,9-0,8-0,8+1+1+1,9+1,9-0,8		22,800			
116	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	165,000	4,92	811,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771201					
	D	776	Podlahy povlakové				163 606,49	
117	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	81,874	56,00	4 584,94	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811					
	VV		4,2*2,25		9,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,24*4,2		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		2,9*1,85		5,365			
	VV		1,85*1,05		1,943			
	VV		4,05*3,37		13,649			
	VV		0,9*0,1*3		0,270			
	VV		3,04*0,665		2,022			
	VV		8,19*3,35		27,437			
	VV		0,9*0,15*2		0,270			
	VV		1*0,45		0,450			
	VV		2,4*0,15		0,360			
	VV		Součet		81,874			
118	K	776410811/R	Demontáž soklíků nebo lišt obvodových	m	79,850	45,00	3 593,25	
	VV		4,35+4,35+8,19+8,19-2,4+0,15+0,15-0,9-0,9+1+0,45+0,45+2,25+2,25+4,2+4,2-1-3,04+0,665+0,665+4,2+4,2+5,24+5,24-3,04-0,9+3+3		54,210			
	VV		2,9+2,9+1,85+1,85+1,85+1,85+1,05+1,05-0,9-0,9-0,9-0,9+4,05+4,05+3,37+3,37-0,9		25,640			
	VV		Součet		79,850			
119	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	106,720	35,00	3 735,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112					
	VV		4,35*2,4		10,440			
	VV		1,1*3,25		3,575			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		1*0,21		0,210			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		4,54*4,35		19,749			
	VV		1,65*0,45		0,743			
	VV		0,9*0,375		0,338			
	VV		4,21*3,55		14,946			
	VV		1*0,28		0,280			
	VV		2,97*0,2		0,594			
	VV		3,17*0,66		2,092			
	VV		0,99*3,37		3,336			
	VV		1,2*1,42		1,704			
	VV		1,15*1,77		2,036			
	VV		1*0,3		0,300			
	VV		0,9*0,1		0,090			
	VV		4,2*2,25		9,450			
	VV		3,04*0,52		1,581			
	VV		0,9*0,15		0,135			
	VV		5,24*4,2		22,008			
	VV		-3*0,45		-1,350			
	VV		1,35*0,23*2		0,621			
	VV		0,9*0,1*2		0,180			
	VV		1,85*1,05		1,943			
	VV		2,05*1,1		2,255			
	VV		4,05*2,27		9,194			
	VV		Součet		106,720			
120	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	106,720	225,00	24 012,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776231111					
121	*M*	*28411051*	*dílce vinylové - spec. dle PD a výběr dle investora, TŘÍDA ZÁTĚŽE 33*	*m2*	*117,392*	*855,00*	*100 370,16*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		106,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,392			
122	K	776411111/R	Montáž soklíků obvodových	m	111,920	113,00	12 646,96	
	VV		4,35+4,35+3,5+3,5-0,9-0,9+0,21+0,21+4,54+4,54+4,35+4,35-0,9-1,65+0,45+0,45-0,9+0,375+0,375+4,21+4,21+3,55+3,55-0,9+0,28+0,28+4,5+4,5+3,82+3,82-0,9		61,220			
	VV		2,25+2,25+4,2+4,2+0,515+0,515-1,65-0,9+4,2+4,2+5,24+5,24-0,9-0,9+3+3+1,85+1,85+1,05+1,05-0,9-0,9-0,9		37,560			
	VV		4,05+4,05+3,37+3,37-0,8-0,9		13,140			
	VV		Součet		111,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	*M*	*776-x1*	*sokl obvodový - spec. dle PD a výběr dle investora*	*m*	*117,516*	*104,00*	*12 221,66*	
	VV		111,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,516			
124	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	9,450	139,00	1 313,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312					
	VV		0,8+0,8+1,65+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,8		9,450			
125	*M*	*55343110*	*profil přechodový - výběr dle investora*	*m*	*9,923*	*108,00*	*1 071,68*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		9,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,923			
126	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	173,000	0,33	57,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776201					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				69 602,13	
127	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	54,762	51,00	2 792,86	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011					
	VV		(1+1+1+1+1,93)*1,4		8,302			
	VV		(1,8+1,8+2,5+2,5-0,9+1,85+1,85+1,85+1,85+1,9+1,9+0,9+0,9-0,8-0,8-0,8+1,9+1,9+1+1-0,8)*2		46,600			
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		0,9*0,2		0,180			
	VV		-(1,3*0,2)*2		-0,520			
	VV		Součet		54,762			
128	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,400	388,00	1 707,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112					
	VV		m.č. 109					
	VV		(1,85+1,85+1,9+1,9-0,8-0,9)*0,2		1,160			
	VV		(0,9+0,9)*1,8		3,240			
	VV		Součet		4,400			
129	K	781131264/R	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy	m	2,600	156,00	405,60	
	VV		0,2+0,2+0,2+2		2,600			
130	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	54,902	582,00	31 952,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474115					
131	*M*	*59761039*	*obklad keramický - výběr dle investora, KOMBINACE např. 2 ODSTÍNŮ A 2 DEKORŮ ZE SÉRIE VÝROBCE v betonových nebo pískových odstínech, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ 3 VIZUALIZACE NÁVRHŮ DLE VYBRANÝCH SÉRIÍ.*	*m2*	*60,392*	*381,00*	*23 009,35*	*CS ÚRS 2022 01*
	VV		54,902*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		60,392			
132	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,400	167,00	901,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494111					
	VV		1+0,2+1,3+2+0,9		5,400			
133	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	47,400	116,00	5 498,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781494511					
	VV		1+1,4+1,4+1+1,4+1,4+1,8+1,8+2,2+2,2+0,3+0,3+1+1,4+1,4+1+1,4+1,4+1,85+1,85+0,9+0,9+1,85+1,85+1,9+1,9+1,9+1,9+1+ 1+2+1,4+1,4		47,400			
134	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	37,800	43,00	1 625,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115					
	VV		2*17		34,000			
	VV		1+0,2+1,3+0,9+0,2+0,2		3,800			
	VV		Součet		37,800			
135	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	678,000	2,52	1 708,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				904,53	
136	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	7,731	117,00	904,53	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dvojnásobně					
	VV		IPN 100					
	VV		(1,3*(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05))*2		1,040			
	VV		IPN 140					
	VV		((2,05*3)*(0,14+0,14+0,066+0,066+0,066+0,066))*2		6,691			
	VV		Součet		7,731			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				45 602,36	
137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	264,230	32,00	8 455,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001					
	VV		Strop					
	VV		115,066*0,7		80,546			
	VV		Stěny					
	VV		262,406*0,7		183,684			
	VV		Součet		264,230			
138	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	426,977	20,00	8 539,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121					
	VV		113,298+313,679		426,977			
139	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	426,977	67,00	28 607,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	D	OST	Ostatní				74 160,00	
140	K	OST-x1	Výroba, dodávka a montáž Šatní skříňka - spec. dle investora	kus	4,000	5 040,00	20 160,00	
141	K	OST-x2	Výroba, dodávka a montáž Kuchyňská linka dl. 1500mm - spec. dle investora	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
142	K	OST-x3	Výroba, dodávka a montáž Kuchyňská linka dl. 2000mm s chladničkou - spec. dle investora	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
02 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov, Dlouhá 635	Datum:	25. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	
Město Horní Slavkov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
CENTRA STAV s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kubelka		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**309 056,91**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 056,91		21,00%	64 901,95
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**373 958,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
02 - ZTI

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 635
Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Město Horní Slavkov
Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**309 056,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	647,30
997 - Přesun sutě	647,30
PSV - Práce a dodávky PSV	308 409,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	47 834,73
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	77 373,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	92 499,38
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	26 213,59
731 - Ústřední vytápění - kotelny	2 768,31
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 208,66
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 598,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	43 912,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Ordinace praktických lékařů Horní Slavkov, Dlouhá 635
Objekt:
02 - ZTI

Místo: Horní Slavkov, Dlouhá 635 | Datum: 25. 3. 2022
Zadavatel: Město Horní Slavkov | Projektant: CENTRA STAV s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**309 056,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				647,30	
	D	997	Přesun sutě				647,30	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,228	835,00	190,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,228	106,00	24,17	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,228	257,00	58,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,472	11,00	60,19	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		0,228*24		5,472			
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,228	1 377,00	313,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				308 409,61	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				47 834,73	
6	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721140802					
7	K	721-x1	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace a případným zaslepením nepotřebných vývodů	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
8	K	721-x2	Napojení nové HT stoupačky na stávající litinovou	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
9	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3,000	641,00	1 923,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
10	*M*	*OSM.115600*	*HTRE čistící tvarovka DN110*	*kus*	*1,000*	*153,00*	*153,00*	
11	K	721174004/R	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 50	m	6,000	504,00	3 024,00	
12	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	12,000	627,00	7 524,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005					
13	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000	458,00	5 496,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
14	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	4,000	533,00	2 132,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	2,000	691,00	1 382,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	83,00	747,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
17	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194107					
18	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109					
19	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	39,000	23,00	897,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					
20	K	721-x3	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00	
21	K	721-x4	Zednická přípomoc	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	
22	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	523,000	1,51	789,73	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				77 373,84	
23	K	722-x1	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu vč. likvidace a případným zaslepením nepotřebných vývodů	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	
24	K	722-x2	Napojení na stávající rozvody vodovodu	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
25	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	58,000	313,00	18 154,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174002					
26	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	30,000	381,00	11 430,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174003					
27	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	58,000	88,00	5 104,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181241					
28	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	108,00	3 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181242					
29	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220152					
30	K	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)	soubor	10,000	491,00	4 910,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220161					
31	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	2,000	326,00	652,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722240102					
32	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	88,000	54,00	4 752,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
33	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	88,000	43,00	3 784,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
34	K	722-x3	Ostatní nespecifikované materiály a práce	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00	
35	K	722-x4	Zednická přípomoc	soubor	1,000	10 800,00	10 800,00	
36	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	852,000	0,92	783,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				92 499,38	
37	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	176,00	352,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110814					
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
39	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823					
40	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	216,00	216,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725330820					
41	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					
42	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	3,000	84,00	252,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802					
43	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811					
44	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 235,00	3 235,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022					
45	K	725112022/R	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný S ÚPRAVOU PRO ZTP	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00	
46	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	5,000	2 903,00	14 515,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211616					
47	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	5,000	1 468,00	7 340,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611					
48	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102					
49	K	725-x1	D+M Umyvadlo pro ZTP s baterií s lékařskou pákou a tvarovaným sifonem	kus	1,000	4 049,00	4 049,00	
50	K	725241532	Sprchové vaničky keramické čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241532					
51	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	5 850,00	5 850,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244813					
52	K	725841312/R	Baterie sprchové nástěnné pákové s příslušenstvím	soubor	1,000	3 510,00	3 510,00	
53	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	752,00	752,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725865311					
54	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 619,00	5 238,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121					
55	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 305,00	2 610,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325					
56	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103					
57	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 805,00	5 805,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111					
58	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - pro výlevku	soubor	1,000	2 592,00	2 592,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821312					
59	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml - vybavení WC ZTP	soubor	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291511					
60	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků - vybavení WC ZTP	soubor	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291531					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm	soubor	1,000	891,00	891,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291706					
62	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	2 205,00	2 205,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291722					
63	K	725-x2	D+M Vybavení WC ZTP - odkládací police 400x200mm vč. držáků	kus	1,000	765,00	765,00	
64	K	725-x3	D+M Vybavení WC ZTP - háčky na oděv	kus	1,000	315,00	315,00	
65	K	725-x4	D+M Vybavení WC ZTP - odpadkový koš	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
66	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 002,000	0,19	190,38	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				26 213,59	
67	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	8 766,00	8 766,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041					
68	K	726131041/R	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm S ÚPRAVOU PRO ZTP	soubor	1,000	17 398,00	17 398,00	
69	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	261,000	0,19	49,59	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726211					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				2 768,31	
70	K	731-x1	Vypuštění otopné soustavy a těles	soubor	1,000	900,00	900,00	
71	K	731-x2	Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy a těles, topná zkouška	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
72	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,000	2,53	68,31	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731201					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				12 208,66	
73	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	10,000	44,00	440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733120815					
74	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733291101					
75	K	733-x1	Zaslepení nepotřebného potrubí	soubor	1,000	720,00	720,00	
76	K	733-x2	Napojení nového potrubí na stávající	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	
77	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	15,000	340,00	5 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733222302					
78	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	118,000	2,87	338,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733201					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				5 598,20	
79	K	734221545	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2	kus	5,000	297,00	1 485,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221545					
80	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	5,000	531,00	2 655,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734221682					
81	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2	kus	5,000	289,00	1 445,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734261712					
82	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	55,000	0,24	13,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				43 912,90	
83	K	735-x1	Demontáž otopného tělesa a armatur vč. likvidace - rozsah dle PD	soubor	6,000	1 080,00	6 480,00	
84	K	735151472/R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 500 mm	kus	1,000	6 641,00	6 641,00	
85	K	735151572	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm	kus	1,000	5 893,00	5 893,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/735151572					
86	K	735151572/R	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky / výkonu 500 mm	kus	2,000	6 641,00	13 282,00	
87	K	735164232/R	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 750 mm	kus	1,000	10 744,00	10 744,00	
88	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	430,000	2,03	872,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735201					

Ordinace H.Slavkov

Rozpočet
Elektroinstalace

Objednatel : **MěÚ Horní Slavkov**

Položka	Popis	množství	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
Specifikace					
	Rozvaděč RO				
	s náplní dle specifikace	1	ks	42 000,00	42 000,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/11,8 1200W	1	ks	5 600,00	5 600,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/17,9 1800W	1	ks	6 200,00	6 200,00
	Termostat TFT vč. podlah. sondy	2	ks	2 800,00	5 600,00
Mezisoučet					**59 400,00**
Montáž zařízení					**5 940,00**
Doprava					**3 861,00**
Specifikace celkem					**69 201,00**
Elektroinstalace					
210010311	Krabice KU 68/1	85	ks	24,00	2 040,00
	Víčko pro krabici V 68	25	ks	10,00	250,00
210010501F	Svorka 4x2,5	100	ks	5,00	500,00
	Trubka panc. 23	15	m	225,00	3 375,00
	Kabely uložené pod omítkou				
210800005	Vodič CY 6 zž	50	m	44,00	2 200,00
210800105	Kabel CYKY J 3x1,5	350	m	28,00	9 800,00
210800106	Kabel CYKY J 3x2,5	650	m	37,00	24 050,00
210800118	Kabel CYKY J 5x6	20	m	99,00	1 980,00
210800115	Kabel CYKY J 5x1,5	100	m	35,00	3 500,00
	Přístroje domovní, IP 20, barva krémová				
210110041	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	3	ks	131,00	393,00
210110041	Spínač 2pól. 230V domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač sériový domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač střídavý domovní p.o.	7	ks	163,00	1 141,00
210110043	Přepínač dvoj. střídavý domovní p.o.	5	ks	160,00	800,00
210110043	Přepínač křížový domovní p.o.	2	ks	198,00	396,00
210111012	Zásuvka 230V domovní p.o.	27	ks	161,00	4 347,00
210111012	Zásuvka 230V domovní chráněná p.o.	4	ks	830,00	3 320,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	0	ks	185,00	0,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. chráněná p.o.	2	ks	1035,00	2 070,00
	Podlah.krabice KOPOBOX 57 LB modul 45x45	3	ks	1791,00	5 373,00
	KUP 57 FB	3	ks	990,00	2 970,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá	3	ks	99,00	297,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá chráněná	9	ks	882,00	7 938,00
	Svorka pro vyrovnání potenciálů pod om.	4	ks	252,00	1 008,00
	Rámeček jednonásobný	34	ks	23,00	782,00
	Rámeček dvounásobný	8	ks	35,00	280,00
	Rámeček třínásobný	2	ks	47,00	94,00
220261621	Hmoždinka natloukací s vrutem	195	ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet					**80 841,00**
Montáž zařízení					**56 588,70**
Svítidla	viz specifikace svítidel				
	sv.A	12	ks	1900,00	22800,00
	sv.B	2	ks	1700,00	3400,00
	sv.C	2	ks	1700,00	3400,00

	sv.D	11 ks	1300,00	14300,00
	sv.N	9 ks	1200,00	10800,00
Mezisoučet				**54 700,00**
Montáž zařízení				**21 880,00**
Ostatní práce				
210100003	Ukončení do 16 mm2	10 ks	53,00	530,00
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	20 ks	135,00	2 700,00
210100259	Ukončení do 5x10 mm2	2 ks	225,00	450,00
	Ukončení do 5x25 mm2	0 ks	171,00	0,00
220261621	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	195 ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet				**5 045,00**
Demontáže				
	Svítidlo 4x18W	28 ks	198	5 544,00
	Spínač, zás. 230V domovní p.o.	46 ks	45	2 070,00
	Krabice KO,KR	56 ks	23	1 288,00
	Ukončení do 4x25	20 ks	135	2 700,00
	Lišta LV 40x40	0 m	0	0,00
	rozv. 600x600	1 ks	315	315,00
Mezisoučet				**11 602,00**
Slaboproud				
	EZS			
220260001	Krabice KU 68/1	10 ks	23	230,00
	Víčko pro krabici V 68	10 ks	10	100,00
210010004	Trubka PVC 2323	50 m	19	950,00
	Ústředna JA-103KR	1 ks	12000	12 000,00
	Klávesnice , příst. Modul JA-114E	2 ks	1980	3 960,00
	Záložní akumulátor SA 214-2,6	1 ks	362	362,00
	GSM komunikátor JA-192Y	1 ks	3240	3 240,00
	Rozboč. sběrnice JA-110Z-B	1 ks	182	182,00
	PIR detektor JA-110P	6 ks	563	3 378,00
	Siréna vnitřní JA-110A II	1 ks	1188	1 188,00
	Kryt siréna JA-1X1A-C-WH	1 ks	729	729,00
	Siréna venkovní JA-111A-BASE-RB	1 ks	1627	1 627,00
	Detektor kouře JA-110ST	9 ks	899	8 091,00
	Kabel CC-02	200 m	17	3 400,00
Mezisoučet				**39 437,00**
Montáž zařízení, programování, zaškolení				**11 831,10**
	Strukturovaná kabeláž			
220260001	Krabice KU 68/1	20 ks	23	460,00
	Víčko pro krabici V 68	20 ks	10	200,00
210010004	Trubka PVC 2323	200 m	20	4 000,00
220280221	Kabel UTP cat 5E	400 m	13	5 200,00
220380311F	Zásuvka slab. dvoj. RJ45 modul 45x45 bílá	6 ks	266	1 596,00
	Switch Planet GSW-1601	1 ks	2430	2 430,00
	Rozv.skříň nást.Masterlan 520x400x140mm ple	1 ks	792	792,00
Mezisoučet				**14 678,00**
Montáž zařízení				**5 871,20**
	Nouzová signalizace od WC k obsluze			
	Tahové signální tlačítko pod om. do krabice	2 ks	1350,00	2 700,00
	Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv	1 ks	1350,00	1 350,00
	Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice	1 ks	2162,00	2 162,00
	Kontrolní modul s alarmem pod om.	3 ks	2160,00	6 480,00
	Alarm pod om.	0 ks	1890,00	0,00
	Krabice KU 68	6 ks	23,00	138,00
	Kabel JYSTY 2x2x0,8	40 m	14,00	560,00
	Svorka 4x2,5	4 ks	5,00	20,00
	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	0 m	19,00	0,00

Ordinace H.Slavkov

Rozpočet
Elektroinstalace

Objednatel : **MěÚ Horní Slavkov**

Položka	Popis	množství	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
Specifikace					
	Rozvaděč RO				
	s náplní dle specifikace	1	ks	42 000,00	42 000,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/11,8 1200W	1	ks	5 600,00	5 600,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/17,9 1800W	1	ks	6 200,00	6 200,00
	Termostat TFT vč. podlah. sondy	2	ks	2 800,00	5 600,00
Mezisoučet					**59 400,00**
Montáž zařízení					**5 940,00**
Doprava					**3 861,00**
Specifikace celkem					**69 201,00**
Elektroinstalace					
210010311	Krabice KU 68/1	85	ks	24,00	2 040,00
	Víčko pro krabici V 68	25	ks	10,00	250,00
210010501F	Svorka 4x2,5	100	ks	5,00	500,00
	Trubka panc. 23	15	m	225,00	3 375,00
	Kabely uložené pod omítkou				
210800005	Vodič CY 6 zž	50	m	44,00	2 200,00
210800105	Kabel CYKY J 3x1,5	350	m	28,00	9 800,00
210800106	Kabel CYKY J 3x2,5	650	m	37,00	24 050,00
210800118	Kabel CYKY J 5x6	20	m	99,00	1 980,00
210800115	Kabel CYKY J 5x1,5	100	m	35,00	3 500,00
	Přístroje domovní, IP 20, barva krémová				
210110041	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	3	ks	131,00	393,00
210110041	Spínač 2pól. 230V domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač sériový domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač střídavý domovní p.o.	7	ks	163,00	1 141,00
210110043	Přepínač dvoj. střídavý domovní p.o.	5	ks	160,00	800,00
210110043	Přepínač křížový domovní p.o.	2	ks	198,00	396,00
210111012	Zásuvka 230V domovní p.o.	27	ks	161,00	4 347,00
210111012	Zásuvka 230V domovní chráněná p.o.	4	ks	830,00	3 320,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	0	ks	185,00	0,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. chráněná p.o.	2	ks	1035,00	2 070,00
	Podlah.krabice KOPOBOX 57 LB modul 45x45	3	ks	1791,00	5 373,00
	KUP 57 FB	3	ks	990,00	2 970,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá	3	ks	99,00	297,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá chráněná	9	ks	882,00	7 938,00
	Svorka pro vyrovnání potenciálů pod om.	4	ks	252,00	1 008,00
	Rámeček jednonásobný	34	ks	23,00	782,00
	Rámeček dvounásobný	8	ks	35,00	280,00
	Rámeček třínásobný	2	ks	47,00	94,00
220261621	Hmoždinka natloukací s vrutem	195	ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet					**80 841,00**
Montáž zařízení					**56 588,70**
Svítidla	viz specifikace svítidel				
	sv.A	12	ks	1900,00	22800,00
	sv.B	2	ks	1700,00	3400,00
	sv.C	2	ks	1700,00	3400,00

	sv.D	11 ks	1300,00	14300,00
	sv.N	9 ks	1200,00	10800,00
Mezisoučet				**54 700,00**
Montáž zařízení				**21 880,00**
Ostatní práce				
210100003	Ukončení do 16 mm2	10 ks	53,00	530,00
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	20 ks	135,00	2 700,00
210100259	Ukončení do 5x10 mm2	2 ks	225,00	450,00
	Ukončení do 5x25 mm2	0 ks	171,00	0,00
220261621	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	195 ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet				**5 045,00**
Demontáže				
	Svítidlo 4x18W	28 ks	198	5 544,00
	Spínač, zás. 230V domovní p.o.	46 ks	45	2 070,00
	Krabice KO,KR	56 ks	23	1 288,00
	Ukončení do 4x25	20 ks	135	2 700,00
	Lišta LV 40x40	0 m	0	0,00
	rozv. 600x600	1 ks	315	315,00
Mezisoučet				**11 602,00**
Slaboproud				
	EZS			
220260001	Krabice KU 68/1	10 ks	23	230,00
	Víčko pro krabici V 68	10 ks	10	100,00
210010004	Trubka PVC 2323	50 m	19	950,00
	Ústředna JA-103KR	1 ks	12000	12 000,00
	Klávesnice , příst. Modul JA-114E	2 ks	1980	3 960,00
	Záložní akumulátor SA 214-2,6	1 ks	362	362,00
	GSM komunikátor JA-192Y	1 ks	3240	3 240,00
	Rozboč. sběrnice JA-110Z-B	1 ks	182	182,00
	PIR detektor JA-110P	6 ks	563	3 378,00
	Siréna vnitřní JA-110A II	1 ks	1188	1 188,00
	Kryt siréna JA-1X1A-C-WH	1 ks	729	729,00
	Siréna venkovní JA-111A-BASE-RB	1 ks	1627	1 627,00
	Detektor kouře JA-110ST	9 ks	899	8 091,00
	Kabel CC-02	200 m	17	3 400,00
Mezisoučet				**39 437,00**
Montáž zařízení, programování, zaškolení				**11 831,10**
	Strukturovaná kabeláž			
220260001	Krabice KU 68/1	20 ks	23	460,00
	Víčko pro krabici V 68	20 ks	10	200,00
210010004	Trubka PVC 2323	200 m	20	4 000,00
220280221	Kabel UTP cat 5E	400 m	13	5 200,00
220380311F	Zásuvka slab. dvoj. RJ45 modul 45x45 bílá	6 ks	266	1 596,00
	Switch Planet GSW-1601	1 ks	2430	2 430,00
	Rozv.skříň nást.Masterlan 520x400x140mm ple	1 ks	792	792,00
Mezisoučet				**14 678,00**
Montáž zařízení				**5 871,20**
	Nouzová signalizace od WC k obsluze			
	Tahové signální tlačítko pod om. do krabice	2 ks	1350,00	2 700,00
	Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv	1 ks	1350,00	1 350,00
	Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice	1 ks	2162,00	2 162,00
	Kontrolní modul s alarmem pod om.	3 ks	2160,00	6 480,00
	Alarm pod om.	0 ks	1890,00	0,00
	Krabice KU 68	6 ks	23,00	138,00
	Kabel JYSTY 2x2x0,8	40 m	14,00	560,00
	Svorka 4x2,5	4 ks	5,00	20,00
	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	0 m	19,00	0,00

	Trubka PVC 16 vč.příslušenství	42 m	17,00	714,00
	Hmoždinka natloukací s vrutem	0 ks	0,00	0,00
Mezisoučet				**14 124,00**
Montáž zařízení				**5 649,60**

HZS

	Práce v rozvaděči	6 Hr	315,00	1 890,00
	Přepojování kabelů, provizor	3 Hr	315,00	945,00
	Výchozí revize elektrického zařízení	12 Hr	360,00	4 320,00
Mezisoučet				**7 155,00**

Zednické práce

	Cihelná zeď			
-	Vysekání kapsy 100x100x50	100 ks	50,00	5 000,00
-	Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky	10 ks	50,00	500,00
-	Vysekání drážky 30x30 mm	250 m	54,00	13 500,00
-	Vysekání drážky 30x70 mm	100 m	54,00	5 400,00
-	Vysekání drážky 30x150 mm	50 m	54,00	2 700,00
	Betonová zeď			
-	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	1 ks	54	54,00

Zednické práce celkem **27 154,00**

Zaomítnutí viz stavební část

Rekapitulace

Specifikace	69 201,00
Elektroinstalace	137 429,70
Podružný materiál pro el.instal.	8 245,78
Svítidla	76 580,00
Ostatní práce elektro	5 045,00
Demontáže	11 602,00
EZS	51 268,10
Strukturovaná kabeláž	20 549,20
Nouz. signalizace	19 773,60
HZS elektro	7 155,00
Pomocné zednické práce	27 154,00
Celkem bez DPH	**434 003,38**
DPH 21%	**91 140,71**

Celkem vč DPH Kč 525 144,09

Ordinace H.Slavkov

Rozpočet
Elektroinstalace

Objednatel : **MěÚ Horní Slavkov**

Položka	Popis	množství	jedn.	jedn. cena	Cena celkem
Specifikace					
	Rozvaděč RO				
	s náplní dle specifikace	1	ks	42 000,00	42 000,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/11,8 1200W	1	ks	5 600,00	5 600,00
	Topná rohož Fenix LDTS 100/17,9 1800W	1	ks	6 200,00	6 200,00
	Termostat TFT vč. podlah. sondy	2	ks	2 800,00	5 600,00
Mezisoučet					**59 400,00**
Montáž zařízení					**5 940,00**
Doprava					**3 861,00**
Specifikace celkem					**69 201,00**
Elektroinstalace					
210010311	Krabice KU 68/1	85	ks	24,00	2 040,00
	Víčko pro krabici V 68	25	ks	10,00	250,00
210010501F	Svorka 4x2,5	100	ks	5,00	500,00
	Trubka panc. 23	15	m	225,00	3 375,00
	Kabely uložené pod omítkou				
210800005	Vodič CY 6 zž	50	m	44,00	2 200,00
210800105	Kabel CYKY J 3x1,5	350	m	28,00	9 800,00
210800106	Kabel CYKY J 3x2,5	650	m	37,00	24 050,00
210800118	Kabel CYKY J 5x6	20	m	99,00	1 980,00
210800115	Kabel CYKY J 5x1,5	100	m	35,00	3 500,00
	Přístroje domovní, IP 20, barva krémová				
210110041	Spínač 1pól. 230V domovní p.o.	3	ks	131,00	393,00
210110041	Spínač 2pól. 230V domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač sériový domovní p.o.	2	ks	143,00	286,00
210110043	Přepínač střídavý domovní p.o.	7	ks	163,00	1 141,00
210110043	Přepínač dvoj. střídavý domovní p.o.	5	ks	160,00	800,00
210110043	Přepínač křížový domovní p.o.	2	ks	198,00	396,00
210111012	Zásuvka 230V domovní p.o.	27	ks	161,00	4 347,00
210111012	Zásuvka 230V domovní chráněná p.o.	4	ks	830,00	3 320,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. p.o.	0	ks	185,00	0,00
210111012	Zásuvka 230V domovní dvounás. chráněná p.o.	2	ks	1035,00	2 070,00
	Podlah.krabice KOPOBOX 57 LB modul 45x45	3	ks	1791,00	5 373,00
	KUP 57 FB	3	ks	990,00	2 970,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá	3	ks	99,00	297,00
	Zásuvka 230V modul 45x45 bílá chráněná	9	ks	882,00	7 938,00
	Svorka pro vyrovnání potenciálů pod om.	4	ks	252,00	1 008,00
	Rámeček jednonásobný	34	ks	23,00	782,00
	Rámeček dvounásobný	8	ks	35,00	280,00
	Rámeček třínásobný	2	ks	47,00	94,00
220261621	Hmoždinka natloukací s vrutem	195	ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet					**80 841,00**
Montáž zařízení					**56 588,70**
Svítidla	viz specifikace svítidel				
	sv.A	12	ks	1900,00	22800,00
	sv.B	2	ks	1700,00	3400,00
	sv.C	2	ks	1700,00	3400,00

	sv.D	11 ks	1300,00	14300,00
	sv.N	9 ks	1200,00	10800,00
Mezisoučet				**54 700,00**
Montáž zařízení				**21 880,00**
Ostatní práce				
210100003	Ukončení do 16 mm2	10 ks	53,00	530,00
210100251	Ukončení do 4x10 mm2	20 ks	135,00	2 700,00
210100259	Ukončení do 5x10 mm2	2 ks	225,00	450,00
	Ukončení do 5x25 mm2	0 ks	171,00	0,00
220261621	Vrtání otvorů pro hmoždinky s osazením	195 ks	7,00	1 365,00
Mezisoučet				**5 045,00**
Demontáže				
	Svítidlo 4x18W	28 ks	198	5 544,00
	Spínač, zás. 230V domovní p.o.	46 ks	45	2 070,00
	Krabice KO,KR	56 ks	23	1 288,00
	Ukončení do 4x25	20 ks	135	2 700,00
	Lišta LV 40x40	0 m	0	0,00
	rozv. 600x600	1 ks	315	315,00
Mezisoučet				**11 602,00**
Slaboproud				
	EZS			
220260001	Krabice KU 68/1	10 ks	23	230,00
	Víčko pro krabici V 68	10 ks	10	100,00
210010004	Trubka PVC 2323	50 m	19	950,00
	Ústředna JA-103KR	1 ks	12000	12 000,00
	Klávesnice , příst. Modul JA-114E	2 ks	1980	3 960,00
	Záložní akumulátor SA 214-2,6	1 ks	362	362,00
	GSM komunikátor JA-192Y	1 ks	3240	3 240,00
	Rozboč. sběrnice JA-110Z-B	1 ks	182	182,00
	PIR detektor JA-110P	6 ks	563	3 378,00
	Siréna vnitřní JA-110A II	1 ks	1188	1 188,00
	Kryt siréna JA-1X1A-C-WH	1 ks	729	729,00
	Siréna venkovní JA-111A-BASE-RB	1 ks	1627	1 627,00
	Detektor kouře JA-110ST	9 ks	899	8 091,00
	Kabel CC-02	200 m	17	3 400,00
Mezisoučet				**39 437,00**
Montáž zařízení, programování, zaškolení				**11 831,10**
	Strukturovaná kabeláž			
220260001	Krabice KU 68/1	20 ks	23	460,00
	Víčko pro krabici V 68	20 ks	10	200,00
210010004	Trubka PVC 2323	200 m	20	4 000,00
220280221	Kabel UTP cat 5E	400 m	13	5 200,00
220380311F	Zásuvka slab. dvoj. RJ45 modul 45x45 bílá	6 ks	266	1 596,00
	Switch Planet GSW-1601	1 ks	2430	2 430,00
	Rozv.skříň nást.Masterlan 520x400x140mm ple	1 ks	792	792,00
Mezisoučet				**14 678,00**
Montáž zařízení				**5 871,20**
	Nouzová signalizace od WC k obsluze			
	Tahové signální tlačítko pod om. do krabice	2 ks	1350,00	2 700,00
	Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv	1 ks	1350,00	1 350,00
	Prosvětlené tlačítko pod om. do krabice	1 ks	2162,00	2 162,00
	Kontrolní modul s alarmem pod om.	3 ks	2160,00	6 480,00
	Alarm pod om.	0 ks	1890,00	0,00
	Krabice KU 68	6 ks	23,00	138,00
	Kabel JYSTY 2x2x0,8	40 m	14,00	560,00
	Svorka 4x2,5	4 ks	5,00	20,00
	Lišta PVC 18x13 vč.příslušenství	0 m	19,00	0,00

	Trubka PVC 16 vč.příslušenství	42 m	17,00	714,00
	Hmoždinka natloukací s vrutem	0 ks	0,00	0,00
Mezisoučet				**14 124,00**
Montáž zařízení				**5 649,60**

HZS

	Práce v rozvaděči	6 Hr	315,00	1 890,00
	Přepojování kabelů, provizor	3 Hr	315,00	945,00
	Výchozí revize elektrického zařízení	12 Hr	360,00	4 320,00
Mezisoučet				**7 155,00**

Zednické práce

	Cihelná zeď			
-	Vysekání kapsy 100x100x50	100 ks	50,00	5 000,00
-	Vysekání otvoru do 0,025m2 150mm hloubky	10 ks	50,00	500,00
-	Vysekání drážky 30x30 mm	250 m	54,00	13 500,00
-	Vysekání drážky 30x70 mm	100 m	54,00	5 400,00
-	Vysekání drážky 30x150 mm	50 m	54,00	2 700,00
	Betonová zeď			
-	Vybourání otvoru do pr.20 mm x 150 mm	1 ks	54	54,00
Zednické práce celkem				**27 154,00**

Zaomítnutí viz stavební část

Rekapitulace

Specifikace	69 201,00
Elektroinstalace	137 429,70
Podružný materiál pro el.instal.	8 245,78
Svítidla	76 580,00
Ostatní práce elektro	5 045,00
Demontáže	11 602,00
EZS	51 268,10
Strukturovaná kabeláž	20 549,20
Nouz. signalizace	19 773,60
HZS elektro	7 155,00
Pomocné zednické práce	27 154,00
Celkem bez DPH	**434 003,38**
DPH 21%	**91 140,71**

Celkem vč DPH Kč 525 144,09

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST