


Půdorys 1.NP



Legenda místností

-101-	chodba	47,48 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-102-	schodiště	10,44 m ²	teraco	
-103-	výtah	5,10 m ²		
-104-	vstupní hala	19,14 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-105-	provozovna 1 - služby	13,05 m ²	vinyllová kritina	rohová lišta
-106-	provozovna 2 - služby	14,79 m ²	vinyllová kritina	rohová lišta
-107-	provozovna 3 - služby	53,28 m ²	vinyllová kritina	rohová lišta
-108-	provozovna 4 - služby	27,62 m ²	vinyllová kritina	rohová lišta
-109-	skladové kóje	34,10 m ²	keramická dlažba	
-110-	kuchyňka	9,02 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-111-	předsiňka WC ženy	5,77 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-112-	WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-113-	WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-114-	WC - 368/2009 Sb	3,55 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-115-	předsiňka WC muži	3,55 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-116-	WC muži	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-117-	WC muži	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-118-	WC muži - pisoáry	6,48 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-119-	úklid	2,55 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-120-	prodejna	47,85 m ²	vinyllová kritina	rohová lišta
-121-	chodba	4,65 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-122-	sklad prázdných obalů	3,75 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-123-	sklad nápojů	3,81 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-124-	kuchyně	48,99 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-125-	sklad odpadů	1,50 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-126-	suchý sklad	3,71 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-127-	chlazený sklad	5,13 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-128-	šatna	6,13 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-129-	předsiňka WC	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-130-	WC	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-131-	úklid	1,62 m ²	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m

01 - mytí stolního nádobí					
1	regál 5 polic 1	1300	600	1800	
2	myčka nádobí 1	635	750	800	
2a	změkčovač vody 1				
3	odkládací stůl 1	1200	750	850	
02 - výdej					
4	pracovní stůl s policí 2	1500	700	850	
03 - mytí kuchyňského nádobí					
5	regál 4 police 1	2000	600	1800	
6	výlevka kombinovaná s umyvadlem 1	500	700	850	
7	mycí stůl s vanou 1	1200	700	900	
7a	baterie s předoplachovou sprchou 1				
04 - příprava zeleniny čistá					
8	chladicí skříň - saláty 2	710	800	2030	
9	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1	1400	700	850	
05 - příprava těsta					
10	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1	1400	700	850	
11	robot 1	570	1070	1140	
06 - příprava masa a roztlocování vajec					
12	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií 1	1600	700	850	
07 - varna					
13	pracovní stůl s policí 2	1500	700	850	
14	sporák 4 plotny s troubou 1	800	900	870	
14a	digestoř 1	1000	1000	400	
08 - sklad chlazený					
15	chladicí skříň 4	710	800	2030	
16	mrazicí skříň 2	710	800	2030	
09 - sklad suchý					
17	regál 7	900	600	1800	
10 - prodej					
19	chlazená vitrina 2	1200	700	1650	

Popis nábytku podstolová 3 600 600 750
Konkrétní prvky zařízení budou řešeny v realizační dokumentaci zhotovitele !!!
21 chladicí skříň - odpad 1 710 800 2030

Legenda materiálů

- konstrukce stávající
- konstrukce nové - vyžděno až ke stropu - dutinové tvárnice
- nový bělinový obklad do v. 2,0 m
- zazdívkový otvorů - plynosilikátové tvárnice
- VZT větrací potrubí

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: C225247107		Účel: DSP	
Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol	
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum: 02/2018	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MeÚ: Horní Slavkov	
Název akce: Podnikatelský inkubátor		Č. zakázky 09/2018	
Horní Slavkov, Dlouhá 653		Č. výkresu	
SO 01 - Stavební úpravy objektu			
Obsah:		Nový stav - půdorys 1.NP - M 1:100	