


Půdorys 3.NP



Legenda místností

-301-	chodba	29,64 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-302-	schodiště	10,92 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-303-	výtah	5,10 m ²		
-304-	kancelář	40,15 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-305-	sklad kanceláří	13,05 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-306-	společné kanceláře	194,65 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-307-	kancelář	34,10 m ²	keramická dlažba	sokl v. 100 mm
-308-	úklid	2,69 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-309-	šatna muži	11,37 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-310-	sprcha muži	4,17 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-311-	předsíňka WC muži	2,94 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-312-	pisoár	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-313-	WC muži	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-314-	šatna ženy	9,97 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-315-	sprcha ženy	5,80 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-316-	hygienická kabina 398/2009 Sb.	7,05 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-317-	předsíňka WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-318-	WC ženy	1,67 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m

Pozn.:
- Nové otopné tělesa budou ocelová desková, budou opatřena termostatickým ventilem s jednostranným spodním připojením
- Nové ležaté rozvody v 1.NP budou provedeny z ocelového potrubí a uloženy do konstrukce podlah, budou opatřeny návlekovou izolací po celé své délce a budou betonovány.
- Svislé stoupací a přípojovací potrubí bude provedeno z ocelového potrubí, vedeného ve stěnách, zahozeny VPC jádrovou omítkou, budou rovněž opatřeny návlekovou izolací

dimenze ocelové potrubí OC 15 = vnitřní průměr (Js) 15 mm

Legenda:

— potrubí ÚT přívod 75°C
- - - - - potrubí ÚT přívod 65°C

— otopné těleso

22 / 600 / 500 - typ OT/ výška OT/ délka OT

PŠ - PV 10 - OV - uzavíratelné šroubení H pro tělesa VK přímé připojení G3/4" - přímý termostatický ventil - odvzdušňovací ventil

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019

Název akce: Dům služeb č.p. 653
Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 - Stavební úpravy objektu

Obsah: Vytápění - půdorys 3.NP - M 1:100

ZTI
3.