


### Pūdorys 3.NP



Legenda:

- studená užitková voda - SUV
- teplá užitková voda - TUV
- cirkulace TUV
- |---|---|---| požární vodovod

- P - pisoár
- MN - myčka nádobí
- VL - výlevka
- U - umyvadlo
- U-I - umyvadlo pro tělesně postižené
- S - sprcha
- S-I - sprcha pro tělesně postižené
- WC - klozet
- WC-I - klozet pro tělesně postižené
- D - dřez

- (H)** hadicový systém s tvarové stálou hadicí délky 20 m,  
se světlostí hadice alespoň 25 mm  
Rozvodový požární vodý budou zrealizovaný v nehořlavém provedení. V objektu bude instalován hadicový systém D25 s průtokem  $Q > 1,1 \text{ l.s}^{-1}$ , přetlak minimálně 0,2 MPa.  
Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb, a navazujících a pozdějších předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01 Sb.  
Potrubí sloužící k dodávce požární vody musí být označeno červeně.  
Hydrant bude zavodněný.

Pozn.::

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou přeměny z potrubí PPR DN 20 o DN 15-50. Na výkresě jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny. Hlavní ležaté rozvody v konstrukci podlahy 1.NP. Rozvody budou vedeny v poloze vedle sebe a budou opatřeny návěkovou izolací a obetonovány. Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe. Potrubí bude po celé délce opatřeno návěkovou izolací. Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výtěky tlakovými splachovací.

### Legenda miestnosti

-301-	chodba	29,64 m <sup>2</sup>
-302-	schodiště	10,92 m <sup>2</sup>
-303-	výtah	5,10 m <sup>2</sup>
-304-	kancelář	40,15 m <sup>2</sup>
-305-	sklad kanceláři	13,05 m <sup>2</sup>
-306-	společné kanceláře	194,65 m <sup>2</sup>
-307-	kancelář	34,10 m <sup>2</sup>
-308-	úklid	2,69 m <sup>2</sup>
-309-	šatna muži	11,37 m <sup>2</sup>
-310-	šprcha muži	4,17 m <sup>2</sup>
-311-	předšlínka WC muži	2,94 m <sup>2</sup>
-312-	pisár	1,35 m <sup>2</sup>
-313-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>
-314-	šatna ženy	9,97 m <sup>2</sup>
-315-	šprcha ženy	5,80 m <sup>2</sup>
-316-	hygienická kabina 398/2009 Sb.	7,05 m <sup>2</sup>
-317-	předšlínka WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>
-318-	WC ženy	1,67 m <sup>2</sup>

**Žařizovací předměty vč ovládacích armatur budou např. IDEAL STANDARD. Mohou být použity od jiného výrobce ve stejné nebo vyšší kvalitě**

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec

- IQ splachovací sada na baterie 6V
- keramická dělicí příčka mezi urinály

MN - myčka nádobí - součást vybavení kuchyně - viz výpis prvků kuchyně

VL - stacionární výlevka ze slinutého keramického střepe, odtok vodorovný

- plastová mřížka k výlevce
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii  
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle  
baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandál perlatör. Napájení na  
baterie - 6V

U-I - umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, 1 otvor pro umyvadlovou baterii

- umyvadlová baterie s průtokem 5 l/min a s prodlouženou pákou, click kartuše, integrovaný omezovač teplé vody

S - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vstřivou z akrylátu

- sprchová námijská stěna, výška 2050 mm, povrchová úprava: bezpečný skl. povrch
- sprchové pívotové dveře. Číré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou IdealClean
- odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pívot kartuše z nerez oceli
- funkční sada, průměr sprchvy 800 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S-1 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivots
- kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablod

- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

- závěsné klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slutiného keramického střepe, glazován pod kruhem
- klozetové sedátko
- prodlužovací splachovací trubka

D - dřez