


Půdorys 1.NP



OZN.	PLOCHA	PODLAHA
-101-	13,93 m ²	lité teraco
-102-	4,37 m ²	lité teraco
-103-	10,44 m ²	lité teraco
-104-	33,36 m ²	lité teraco
-105-	12,83 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-106-	21,32 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-107-	13,05 m ²	keramická dlažba
-108-	3,81 m ²	keramická dlažba
-109-	1,38 m ²	keramická dlažba
-110-	1,38 m ²	keramická dlažba
-111-	1,38 m ²	keramická dlažba
-112-	4,31 m ²	keramická dlažba
-113-	2,76 m ²	keramická dlažba
-114-	9,40 m ²	keramická dlažba
-115-	16,42 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-116-	6,59 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-117-	2,50 m ²	keramická dlažba
-118-	1,07 m ²	keramická dlažba
-119-	2,52 m ²	keramická dlažba
-120-	24,62 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-121-	14,79 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-122-	21,75 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-123-	3,32 m ²	lité teraco
-124-	46,98 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-125-	22,62 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-126-	8,92 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-127-	9,57 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-128-	21,21 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-129-	28,71 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-130-	9,41 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-131-	4,62 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha

Pozn.:
- lité sádrové podlahy budou odstraněny v celé tloušťce - 100 mm
- podlahy z litého teraca budou zachovány
- podlahy z keramické dlažby bude odstraněny včetně 50 mm betonového podkladu


Legenda konstrukcí:

- konstrukce stávající
- konstrukce bourané
- dveře včetně zárubní vybourat otvor ponechat
- dveře včetně zárubní vybourat otvor zazdíť
- vybourat původní dozděný otvor stávající překlady ponechat
- vybourat otvor před bouráním osadit ocelové překlady

- vybourat ocelové schodiště s podestou včetně zastřešení
- vybourat betonové schodiště s podestou včetně zastřešení
- vybourat otvory do stropu 1.NP - průchody instalační šachtou
- vybourat ocelové schodiště s betonovou podestou včetně zastřešení
- vybourat betonové schodiště včetně podesty

Bourací práce
-vybourat některé nenosné příčky
-vybourat nové otvory pro dveře
-vybourat veškeré dveře včetně zárubní
-seškrábat veškeré malby
-otlouct stávající obklady
-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu
-vybourat veškeré venkovní parapety
-dále vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace
-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně přípojovacího potrubí
-vybourat otvory do stropů a podlah pro nový výťah z 1.NP do 3.NP
-vybourat otvory do stropů pro instalační šachty z 1.NP do 3.NP

- A - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1500 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží
B - otvor 1200/900 mm posunout o 300 mm nahoru z výšky parapetu 1400 mm na výšku parapetu 1 900 mm, osadit nový ocelový překlad
C - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1900 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží



CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu		Č. výkresu	

Bourací práce - půdorys 1.NP - M 1:100