


Půdorys 2.NP



OZN.	PLOCHA	PODLAHA
-201-	55,42 m ²	lité teraco
-202-	10,44 m ²	lité teraco
-203-	22,05 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-204-	12,83 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-205-	16,10 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-206-	12,40 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-207-	25,67 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-208-	25,45 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-209-	12,83 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-210-	37,98 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-211-	50,07 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-212-	12,70 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-213-	6,66 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-214-	10,52 m ²	keramická dlažba 100/100
-215-	5,65 m ²	keramická dlažba 100/100
-216-	5,91 m ²	keramická dlažba 100/100
-217-	7,43 m ²	keramická dlažba 100/100
-218-	9,03 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha
-219-	43,50 m ²	linoleum + litá sádrová podlaha

Pozn.:
- lité sádrové podlahy budou odstraněny v celé tloušťce - 100 mm
- podlahy z litého teraca budou zachovány
- podlahy z keramické dlažby bude odstraněny včetně 50 mm betonového podkladu

Legenda konstrukcí:


- konstrukce stávající
- konstrukce bourané
- dveře včetně zárubní vybourat otvor ponechat
- dveře včetně zárubní vybourat otvor zazdíť
- vybourat původní dozděný otvor stávající překlady ponechat
- vybourat otvor před bouráním osadit ocelové překlady

3 - vybourat otvory do stropu 2.NP - průchody instalační šachtou
6 - vybourat zábradlí, oplechování a podlahu lodžie

Bourací práce
-vybourat některé nenosné příčky
-vybourat nové otvory pro dveře
-vybourat veškeré dveře včetně zárubní
-seškrábat veškeré malby
-otlouct stávající obklady
-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu
-vybourat veškeré venkovní parapety
-dále vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace
-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně přípojovacího potrubí
-vybourat otvory do stropů a podlah pro nový výtah z 1.NP do 3.NP
-vybourat otvory do stropů pro instalační šachty z 1.NP do 3.NP

A - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1500 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží
B - otvor 1200/900 mm posunout o 300 mm nahoru z výšky parapetu 1400 mm na výšku parapetu 1 900 mm, osadit nový ocelový překlad
C - vybourat podparapetní zdivo - změnit otvor z 1200/1900 mm na 1200/200 mm při zachování výšky nadpraží

Stávající WC
vybourat veškeré zařizovací předměty včetně přípojovacího a svislého potrubí vody a kanalizace odstranit na zbýlých stěnách obklady, z podlahy dlažbu a podkladní vrstvy dlažby až na stropní konstrukci



CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu				Č. výkresu	
Obsah:		Bourací práce - půdorys 2.NP - M 1:100			