


Vzor střešní krytiny



Jednoplášťová střešní skladba
PREFA FALCOVANÁ TAŠKA



- 1 ... PREFA hřebenáč malý
- 2 ... odvětrání PREFA odvětrávací haubnou u FALCOVANÉ TAŠKY
- 3 ... PREFA FALCOVANÁ TAŠKA
- 4 ... pojistná hydroizolace / separační vrstva
- 5 ... plné bednění min. 24 mm
- 6 ... krokv
- 7 ... PREFA podkladní pás pro FALCOVANOU TAŠKU
- 8 ... PREFA sněhový hák pro FALCOVANOU TAŠKU
- 9 ... hřebenová/nárožní lať, šířka 30 mm
- 10 ... krycí plech
- 11 ... prkno okapní hrany
- 12 ... PREFA patentové příponky

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ TAŠKA – TECHNICKÉ INFORMACE

MATERIÁL:
barevný legovaný hliník; tloušťka 0,7 mm

POHLEDOVÁ STRANA:
dvouvrstvý vypalovaný lak

ODSTÍN
02.P.10 antracitová

RUBOVÁ STRANA:
ochranný lak s nalepenou FD-TEC protihlukovou páskou

ROZMĚRY:
600 × 420 mm v položené ploše

HMOTNOST:
1 m² = cca 2,3 kg = 4 střešní tašky

SKLON STŘECHY:
od 16° (při délce krokve > 12 m)

POKLÁDKA:
na plné bednění min. tl. 24 mm

UPEVNĚNÍ:
nepřímé, 2 ks hliníkové patentované přichytky na tašku = 8 ks/1 m²

* Přesah podkladního pásu nesmí překročit 80 mm!

Prvky střechy:

PREFA PATENTOVANÁ PŘÍPONKA PRO TAŠKY A ŠINDELE
z přírodního legovaného hliníku

PREFA HŘEBENÁČ / ÚŽLABÍ
500 x 1,00 mm

PREFA STŘEŠNÍ PRŮLEZ
Vnitřní rozměr 600 x 600 mm, od sklonu střechy 12°, kompletně s dřevěným rámem, rozpěrná tyč s pérovou závlačkou a zasklením dvojitou průhlednou deskou 6 mm

PREFA LEMOVKA PRO ZAFALCOVÁNÍ
odvětrání kanalizace
sklon střechy od 12 ° - 52 °, Ø 80 - 125 mm

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu			Č. výkresu

Obsah:
Střešní krytina

15.