


Půdorys 2.NP



Legenda místností

-201- chodba	58,42 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-202- schodiště	10,44 m ²	teraco	
-203- provozovna 6 - služby	35,32 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-204- provozovna 7 - služby	16,10 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-205- provozovna 8 - služby	38,50 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-206- provozovna 9 - služby	25,45 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-207- provozovna 10 - služby	51,24 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-208- kanceláře 1	50,07 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-209- kanceláře 2	19,75 m ²	vinylová kritina	rohová lišta
-210- předsiňka WC muži	5,40 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-211- pisoár - WC muži	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-212- WC muži	4,90 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-213- předsiňka WC ženy	3,42 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-214- WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-215- WC ženy	1,35 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-216- úklidová komora	1,92 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-217- hygienická kabina	9,57 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-218- kuchyňka	9,03 m ²	keramická dlažba	obklad v 2,0 m
-219- výtah	5,10 m ²		
-220- skladové kóje	34,10 m ²	keramická dlažba	sokl 100 mm

	prostory pro služby - obchody, kadeřnictví, pedikúra atd...
	skladové prostory
	kancelářské prostory

Legenda materiálů

	konstrukce stávající
	konstrukce nové - vyzděno až ke stropu - dutinové tvárnice
	nový bělinový obklad do v. 2,0 m
	zazdívký otvorů - plynosilikátové tvárnice
	hadicový systém s tvarové stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm

Zábradlí na schodištích 1.NP - 3.NP
Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, uvnitř schodiště zábradlí výšky 1100 mm se svíslou vyplní).
Provést nové zábradlí z nerez prům. 40 mm a to :
U zdi madlo ve v. 900 mm.
Uvnitř schodiště provést zábradlí nové v. 1100 mm se svíslou vyplní a madlem ve v. 900 mm.
Madla budou ve vzdálenosti 60 mm od stěn, s přesahem 150 mm před a za schodištěm.
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.-3.NP.

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant : David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu				Č. výkresu	
Obsah:		Nový stav - půdorys 2.NP - M 1:100			