


Půdorys 3.NP



Legenda místností

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| -301- | chodba | 29,64 m ² | keramická dlažba | sokl v. 100 mm |
| -302- | schodiště | 10,92 m ² | teraco | |
| -303- | výtah | 5,10 m ² | | |
| -304- | kancelář | 40,15 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -305- | sklad kanceláří | 13,05 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -306- | společné kanceláře | 194,65 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -307- | kancelář | 34,10 m ² | keramická dlažba | sokl v. 100 mm |
| -308- | úklid | 2,69 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -309- | šatna muži | 11,37 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -310- | sprcha muži | 4,17 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -311- | předsíňka WC muži | 2,94 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -312- | pisoár | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -313- | WC muži | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -314- | šatna ženy | 9,97 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -315- | sprcha ženy | 5,80 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -316- | hygienická kabina 398/2009 Sb. | 7,05 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -317- | předsíňka WC ženy | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -318- | WC ženy | 1,67 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |



prostory pro služby - obchody, kadeřnictví, pedikúra atd...



skladové prostory




kancelářské prostory

Legenda materiálů



konstrukce stávající



konstrukce nové - vyzděno až ke stropu - dutinové tvárnice



konstrukce nové - vyzděno do v. 3,0 m



nový bělinový obklad do v. 2,0 m



zazdívky otvorů - plynosilikátové tvárnice



SDK podhled



nové sloupky v míst.č. 306 - ocelová trubka RO133X4 obezděno CP tl. 150 mm



připojné místo - el. instalace a datové služby



hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm

Odpočinkový prostor
- zvýšená podlaha 180 mm - 33,4 m²
Podlahová konstrukce
- vinylová krytina
- OSB desky P+D - 22 mm
- izolace z minerálních vláken tl. 100 + 80 mm
- izolaci vložit mezi rošt z trámků
- trámků 80/40 mm - á 500 mm kolmo
- trámků 100/60 mm - á 500 mm - kotveno k podlaze

Zábradlí na schodištích 1.NP - 3.NP

Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, uvnitř schodiště zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní). Provést nové zábradlí z nerezové pr. 40 mm a to :
U zdi madlo ve v. 900 mm.
Uvnitř schodiště provést zábradlí nové v. 1100 mm se svislou výplní a madlem ve v. 900 mm.
Madla budou ve vzdálenosti 60 mm od stěn, s přesahem 150 mm před a za schodištěm.
Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.-3.NP.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína | Projektant : David Thol | Účel: | DPS |
| Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov | | Datum: | 01/2019 |
| Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov | MěÚ: Horní Slavkov | Č. zakázky | 02/2019 |

Název akce: Podnikatelský inkubátor
Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 - Stavební úpravy objektu

Obsah: Nový stav - půdorys 3.NP - M 1:100