


Půdorys 3.NP



OZN.	PLOCHA	PODLAHA
-401-	187,92 m²	betonová mazanina
-402-	227,88 m²	dřevěná prkna

Legenda materiálů

 konstrukce stávající

Pozn.:  
- Veškeré dřevěné prvky krovu budou opatřeny biologickým nátěrem proti plísniím, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
- Dojde k výměně střešní krytiny včetně difúzní fólie. Nově se položí plechová krytina (imitace strešních tašek) i difúzní fólie. Součástí nové střešní krytiny bude i oplechování krajů střechy, výlezových oken, úžlabí i nároží.  
- Bude proveden i nový hromosvod a systém odvodnění střechy - žlaby svody DN 110.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019

Název akce:	Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu	Č. výkresu
-------------	---	------------

Obsah:	Nový stav - půdorys půdy - M 1:100	10.
--------	------------------------------------	-----