


Půdorys 1.PP



Legenda místností

-001-	schodiště	2,47 m²	keramická dlažba	sokl 100 mm
-002-	strojovna	24,35 m²	betonová mazanina - stávající	

Legenda:

- studená užitková voda - SUV
- teplá užitková voda - TUV
- cirkulace TUV
- požární vodovod

- P - pisoár
MN - myčka nádobí
VL - výlevka
U - umyvadlo
U-I - umyvadlo pro tělesně postižené
S - sprcha
S-I - sprcha pro tělesně postižené
WC - klozet
WC-I - klozet pro tělesně postižené
D - dřez

Pozn.:

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-50.
Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
Hlavní ležaté rozvody v konstrukci podlahy 1.NP. Rozvody budou vedeny v poloze vedle sebe a budou opatřeny návlekovou izolací a obetonovány.
Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe.
Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými splachovači.

Pozn.:

Veškeré uzavírací armatury hlavního ležatého rozvodu budou umístěny do 1.PP

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant.: David Thol		Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:		01/2019	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov		MěÚ: Horní Slavkov		Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu				Č. výkresu	Č. výkresu
Obsah: Vodovod - půdorys 1.PP - M 1:100				ZTI 4.	