

Legenda místností

-001-	schodiště	2,47 m^2	keramická dlažba	sokl 100 mm
-002-	strojovna	24,35 m^2	betonová mazanina - stávající	

Legenda tvarovek:

---<------<------<- kanalizační potrubí HT

---<------<------<- kanalizační potrubí PVC KG

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění
pro d=58 ((umyvadla, dřezy, pisoáry)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
R - redukce excentrická
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp.
podlahové vpusti

P - pisoár
U - umyvadlo
UI - umyvadlo pro tělesně postižené
S - sprcha
SI - sprcha pro tělesně postižené
D - kuchyňský dřez
VL - výlevka
WC - klozet
WC I - klozet pro tělesně postižené
MN - myčka nádobí

Pozn.: Hlavní ležáté potrubí bude PVC KG DN 110-150 vedené pod základovou deskou. Je tedy nutné narušenou hydrizolaci základové desky opravit, položením nové hydroizolace v kopané rýze 2x modifikovaná fólie.
Odpadní a připojovací potrubí bude z HT trub DN 50-125. Na všech odpadní potrubích budou v úrovni 1.NP osazeny čistící kusy.

CENTRA STAV s.r.o.
Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	01/2019

Název akce: Podnikatelský inkubátor
Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 - Stavební úpravy objektu

Č. výkresu: ZTI 8.

Obsah: Kanalizace - půdorys 1.PP - M 1:100