


Půdorys 1.NP



Legenda místností

-101-	chodba	24,46 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-102-	schodiště	10,44 m <sup>2</sup>	teraco	
-103-	výtah	5,10 m <sup>2</sup>		
-104-	vstupní hala	31,28 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-105-	provozovna 1 - služby	13,05 m <sup>2</sup>	vinyllová kritina	rohová lišta
-106-	provozovna 2 - služby	14,79 m <sup>2</sup>	vinyllová kritina	rohová lišta
-107-	provozovna 3 - služby	53,28 m <sup>2</sup>	vinyllová kritina	rohová lišta
-108-	provozovna 4 - služby	27,62 m <sup>2</sup>	vinyllová kritina	rohová lišta
-109-	skladové kóje	34,10 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	
-110-	kuchyňka	9,02 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-111-	předsíňka WC ženy	5,77 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-112-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-113-	WC ženy	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-114-	WC - 368/2009 Sb	3,55 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-115-	předsíňka WC muži	3,55 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-116-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-117-	WC muži	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-118-	WC muži - pisoáry	6,48 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-119-	úklid	2,55 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-120-	prodejna	47,85 m <sup>2</sup>	vinyllová kritina	rohová lišta
-121-	chodba	4,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-122-	sklad prázdných obalů	3,75 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-123-	sklad nápojů	3,81 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-124-	kuchyně	48,99 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-125-	úklid	1,50 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-126-	suchý sklad	3,71 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-127-	chlazený sklad	5,13 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-128-	šatna	6,13 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm
-129-	předsíňka WC	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-130-	WC	1,35 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-131-	sprcha	1,62 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	obklad v. 2,0 m
-132-	chodba	24,46 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	sokl 100 mm

POPIS	orientační rozměry v mm			
	ks	š	hl	v
1 01 - mytí stolního nádobí	1	1300	600	1800
2 regál 5 polic	1	600	600	820
3 myčka nádobí	1	1800	670	900
4 02 - výdej	1	1500	670	900
5 03 - mytí kuchyňského nádobí	1	1600	600	1800
6 regál 4 police	1	500	700	900
7 výlevka kombinovaná s umyvadlem	1	1200	700	900
7a mycí stůl s vanou	1			
baterie s předoplachovou sprchou	1			
8 04 - příprava zeleniny čistá	1	684	800	2040
9 chladič skřín - saláty	1	1380	700	900
pracovní stůl s polici, dřezem a stojánkovou baterií	1			
10 05 - příprava těsta	1	1380	700	900
pracovní stůl s polici, dřezem a stojánkovou baterií	1			
11 pec na pizzu	1	568	500	430
12 06 - příprava masa a roztlučování vajec	1	1600	700	900
pracovní stůl s polici, dřezem a stojánkovou baterií	1			
13 07 - varna	1	1300	700	900
13a robot na těsto	1	260	500	500
14 sporák tálový	1	800	700	850
14a digestoř	1	2300	900	400
15 08 - sklad chlazený	1	684	800	2040
16 chladič skřín	1	684	800	2040
17 09 - sklad suchý	2	900	600	2000
regál	2	1200	600	660
19 10 - prodej	3	600	600	850
chlazená vitrína				
20 chladička podstolová				

Legenda materiálů

- konstrukce stávající
- konstrukce nové - vyžděno až ke stropu - dutinové tvárnice
- nový bělinový obklad do v. 2,0 m
- zazdívkový otvorů - plynosilikátové tvárnice
- hadicový systém s tvarové stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm

Zábradlí na schodištích 1.NP - 3.NP

Stávající zábradlí odstranit (na zdi pouze madlo, uvnitř schodiště zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní). Provést nové zábradlí z nerez pr. 40 mm a to : U zdi madlo ve v. 900 mm. Uvnitř schodiště provést zábradlí nové v. 1100 mm se svislou výplní a madlem ve v. 900 mm. Madla budou ve vzdálenosti 60 mm od stěn, s přesahem 150 mm před a za schodištěm. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene budou výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí - 1.-3.NP.

CENTRA STAV s.r.o.

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant.: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019
Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu		Č. výkresu	
Obsah:	Nový stav - půdorys 1.NP - M 1:100		