


Pūdorys 2.NP



Legenda miestností

| | | | | |
|-------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| -201- | chodba | 58,42 m ² | keramická dlažba | sokl 100 mm |
| -202- | schodisté | 10,44 m ² | keramická dlažba | sokl 100 mm |
| -203- | provozovna 6 - služby | 35,32 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -204- | provozovna 7 - služby | 16,10 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -205- | provozovna 8 - služby | 38,50 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -206- | provozovna 9 - služby | 25,45 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -207- | provozovna 10 - služby | 51,24 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -208- | kanceláře 1 | 50,07 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -209- | kanceláře 2 | 19,75 m ² | vinylová kritina | rohová lišta |
| -210- | předsiňka WC muži | 5,40 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -211- | pisár - WC muži | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -212- | WC muži | 4,90 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -213- | předsiňka WC ženy | 3,42 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -214- | WC ženy | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -215- | WC ženy | 1,35 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -216- | úklidová komora | 1,92 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -217- | hygienická kabina | 9,57 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -218- | kuchyně | 9,03 m ² | keramická dlažba | obklad v 2,0 m |
| -219- | výtah | 5,10 m ² | | |
| -220- | skladové kóje | 34,10 m ² | keramická dlažba | sokl 100 mm |

Legenda tvarovek:

---<---<---<--- kanalizační potrubí HT

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění
pro d=58 (umyvadla, dřezy, pisoáry)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
R - redukce excentrická
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp.
podlahové vpusti

- P - pisoár
- U - umyvadlo
- UI - umyvadlo pro tělesně postižené
- S - sprcha
- SI - sprcha pro tělesně postižené
- D - kuchyňský dřez
- VL - výlevka
- WC - klozet
- WC I - klozet pro tělesně postižené
- MN - myčka nádobí

Pozn.: Hlavní ležaté potrubí bude PVC KG DN 110-150 vedené pod základovou deskou. Je tedy nutné narušenou hydrizolaci základové desky opravit, položením nové hydroizolace v kopané rýze 2x modifikovaná fólie. Odpadní a připojovací potrubí bude z HT trub DN 50-125. Na všech odpadní potrubích budou v úrovni 1.NP osazeny čistící kusy. Vysuší odpady budou přetěženy o 1,0 m nad úroveň nejvyššího zařizovacího předmětu a odpady budou opatřeny přívzdušňovacími ventily. Nebudou vedeny nad střechu objektu.

| | | | |
|---|------------------------|--|---|
| <h1 style="margin: 0;">CENTRA STAV s.r.o.</h1> | | Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 455 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107 | |
| Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina | Projektant.: David Hol | Účel: | DPS |
| Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov | | Datum: | 01/2019 |
| Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov | Mělník: Horní Slavkov | Č. zakázky | 02/2019 |
| Název akce: Podnikatelský inkubátor Horní Slavkov, Dlouhá 653 SO 01 - Stavební úpravy objektu | | | Č. výkresu |
| Obsah: | | | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ZTI 10.</div> |
| Kanalizace - púdorys 2.NP - M 1:100 | | | |