Půdorys 1.NP



Legenda místností

-101-	chodba	9,75 m²
-102-	schodiště	10,44 m²
-103-	výtah	5,10 m²
-104-	vstupní hala	31,93 m²
-105-	provozovna 1 - služby	13,05 m²
-106-	provozovna 2 - služby	14,79 m²
-107-	provozovna 3 - služby	53,28 m²
-108-	provozovna 4 - služby	27,62 m²
-109-	skladové kóje	34,10 m²
-110-	kuchyňka	9,02 m²
-111-	předsíňka WC ženy	5,77 m²
-112-	WC ženy	1,35 m²
-113-	WC ženy	1,35 m²
-114-	WC - 368/2009 Sb	3,55 m²
-115-	předsíňka WC muži	3,55 m²
-116-	WC muži	1,35 m²
-117-	WC muži	1,35 m²
-118-	WC muži - pisoáry	6,48 m²
-119-	úklid	2,55 m²
-120-	kavárna	47,85 m²
-121-	chodba	4,65 m²
-122-	sklad prázdných obalů	3,75 m²
-123-	sklad nápojů	3,81 m²
-124-	kuchyně	48,99 m²
-125-	úklid	1,50 m²
-126-	suchý sklad	3,71 m²
-127-	chlazený sklad	5,13 m²
-128-	šatna	6,13 m²
-129-	předsíňka WC	1,35 m²
-130-	WC	1,35 m²
-131-	sprcha	1,62 m²
-132-	chodba	24,46 m²

	POPIS	ks	orientační rozměry v mm š	hl	v
	01 - mytí stolního nádobí				
1	regál 5 polic	1	1300	600	1800
2	myčka nádobí	1	600	600	820
3	odkládací stůl	1	1800	670	900
	02 - výdej				
4	pracovní stůl s policí	1	1500	670	900
	03 - mytí kuchyňského nádobí				
5	regál 4 police	1	1600	600	1800
6	výlevka kombinovaná s umyvadlem	1	500	700	900
7	mycí stůl s vanou	1	1200	700	900
7a	baterie s předoplachovou sprchou	1			
	04 - příprava zeleniny čistá				
8	chladící skříň - saláty	1	684	800	2040
9	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií	1	1380	700	900
	05 - příprava těsta				
10	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií	1	1380	700	900
11	pec na pizzu	1	568	500	430
	06 - příprava masa a roztloukání vajec				
12	pracovní stůl s policí, dřezem a stojánkovou baterií	1	1600	700	900
	07 - varna				
13	pracovní stůl	1	1300	700	900
13a	robot na těsto	1	260	500	500
14	sporák tálový	1	800	700	850
14a	digestoř	1	2300	900	400
	08 - sklad chlazený				
15	chladící skříň	1	684	800	2040
16	mrazící skříň	1	684	800	2040
	09 - sklad suchý				
17	regál	2	900	600	2000
	10 - prodej				
19	chlazená vitrína	2	1200	600	660
20	chladnička podstolová	3	600	600	850

Popis návrhu :
Konkrétní prvky zařízení budou řešeny v realizační dokumentaci zhotovitele !!!

Zařizovací předměty vč ovládacích armatur budou např. IDEAL STANDARD. Mohou být použity od jiného výrobce ve stejné nebo vyšší kvalitě

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec
- IQ splachovací sada na baterie 6V
- keramická dělící příčka mezi urinály

MN - myčka nádobí - součást výbavení kuchyně - viz výpis prvků kuchyně

VL - stacionární výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný
- plastová mřížka k výlevce
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na baterie - 6V

U-I - umyvadlo pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, 1 otvor pro umyvadlovou baterii
- umyvadlová baterie s průtokem 5 l/min a s prodlouženou pákou, click kartuše, integrovaný omezovač teplé vody

S - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vstrvou z akrylátu
- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou IdealClean
- odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S-I - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtovkovým žlabem z pochromovanou mřížkou
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad
- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

WC-I - závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu, glazován pod kruhem
- klozetové sedátko
- prodlužovací splachovací trubka

D - dřez

Legenda tvarovek:

----<------<------<- kanalizační potrubí HT

KP - koleno 50x3,0 pro připojení zápachové uzavírky + zásuvné těsnění pro d=58 ((umyvadla, dřezy, pisoáry)
PH - přímé hrdlo DN 110 pro závěsné WC s těsněním
R - redukce excentrická
HT - hrdlo s těsněním pro připojení zápachové uzavírky vany a sprchové vaničky příp. podlahové vpusti

P - pisoár
U - umyvadlo
UI - umyvadlo pro tělesně postižené
S - sprcha
SI - sprcha pro tělesně postižené
D - kuchyňský dřez
VL - výlevka
WC - klozet
WC I - klozet pro tělesně postižené
MN - myčka nádobí

Pozn.: Hlavní ležáté potrubí bude PVC KG DN 110-150 vedené pod základovou deskou. Je tedy nutné narušenou hydrizolaci základové desky opravit, položením nové hydroizolace v kopané rýze 2x modifikovaná fólie.
Odpadní a připojovací potrubí bude z HT trub DN 50-125. Na všech odpadní potrubích budou v úrovni 1.NP osazeny čistící kusy.

CENTRA STAV s.r.o.
Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvina	Projektant : David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov		Datum:	01/2019
Kraj: Karlovarský, k.ú. Horní Slavkov	MěÚ: Horní Slavkov	Č. zakázky	02/2019

Název akce: Podnikatelský inkubátor
Horní Slavkov, Dlouhá 653
SO 01 - Stavební úpravy objektu

Č. výkresu: ZTI 9.

Obsah: Kanalizace - půdorys 1.NP - M 1:100